

令和 7 年度

参 考 図 書

事 業 名：公共施設適正管理推進事業

工 事 場 所：竹原市本町四丁目他

工 事 名：市道番屋小田山線外 1 路線道路舗装工事

建設リサイクル法 12 条 13 条有

【添付書類】

- ☐総括情報表
- ☐工事費内訳表 施工単価表
- ☐数量計算書
- ☐参考図 等

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-07. 04. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代		前世代
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	06 舗装工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0. 04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路修繕					Y1G02 レベル1
舗装工	1	式			Y1G0204 レベル2
舗装打換え工	1	式			Y1G020402 レベル3
舗装版切断 【As舗装版, 舗装厚0. 05m】	1	式			Y1G02040201 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SPK24040306 00
舗装版破碎 【As舗装版, 舗装厚0. 05m】	8	m			単第0 -0001 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	390	m2			Y1G02040202 レベル4
穀運搬 【As舗装版】	390	m2			SPK24040305 00
	20	m3			単第0 -0002 表
					Y1G02040205 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離4.5km以下(3.5km超)	20	m3			SPK24040151 00 単第0 -0003 表
殻処分 【As殻】	20	m3			Y1G02040206 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
受入費 アスファルト塊	46	t			T9001 00
不陸整正	390	m2			Y1J01010105 レベル4
不陸整正 補足材料有り RM-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満	390	m2			SPK24040231 00 単第0 -0004 表
表層 【再生密粒度アスコン20, 舗装厚50mm】	390	m2			Y1G02040211 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	390	m2			SPK24040241 00 単第0 -0005 表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3
交通誘導警備員	6	人			Y1J01012101 レベル4
交通誘導警備員B	6	人			R0369 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費					
計算情報……					
対象額……					
率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理费率分					前払補正率…
計算情報……					
対象額……					
率……					
契約保証費					当初請対額 当初対象額
計算情報……					
対象額……					
率……					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
計算情報……					
対象額……					
率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

頁0 -0006

舗装版切断		SPK24040306		単第0 -0001 表		1 m 当り	
アスファルト舗装版		アスファルト舗装版厚15cm以下		標準単価：		673.26000	
機械構成比： 15.42%		労務構成比： 57.13%		材料構成比： 27.45%		市場単価構成比： 0.00%	
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考		
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164		
その他(機械)			その他(機械)		EK009		
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001		
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009		
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002		
その他(労務)			その他(労務)		ER009		
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014		
その他(材料)			その他(材料)		EZ009		

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 15.42% 労務構成比: 57.13% 材料構成比: 27.45% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040306
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0001 表
標準単価: 1 m 当り
673.26000

頁0 -0007

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 13.49% 労務構成比: 80.49% 材料構成比: 6.02% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040305
障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0002 表
標準単価: 1 m2 当り
207.06000

頁0 -0008

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.49%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油	6.02%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：18.57%
SPK24040151
DID区間無し
材料構成比：72.35%
単第0 -0003 表
1
m3 当り
4,025.30000

運搬距離4.5km以下(3.5km超)
9.08%
市場単価構成比：0.00%
標準単価：1

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油	9.08%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 DID区間無し -(全ての費用)			B=4 D=20 機械積込(小規模土工) 運搬距離4.5km以下(3.5km超)		

施工単価表

不陸整正
補足材料有り RM-30
機械構成比：16.68%
SPK24040231
補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満
材料構成比：49.70%
単第0 -0004 表
1
m2 当り
172.51000

0.00%
標準単価：1

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	8.14%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	6.45%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
〈貸〉タイヤローラ 質量8〜20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.09%		タイヤローラ 質量8〜20t		KTPC00007 KTPT00007
運転手(特殊)	31.83%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	9.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	6.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
再生粒度調整砕石 30〜0mm	27.83%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00010 TTPT00008
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油	5.79%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

不陸整正

SPK24040231

単第0 -0004 表

頁0 -0011

補足材料有り RM-30

補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満

1

m2 当り

機械構成比: 16.68%

労務構成比: 49.70%

材料構成比: 33.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 172.51000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=2 補足材料有り C=5 RM-30			B=9 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満 E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0005 表

頁0 -0012

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,836.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.87%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.13%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	1.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.35%

SPK24040241

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1

m2 当り

標準単価: 1,836.00000

頁0 -0013

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	81.56%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.06%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.47%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50,000(mm)					

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-07. 04. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	06 舗装工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0. 04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路修繕					Y1G02 レベル1
舗装工	1	式			Y1G0204 レベル2
舗装打換え工	1	式			Y1G020402 レベル3
舗装版切断 【As・Co舗装版, As 0. 05m・Co 0. 1m】	1	式			Y1G02040201 レベル4
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 全体厚15cm以下	63	m			SPK24040306 00
舗装版破碎 【As・Co舗装版, As 0. 05m・Co 0. 1m】	63	m			単第0 -0001 表 Y1G02040202 レベル4
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以上35cm以下	210	m2			SPK24040305 00
殻運搬 【As・Co舗装版】	210	m2			単第0 -0002 表 Y1G02040205 レベル4
	32	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	11	m3			SPK24040151 00 単第0 -0003 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	21	m3			SPK24040151 00 単第0 -0004 表
殻処分 【As・Co殻】	32	m3			Y1G02040206 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
受入費 アスファルト塊	25	t			T9001 00
受入費 コンクリート塊	49	t			T9002 00
不陸整正	210	m2			Y1G02300105 レベル4
不陸整正 補足材料有り RM-30 補足材料平均厚さ67mm以上75mm未満	210	m2			SPK24040231 00 単第0 -0005 表
表層 【再生密粒度アスコン20, 舗装厚50mm】	210	m2			Y1G02040211 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	210	m2			SPK24040241 00 単第0 -0006 表
オーバーレイ工	1	式			Y1G020404 レベル3
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度アスコン20, 舗装厚40mm】	11	m2			Y1G02040405 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚40mm	11	m2			SPK24040241 00 単第0 -0007 表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3
交通誘導警備員	6	人			Y1J01012101 レベル4
交通誘導警備員B	6	人			R0369 00

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

頁0 -0007

鋪裝版切斷

SPK24040306

單第0 -0001 表

1 m 当り

コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版

全体厚15cm以下

材料構成比: 37.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

m 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.09%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	16.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	33.48%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン、レギュラー スタンド渡し、スタンド給油	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单価表

頁0 -0008

鋪裝版切斷

SPK24040306

單第0 -0001 表

1 m 当り

コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版

全体厚15cm以下

材料構成比: 37.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0009

鋪裝版破碎

SPK24040305

單第0 -0002 表

1 m2 当り

コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以上35cm以下

機械構成比: 19.19% 勞務構成比: 74.91% 材料構成比: 5.90% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 1,002.00000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜貸＞後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.13%		バックホウ(クローラ型) 〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
＜貸＞油圧ブレーカ 0.4m3対応, アタッチメントのみ	6.51%		大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3級 アタッチメントのみ		KTPC00069 KTPT00069
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	29.38%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	25.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.73%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单価表

頁0 -0010

鋪裝版破碎

SPK24040305

單第0 -0002 表

1 m2 当り

コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以上35cm以下

機械構成比:	19.19%	労務構成比:	74.91%	材料構成比:	5.90%	市場単価構成比:	0.00%
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------

標準単価： 1,002.00000

[illegible]

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 44.95% 労務構成比: 38.97% 材料構成比: 16.08% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,512.00000

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)

単第0 -0003 表
1 m3 当り

頁0 -0011

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	38.97%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	16.08%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=46 運搬距離11.5km以下(6.5km超)		

施工単価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,480.70000

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

単第0 -0004 表
1 m3 当り

頁0 -0012

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.43%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0 -0013

不陸整正

SPK24040231

單第0 -0005 表

補足材料有り RM-30

補足材料平均厚さ67mm以上75mm未満

1 m2 当り

機械構成比: 12.37% 勞務構成比:

36.81%	材料構成比:	50.82%	市場単価構成比:	0.00%
--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 232.70000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	6.04%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	4.78%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
〈賃〉タイヤローラ 質量8〜20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.55%		タイヤローラ 質量8〜20t		KTPC00007 KTPT00007
運転手(特殊)	23.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	6.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPPT00001
普通作業員	5.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPPT00002
土木一般世話役	1.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPPT00009
再生粒度調整砕石 30〜0mm	46.53%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00010 TTPT00008
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	4.29%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0014

不陸整正

SPK24040231

單第0 -0005 表

補足材料有り RM-30

補足材料平均厚さ67mm以上75mm未満

1 m2 当り

機械構成比: 12.37% 勞務構成比:

36.81%	材料構成比:	50.82%	市場単価構成比:	0.00%
--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 232.70000

[illegible]

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0006 表

頁0 -0015

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.61%

労務構成比: 13.99%

材料構成比: 84.40%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,934.60000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.03%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.21%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
〈賃〉タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.19%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.18%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0006 表

頁0 -0016

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.61%

労務構成比: 13.99%

材料構成比: 84.40%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,934.60000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	77.40%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	6.70%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	0.27%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0017

表層(車道・路肩部)		SPK24040241		単第0 -0007 表		1		m2 当り	
平均幅員1.4m以上3.0m以下		1層当り平均仕上厚40mm						1,849.10000	
機械構成比: 1.68%		労務構成比: 14.64%		材料構成比: 83.68%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
＜賃＞アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		1.07%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m			KTPC00059 KTPT00059		
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		0.22%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t			KTPC00009 KTPT00009		
＜賃＞タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		0.20%		タイヤローラ 質量3～4t			KTPC00057 KTPT00057		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員		4.97%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
運転手(特殊)		3.46%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
特殊作業員		3.33%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
土木一般世話役		1.20%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		

施工単価表

頁0 -0018

表層(車道・路肩部)		SPK24040241		単第0 -0007 表		1		m2 当り	
平均幅員1.4m以上3.0m以下		1層当り平均仕上厚40mm						1,849.10000	
機械構成比: 1.68%		労務構成比: 14.64%		材料構成比: 83.68%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)		80.97%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm			TTPCD0038 TTPT00284		
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		2.39%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			TTPC00027 TTPT00027		
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油		0.29%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			E9999		
A=3 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=40 E=1 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-4 -				
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)									

市道番屋小田山線

数量計算

数量集計表

[illegible]

交通誘導警備員

細 別	規 格	単位			
			数量	日当たり 施工量	施工日数
舗装打換え工					
舗装版切断		m	7.7	203	0.1
舗装版破碎		m2	390.3	484	0.8
殻運搬	処分含む	m3	19.5	63	0.3
不陸整正		m2	390.3	1,510	0.3
表層		m2	390.3	2,300	0.2
合計日数					1.7
合計人数	1日あたり3人				6.0

市道楠通小梨線

数量計算

数量集計表

[illegible]

[illegible]

81.0

209.5

m2

209.5

m2

209.5

m2

鋪装工 数量計算書

[illegible]

交通誘導警備員

細 別	規 格	単位			
			数量	日当たり 施工量	施工日数
舗装打換え工					
舗装版切断		m	26.4	203	0.1
舗装版破碎		m2	209.5	484	0.4
殻運搬 As殻	処分含む	m3	10.5	63	0.2
殻運搬 Co殻	処分含む	m3	21.0	63	0.3
不陸整正		m2	209.5	1,510	0.1
表層	打ち換え	m2	209.5	2,300	0.1
表層	オーバーレイ	m2	11.3	2,300	0.1
合計日数					1.3
合計人数	1日あたり3人				6.0