

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-07.06.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代		前世代
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
カルバート工	1	式			Y1E0108 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010801 レベル3
床掘り 【土砂】	1	式			Y1E01080102 レベル4
	380	m3			
床掘り 土砂 標準 自立式 障害無し	380	m3			SPK24040015 00 単第0 -0001 表
埋戻し 【土砂】 【最大埋戻幅1m以上4m未満】	200	m3			Y1E01080103 レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	200	m3			SPK24040020 00 単第0 -0002 表
基面整正	120	m2			Y1E01080104 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正					SPK24040017 00
	120	m2			単第0 -0003 表
残土等処分					Y1E01011003レベル4
	160	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)					SPK24040002 00
	160	m3			単第0 -0004 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
再資源化施設受入費 砂・砂質土・礫質土					F000000100 00
	160	m3			
プレキャストカルバート工					Y1E010807 レベル3
	1	式			
プレキャストボックス 【□1200×1700】					Y1E01080701レベル4
	42.9	m			
ボックスカルバート 据付 $0 < B \leq 1.25$ $1.25 < H \leq 2.5$ ボックスカルバート(各種)					SPK24040091 00
	42.9	m			単第0 -0005 表
ボックスカルバート 標準					F000000500 00
	13	本			

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート L0 1,430	1	本			F000000600 00
ボックスカルバート LM0 1,128/914	1	本			F000000700 00
ボックスカルバート LM 1,493/1,708	1	本			F000000800 00
ボックスカルバート 1,198	2	本			F000000900 00
ボックスカルバート L0 1,800 SH 1,200×1,200/2	1	本			F000001000 00
ボックスカルバート L01,800 SH 1,200×1,200/2	1	本			F000001100 00
ボックスカルバート LM 1,800 SH 1,200×1200/2	1	本			F000001200 00
地盤改良工	1	式			Y1E0102 レベル2
マットレス工	1	式			Y1E010204 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マットレス工 【中詰材（碎石）有】	370	m2			Y1E01020401レベル4
地盤補強用ジオテキスタイル布設	370	m2			V00001 00 単第0 -0006 表
固定ピン	43	本			F000000400 00
再生クラッシュラン 40～0mm	46	m3			TTPC00008 00
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り(掘削) 【土砂】	30	m3			Y1E01090101レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	30	m3			SPK24040001 00 単第0 -0007 表
埋戻し 【土砂】	30	m3			Y1E01090103レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			SPK24040020 00 単第0 -0008 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
暗渠排水管 【高密度ポリエチレン管】 【波付管 φ1000】	4	m			Y1E01090403レベル4
高密度ポリエチレン管布設 φ1000	4	m			F000001500 00
高密度ポリエチレン管 φ1000 4m	1	本			F000001400 00
基礎材 【t=300mm】	2	m2			Y1E01090407レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ27.5cmを超え30.0cm以下 RC-40	2	m2			SPK24040034 00 単第0 -0009 表
コルゲートパイプ 【φ1000】	4	m			Y1E01090408レベル4
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 パイプ径800mm以上1,200mm以下	4	m			SPK24040102 00 単第0 -0010 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土留・仮締切工					Y1E011504 レベル3
	1	式			
軽量鋼矢板 【矢板L=2.5m】 【矢板根入長】					Y1E01150404レベル4
	7.7	m			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					SG1D0033001 00
	7.7	m			単第0 -0011 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					SG1D0033002 00
	7.7	m			単第0 -0013 表
軽量鋼矢板賃料					F000001600 00
	1	式			
軽量鋼矢板修理費及び損耗費					F000001700 00
	1	式			
切梁・腹起し 【1段】					Y1E01150414レベル4
	0.2	t			
土留支保工(軽量金属支保工)					SG1D0033008 00
	7.7	m			単第0 -0014 表
土留支保工(軽量金属支保工)					SG1D0033008 00
	7.7	m			単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
切梁・腹起し等賃料					V00004 00
	1	式			単第0 -0016 表
開削水替工					Y1I010109 レベル3
	1	式			
開削水替					Y1I01010901レベル4
	1	式			
ポンプ運転工					SG1D0042001 00
	2	日			単第0 -0017 表
据付・撤去工					SG1D0042002 00
	1	現場			単第0 -0019 表
集水桝・マンホール工					Y1E010905 レベル3
	1	式			
現場打ち集水桝 【18-8-40BB】 【法面作業補正無】					Y1E01090502レベル4
	1	箇所			
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40					SPK24040034 00
	0.7	m2			単第0 -0020 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK24040153 00
	3	m3			単第0 -0021 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	17	m2			SPK24040155 00 単第0 -0022 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【機械施工】	3.6	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.6	m3			SDT00031 00 単第0 -0023 表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	3	m3			SDT00031 00 単第0 -0023 表
コンクリート取壊し運搬処理 【Co(無筋)構造物】	4	m3			Y1E01120614レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	4	m3			SPK24040151 00 単第0 -0024 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
再資源化施設受入費 Co殻	9	t			F000000200 00
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
工事用道路工	1	式			Y1E011501 レベル3
工事用道路盛土 【施工幅員4.0m以上】	110	m3			Y1E01150101レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	110	m3			SPK24040004 00 単第0 -0025 表
購入土	150	m3			F000002200 00
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)	120	m3			SPK24040002 00 単第0 -0026 表
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し	10	m3			SPK24040003 00 単第0 -0027 表
再生クラッシャラン 40～0mm	10	m3			T0247 00

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 【土砂】 【障害無】	130	m3			Y1A01010101レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	130	m3			SPK24040001 00 単第0 -0007 表
土砂等運搬 【土砂】	130	m3			Y1A01010102レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	130	m3			SPK24040002 00 単第0 -0004 表
残土等処分	130	m3			Y1A01010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
再資源化施設受入費 砂・砂質土・礫質土	130	m3			F000000100 00
土留・仮締切工	1	式			Y1E011504 レベル3
鋼矢板 【SP-III型】 【鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	231	枚			Y1E01150402レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼矢板圧入(Nmax≤25) 陸上施工 3型 圧入長(m)_12以下(9超)	231	枚			S0440 00 単第0 -0028 表
鋼矢板引抜き 陸上施工 3型 引抜長(m)_12以下(9超)	231	枚			S0454 00 単第0 -0031 表
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≤25) III型	5	回			S0458 00 単第0 -0032 表
鋼矢板3型賃料 5回使用 供用日数33日	60	t			S0850 00 単第0 -0033 表
開削水替工	1	式			Y1I010109 レベル3
開削水替	1	式			Y1I01010901レベル4
ポンプ運転工	25	日			SG1D0042001 00 単第0 -0017 表
据付・撤去工	5	現場			SG1D0042002 00 単第0 -0019 表
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土留・仮締切工	1	式			Y1E011504 レベル3
軽量鋼矢板 【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ】 【矢板根入長L=1.5m】	14	枚			Y1E01150404レベル4
軽量鋼矢板油圧圧入工	14	枚			SG1D0033005 00 単第0 -0034 表
軽量鋼矢板油圧引抜工	14	枚			SG1D0033006 00 単第0 -0036 表
(賃料)軽量鋼矢板 LSP1,2,3型 整備費	1.4	t			K000E023 00
(賃料)軽量鋼矢板 LSP1,2,3型 90日(3か月)以内	13.6	t・日			K3041 00
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1J01012101レベル4
	6	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	6	人			
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
	1	式			
運搬費					YZZ04001 レベル3
	1	式			
仮設材運搬費					YZZ04001004レベル4
	63.1	t			
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内					S1000007 00
	1	式			単第0 -0037 表
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内					S1000007 00
	1	式			単第0 -0040 表

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0016

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 17.77%
SPK24040015
自立式 障害無し
64.06%
労務構成比: 18.17%
材料構成比: 0.00%
市場単価構成比: 1
標準単価: 308.68000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	17.77%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	40.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	18.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 自立式 E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0018

埋戻し

SPK24040020

単第0 -0002 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.76% 労務構成比: 81.50% 材料構成比: 8.74% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,928.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	8.18%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t	1.48%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t		KTPC00070 KTPT00070
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.10%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	39.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.79%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.13%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0019

埋戻し

SPK24040020

單第0 -0002 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.76%

勞務構成比：

81.50%

材料構成比: 8.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,928.70000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

基面整正

SPK24040017

單第0 -0003 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	478.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0004 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 45.59%

労務構成比:

39.52%

材料構成比:

14.89%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

736.78000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=9 距離3.0km以下(2.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0022

ボックスカルバート

SPK24040091

単第0 -0005 表

据付 0<B≤1.25_1.25<H≤2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 3.26%

労務構成比: 12.72%

材料構成比: 84.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 101,780.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.68%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.70%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
材料別途	84.02%		ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.5~3.0m		F0000001600 TTPT00160
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=3 0<B≤1.25_1.25<H≤2.5 E=1600 【F】 RCボックスカルバート(個) G=1 PC鋼材による縦締め無し			B=3 製品長2.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=3 均しコンクリート H=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0023

ボックスカルバート

SPK24040091

單第0 -0005 表

据付 $0 < B \leq 1.25$ $1.25 < H \leq 2.5$

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 3.26%

勞務構成比：

12.72%

材料構成比: 84.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

101,780.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

地盤補強用ジオテキスタイル布設

V00001

單第0 -0006 表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 44.26% 労務構成比: 36.73% 材料構成比: 19.01% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040001
障害無し 5,000m3未満

単第0 -0007 表

1
標準単価: 328.03000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	44.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	36.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0026

埋戻し

SPK24040020

単第0 -0008 表

最大埋戻幅1m未満
機械構成比: 9.57% 労務構成比: 86.79% 材料構成比: 3.64% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 3,157.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.96%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.36%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0027

埋戻し

SPK24040020

單第0 -0008 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.57%

勞務構成比：

86.79%

材料構成比: 3.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,157.90000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

基礎碎石 SPK24040034 単第0 -0009 表
 碎石の厚さ27.5cmを超え30.0cm以下 RC-40 1 m2 当り
 機械構成比: 4.94% 労務構成比: 68.45% 材料構成比: 26.61% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,949.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.91%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	32.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	13.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.10%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	22.15%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0029

基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0009 表

碎石の厚さ27.5cmを超え30.0cm以下

RC-40

機械構成比: 4.94% **勞務構成比:**

68.45%

材料構成比: 26.61%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,949.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

コルゲートパイプ
撤去
機械構成比: 10.61% 労務構成比: 83.13% 材料構成比: 6.26% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040102
フランジ型 パイプ径800mm以上1,200mm以下

単第0 -0010 表

1
標準単価: 4,408.30000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.55%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	32.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	31.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.11%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	6.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0031

コルゲートパイプ

SPK24040102

單第0 -0010 表

撤去

フランジ型 パイプ径800mm以上1,200mm以下

1

m 当り

機械構成比: 10.61%

勞務構成比: 83.13%

材料構成比: 6.26%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,408.30000

[illegible]

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0011 表

頁0 -0032

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.4	人			
特殊作業員	2.4	人			
普通作業員	7.2	人			
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	12.5	時間			単第0-0012 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 山積0.28m3			B=3 掘削深	2.5m以下	

施工単価表

頁0 -0033

機-01_バックホウ運転

SM0102020

單第0 -0012 表

113_標準型 排2

山積0.28m3(平積0.2m3)

時間 当り

[illegible]

施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

単第0 -0013 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.9	人			
特殊作業員	0.9	人			
普通作業員	2.7	人			
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付	1.0	日			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 TC4.9t吊			B=3 掘削深	2.5m以下	

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0014 表

頁0 -0035

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.6	人			
特殊作業員	0.6	人			
普通作業員	1.8	人			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 C=1 水圧式パイプサポート H=1 -			B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下) D=1 - L=1 -		

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0015 表

頁0 -0036

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	1.5	人			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=1 水圧式パイプサポート			B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下)		

施工単価表

頁0 -0037

切梁・腹起し等賃料

V00004

單第0 -0016 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

ポンプ運転工

SG1D0042001

単第0 -0017 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.05	人			
工事用水中ポンプ損料	1	日			単第0-0018 表
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量3kVA	1	日			
諸雑費	18	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 ポンプ1台			B=2 発動発電機 D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m		

施工単価表

頁0 -0039

工事用水中ポンプ損料

SGAD0042001

單第0 -0018 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

据付・撤去工

SG1D0042002

單第0 -0019 表

1

現場 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

基礎碎石 SPK24040034 単第0 -0020 表
 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40 1 m2 当り
 機械構成比: 4.99% 労務構成比: 69.17% 材料構成比: 25.84% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,350.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.96%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	21.33%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0042

基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0020 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比: 4.99% **勞務構成比:**

69.17%

材料構成比: 25.84%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,350.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0021 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比:

60.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

33,754.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0044

コンクリート

SPK24040153

單第0 -0021 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

勞務構成比：

35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

33,754.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0022 表

1
標準単価:

m2 当り
9,352.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0046

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0023 表

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00%
SPK24040151
DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)
単第0 -0024 表
1
標準単価: 1,225.40000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)		

施工単価表

頁0 -0048

路体(築堤)盛土

施工幅員4.0m以上

機械構成比:

17.97%

労務構成比:

SPK24040004

施工数量20,000m3未満 障害無し

66.93%

材料構成比:

15.10%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0025 表

1

m3 当り

標準単価:

231.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	11.28%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.69%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	46.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0049

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 45.59%

SPK24040002

DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)

労務構成比: 39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0026 表

1

標準単価:

m3 当り

850.14000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=12 距離3.5km以下(3.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0050

整地
敷均し(ルーズ)
機械構成比: 22.78% 労務構成比: 50.89% 材料構成比: 26.33% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040003
標準(10,000m3未満) 障害無し

単第0 -0027 表
1
標準単価: 126.86000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	22.78%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	50.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	26.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 敷均し(ルーズ) 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

施工単価表

鋼矢板圧入(Nmax≤25)
陸上施工 3型

S0440
圧入長(m)_12以下(9超)

単第0 -0028 表

10 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.455	人			
特殊作業員	0.455	人			
とび工	0.909	人			
機-24_油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力800kN 排出ガス対策型2014規制	0.455	日			単第0-0029 表 10/22
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型3次基準	0.455	日			単第0-0030 表 10/22
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=4 圧入長(m)_12以下(9超)			B=2 3型		

施工単価表

頁0 -0052

機-24_油圧式杭圧入引抜機運転
圧入力800kN

S9128

單第0 -0029 表

排出ガス対策型2014規制

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊

S9000053
排出ガス対策型3次基準

單第0 -0030 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

鋼矢板引抜き
陸上施工 3型

S0454
引拔長(m)_12以下(9超)

単第0 -0031 表

10
枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.250	人			
特殊作業員	0.250	人			
とび工	0.500	人			
機-24_油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力800kN 排出ガス対策型2014規制	0.250	日			単第0-0029 表 10/40
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型3次基準	0.250	日			単第0-0030 表 10/40
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=3 引拔長(m)_12以下(9超)			B=2 3型		

施工単価表

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
圧入 (Nmax≤25)

S0458

単第0 -0032 表

III型

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.290	人			
特殊作業員	0.290	人			
とび工	0.580	人			
機-24_油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力800kN 排出ガス対策型2014規制	0.250	日			単第0-0029 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型3次基準	0.300	日			単第0-0030 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 圧入 (Nmax≤25) C=1 陸上施工			B=2 III型		

施工単価表

頁0 -0056

鋼矢板3型賃料
5回使用

S0850

單第0 -0033 表

供用日数33日

t 当り[illegible]

施工単価表

軽量鋼矢板油圧圧入工

SG1D0033005

単第0 -0034 表

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.185	人			0.185*1
特殊作業員	0.185	人			0.185*1
とび工	0.185	人			0.185*1
油圧式杭圧入引抜機運転 022_エンジン式ユニット 排1 軽量鋼矢板用 圧入294/引抜力392kN(30/40t)	0.185	日			単第0-0035 表
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.185	日			
諸雑費	1	式			
1枚当り(計/10枚)					
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 圧入長(m) 4.0以下					

施工単価表

頁0 -0058

油圧式杭圧入引抜機運転

SM2405220

單第0 -0035 表

022_エンジン式ユニット 排1

軽量鋼矢板用 圧入294/引拔力392kN(30/40t)

目 当り

[illegible]

施工単価表

軽量鋼矢板油圧引抜工

SG1D0033006

単第0 -0036 表

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.128	人			0.128*1
特殊作業員	0.128	人			0.128*1
とび工	0.128	人			0.128*1
油圧式杭圧入引抜機運転 022_エンジン式ユニット 排1 軽量鋼矢板用 圧入294/引抜力392kN(30/40t)	0.128	日			単第0-0035 表
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.128	日			
諸雑費	1	式			
1枚当り(計/10枚)					
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 引抜き長(m) 4.0以下					

施工単価表

頁0 -0060

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 10km 製品長 12m以内

單第0 -0037 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

基本運賃
運搬距離 10km

S1000009

單第0 -0038 表

式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 60t

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0039 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬	S1000007
運搬距離 10km	製品長 12m以内

單第0 -0040 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

基本運賃
運搬距離 10km

S1000009

單第0 -0041 表

製品長 12m以内 運搬質量 3.1t

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0042 表

1

式 当り

[illegible]