

課長	課長補佐	係長	係員		照査	担当・設計

参 考 数 量 表

工事名称 竹 原 市 斎 場 火 葬 炉 設 備 修 繕 工 事

工事場所 竹原市小梨町

参考数量表に記載の数量は、積算のための参考であり、契約数量ではありません。

- ・ 設計図により、各自積算を行うことを原則とします。
- ・ 参考数量表は契約図書の対象外です。

(建物概要)

施設名：竹原市斎場

構造：RC造

階数：2階建て

敷地面積：2632.02㎡

延床面積：712.34㎡

(工事内容)

- ・ 1号炉 主・再燃焼室耐火物全面修繕
- ・ 1、2号炉 再燃バーナー取替
- ・ 2号炉 燃焼用送風機パッケージコントローラー取替
- ・ 2号炉 炉圧パッケージコントローラー取替
- ・ 1～3号炉 ガス冷却ダンパー用ワーシリンダー取替
- ・ 1～3号炉 集塵フィルター取替

(その他)

週休2日制適用工事・・・発注者指定型（月単位）

発注方式・・・竹原市建設工事着手日選択型契約方式

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		火葬炉設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設費						
養生	小規模	1	式			
整理清掃 後片付け	小規模	1	式			
小計						
1号炉主・再燃焼 室耐火物全面修繕						
耐火レンガ	並 SK34	1,040.00	枚			
耐火レンガ	Y-1 SK34	220.00	枚			
耐火レンガ	Y-2 SK34	140.00	枚			
耐火キャストブル		1,000.00	kg			
断熱キャストブル		375.00	kg			
シリカボード	610×150×50	110.00	枚			
耐火モルタル	SK34	375.00	kg			
ハーフモザルシート		2.00	枚			
インシュレーションアトヘンシ ップ		1.00	缶			
筒管	65×65×230 SK-36	55.00	本			
1400Dフロック	300×300×50	168.00	枚			
1400Dフロック	150×200×30	240.00	枚			
モジュールセメント	20kg	9.00	缶			
ネオコートSL	20kg	3.00	缶			
エフダンプ13W	15kg	1.00	缶			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		火葬炉設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
MBセメント	20kg	4.00	缶			
1260 フランケット 100	12.5×600×7200	1	式			
再燃焼ハーター タイル		1	式			
施工費	型枠費	1	式			
施工費	解体 築炉工	1	式			
廃材処分						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	1.00	m3			
処分費		1.00	m3			
小計						
1, 2号炉再燃ハーター 取替						
材料費	再燃ハーター 参考品番：ロザイ工業 782P	2.00	台			
施工費		1	式			
小計						
2号炉燃焼用送風 機用パッケージコントロー ラー取替						
材料費	パッケージコントロー ラー 参考品番：岡谷精立工業 PEC-50P	1	式			
施工費		1	式			
小計						
2号炉炉圧コントロー ラー取替						
材料費	パッケージコントロー ラー 参考品番：岡谷精立工業 PEC-50P	1.00	台			
施工費		1	式			

