

課 長	課長補佐	係 長	係 員		照査	担当・設計

参 考 数 量 表

工事名称	(仮 称) 賀 茂 川 学 園 整 備 工 事
工事場所	竹原市東野町 2 0 5 1 - 1
工期	着手 ~ 完成

参考数量表に記載の数量は、積算のための参考であり、契約数量ではありません。

- ・ 設計図により、各自積算を行うことを原則とします。
- ・ 参考数量表は契約図書の対象外です。

【建物概要】

敷地面積：20,867.78m²

構造・床面積：校舎増築（EV棟）鉄骨造 3 階建 43.86m²

校舎増築（配膳室）RC造平家建 51.73m²

校舎改修：RC造 3 階建 3114.078m²

屋内運動場改修：RC造 2 階建 1107.00m²

柔剣道場改修：RC造平家建 352.50m²

プール付属棟改修：RC造平家建 64.43m²

【工事概要】

建築工事：校舎増築・校舎改修（内装・外壁・建具・防水・トイレ乾式化等）・屋内運動場改修（内装・防水・トイレ乾式化等）・柔剣道場改修（内装・防水等）・プールバリアフリー改修・外構（駐車場、駐輪場、遊具設置等） 等

電気設備工事：電灯設備・動力設備・受変電設備・構内情報通信網設備・構内交換設備・拡声設備・構内配電線路・構内通信線路・火災報知設備 等

機械設備工事：空気調和設備・換気設備・衛生器具設備・給水設備・排水設備・給湯設備・ガス設備 等

昇降機設備工事

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

竹原市建設部都市整備課

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
校舎増築	1	式		
小計				
校舎LED化	1	式		
空調整備（キュービクル改修）	1	式		
小計				
校舎 その他	1	式		
小計				
屋内運動場・柔剣道場 LED化	1	式		
小計				
屋内運動場・柔剣道場 その他	1	式		
プール LED化	1	式		
環境大気測定局	1	式		
発生材処理	▲1	式		
その他	1	式		
小計				
計				

竹原市建設部都市整備課

校舎増築					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
既製コンクリート		1	式		
防水		1	式		
木		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
計					

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

エレベーター棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
既製コンクリート		1	式		
防水		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
計					

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋内運動場・柔剣道場 LED化

[illegible]

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

[illegible]

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

校舎増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	耐火被覆	1	式		
計					
既製コンクリート		1	式		
計					
防水		1	式		
計					
木		1	式		

校舎増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
金属		1	式		
計					
左官		1	式		
計					
建具	シャッター	1	式		
計					
塗装		1	式		
計					
内外装		1	式		
計					
ユニット及びその他		1	式		
計					

校舎トイレ乾式化					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
発生材処理	有価材	▲ 1	式		
計					

法令適合					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防火扉		1	式		
計					
バリアフリー化	直接仮設	1	式		
バリアフリー化	撤去	1	式		
バリアフリー化	改修	1	式		
バリアフリー化	発生材処理	1	式		
計					
外壁改修	直接仮設	1	式		
外壁改修	外壁改修	1	式		
外壁改修	建具改修	1	式		
外壁改修	躯体改修	1	式		
外壁改修	環境配慮改修	1	式		
外壁改修	発生材処理	1	式		
計					

エレベーター棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	耐火被覆	1	式		
計					
既製コンクリート		1	式		
計					
防水		1	式		
計					
屋根及びとい		1	式		

[illegible]

校舎 その他					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
発生材処理	有価材	▲ 1	式		
計					

屋内運動場・武道場 トイレ乾式化					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
発生材処理	有価材	▲1	式		
計					

屋内運動場・武道場 その他					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
発生材処理	有価材	▲ 1	式		
計					

竹原市建設部都市整備課

校舎増築

[illegible]

校舎LED化

[illegible]

[illegible]

校舎 その他					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		

屋内運動場・柔剣道場 LED化

[illegible]

配膳室

[illegible]

[illegible]

校舎トイレ乾式化					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

校舎 その他					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

屋内運動場・武道場 トイレ乾式化

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事その他 外構

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

校舎増築						
コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	3.00	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	27.40	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S18 粗骨材20	11.90	m3			
構造体強度補正值	土間コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	6.10	m3			
構造体強度補正值	基礎コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	21.30	m3			
構造体強度補正值	R階コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=18	2.20	m3			
構造体強度補正值	RFL階 上コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=18	9.70	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	1.00	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	2.00	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	6.10	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	21.30	m3			
コンクリート打設手間	R階コンクリート ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	2.20	m3			
コンクリート打設手間	RFL階 上コンクリート ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	9.70	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	42.30	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3/回未満	6.00	回			
計						

竹原市建設部都市整備課

校舎増築		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-244 × 175 × 7 × 11	1.00	t			
H形鋼	SS400 H-200 × 100 × 5.5 × 8	0.30	t			
H形鋼	SS400 H-150 × 75 × 5 × 7	0.10	t			
H形鋼	SN400B H-250 × 125 × 6 × 9	0.30	t			
H形鋼	SN400B H-244 × 175 × 7 × 11	1.00	t			
平鋼	SS400 FB-9 × 25	0.01	t			
丸鋼	SS400 M-24	0.20	t			
切板	SS400 PL-12	0.04	t			
切板	SS400 PL-6	0.03	t			
切板	SN400B PL-12	0.10	t			
切板	SN400B PL-6	0.03	t			
切板	SN490C PL-16	0.10	t			
鉄骨スクラップ 控除		▲0.10	t			
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	3.00	t			
工場錆止め塗装		13.60	m ²			
鉄骨建方	建て方機械別途	3.00	t			
鉄骨運搬		3.00	t			
トリア形高力ボルト	S10T M20 × 50	34.00	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16 × 45	200.00	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16 × 35	25.00	本			

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

[illegible]

[illegible]

校舎増築 金属						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	6.40	m ²			
天井インサート取付け		10.00	か所			
笠木	W=200 アルミ既製品	25.80	m			
笠木コーナ-加算	W=200 アルミ既製品	3.00	か所			
EXP.J金物	ステンレス製 ハﾟﾗｯﾄ-外壁 クリアランス100 1時間耐火 耐火帯共	6.80	m			
EXP.J金物	アルミ製 外壁コーナ- クリアランス50 1時間耐火 耐火帯共 落下防止システム(セ-フィワイヤ-)付き	1.00	m			
EXP.J金物	アルミ製 外壁コーナ- クリアランス100 1時間耐火 耐火帯共 落下防止システム(セ-フィワイヤ-)付き	3.50	m			
EXP.J金物	アルミ製 外壁-外壁 クリアランス50 1時間耐火 耐火帯共 落下防止システム(セ-フィワイヤ-)付き	1.00	m			
EXP.J金物	アルミ製 外壁-外壁 クリアランス100 1時間耐火 耐火帯共 落下防止システム(セ-フィワイヤ-)付き	3.50	m			
外壁下端見切	アルミ板加工 t=2.0 115 × 30	3.40	m			
ハﾟﾗｯﾄ先端部金物	H=155 受金物:PL-1.6加工	6.80	m			
排水溝ｽｸﾙｰｽ	W=300	11.90	m			
天井廻縁	塩化ビ-コ-ル製	10.90	m			
配膳室床見切り	ステンレス L-50 × 50 × 6 ア-ソカ-D10@500 L=100	3.80	m			
SS-1三方枠	W2600 × H2590	1.00	か所			
(内部)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	70.40	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	36.70	m ²			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450 × 450mm程度 ボ-ﾄ等切込み共	1.00	か所			

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

校舎トイレ乾式化		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(軽量鋼製建具)	特記なき限り 扉:化粧鋼板 自動開閉装置、全開ストップ装置 取付調整費:特記なき限りホリ合板とする		式			
LD-1 ガラス付片引き 戸	W1000×H1900	1.00	か所			
乾式_LD運搬費		4.00	%			
乾式_LD取付費		20.00	%			
(木製建具)						
WD-1 ガラス付片開き フラッシュ戸	W 800×H1900	6.00	か所			
乾式_WD取付費		18.00	%			
(トイレース)	特記なき限り 仕上:高圧メラミン化粧合板とする					
TB-1 トイレース	延W2953×H1900 片開き扉:2箇所共	3.00	か所			
TB-2 トイレース	延W5205×H1900 片開き扉:3箇所共	3.00	か所			
TB-3 トイレース	延W 918×H1900 片開き扉:1箇所共	6.00	か所			
TB-4 トイレース	W 600×H1900	6.00	か所			
TB-5 トイレース	W1409×H1900 片引き扉:1箇所共	1.00	か所			
TB-6 トイレース	延W2974×H1900 片開き扉:2箇所共	1.00	か所			
TB-7 トイレース	延W1479×H1900 片開き扉:1箇所共	2.00	か所			
TB-8 トイレース	W 500×H1900	1.00	か所			
運搬費		1	式			
取付調整費		1	式			
(ガラス)						

竹原市建設部都市整備課

校舎トイレ乾式化		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	4.20	m ³			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.20	m ³			
CB撤去	人力 集積共	4.80	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	71.20	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	137.00	m			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	4.00	m ²			
床タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	51.70	m ²			
床珪藻土・床人研ぎ撤去	集積共	0.30	m ²			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	5.30	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	8.40	m			
壁タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	86.30	m ²			
浮き部 壁タイル撤去	集積共	182.00	m ²			
壁珪藻土・プaster撤去	集積共	0.80	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	2.40	m ²			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	87.20	m ²			
壁下地撤去	集積共	41.30	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	51.80	m ²			
天井下地撤去	集積共	51.80	m ²			
膳板撤去	テラゾー 集積共	1.70	m			
腰壁見切り撤去	集積共	64.60	m			

竹原市建設部都市整備課

校舎トイレ乾式化		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
WC 框	SUS 厚3 HL H40	6.20	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	16.70	m ²			
床珪外塗り	金ごて 樹脂珪外下地 厚30	8.00	m ²			
床珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	47.80	m ²			
床樹脂珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚10	44.60	m ²			
防滑性ビニル床シート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	109.00	m ²			
防滑性ビニル床シート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 下地処理共	0.20	m ²			
(幅木・壁)						
ビニル幅木	高さ100	166.00	m			
ライニング 壁コンパネ	厚さ12.0mm	35.10	m ²			
軽量鉄骨壁下地	薄形 下地張りあり @450	171.00	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	7.10	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	154.00	m ²			
便所 WD-1 三方見切枠	アルミ板加工 厚1.5 45×25 W800×H1900 <A-33>	6.00	か所			
便所 AW-21 三方見切枠	アルミ板加工 厚1.5 45×25 W700×H1265 <A-60>	7.00	か所			
1F職員便所 WD-4 三方見切枠	アルミ板加工 厚1.5 45×25 W700×H1900 <A-60>	2.00	か所			
1F職員便所 AW-25 三方見切枠	アルミ板加工 厚1.5 45×25 W900×H265 <A-60>	1.00	か所			
1F従業員WC サッシ取合い金物	アルミ板バネ 厚35 B-1種 W200×H1265 内部ガラスール充填24k <A-60>	1.00	か所			
壁珪外塗り	金ごて 内壁 厚25	1.10	m ²			

校舎トイレ乾式化		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁外塗り	金ごて 内壁 厚30	11.80	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 突付けV目地 -	7.10	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 下地張り -	409.00	m ²			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚6 目地シーリング 共	390.00	m ²			
壁 化粧けい酸 カルシウム板 出隅		75.00	m			
壁 グラスウール充填	厚さ50 24K	119.00	m ²			
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト別途	109.00	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	7.00	か所			
天井後施工アンカー		164.00	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	7.00	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	173.00	m			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D) (雑・その他)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	109.00	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 5×5	27.30	m			
EXP.ジョイント	床+内壁 クリアランス75	2.00	m			
EXP.ジョイント	内壁コーナー クリアランス75	4.60	m			
EXP.ジョイント	内壁+天井 クリアランス75	2.00	m			
男・女子便所 耐食鏡	360×450	18.00	か所			
男・女子便所 ステンレス手洗い流し	1900×450	6.00	か所			

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

校舎トイレ乾式化		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.20	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.70	t			
鉄筋スクラップ 控除		▲0.02	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.80	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.80	t			
鉄筋溶接	D10 両面5d	144.00	か所			
鉄筋溶接	D13 両面5d	628.00	か所			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S18 粗骨材20	6.20	m3			
軽量コンクリート	FC=21N/mm2 S=18	1.10	m3			
構造体強度補正值	1階床コンクリート +6N FC=21N/mm2 S=18	6.00	m3			
構造体強度補正值	2階コンクリート +6N FC=21N/mm2 S=18	0.10	m3			
構造体強度補正值	3階コンクリート +6N FC=21N/mm2 S=18	0.10	m3			
コンクリート打設手間	1階床コンクリート ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	6.00	m3			
コンクリート打設手間	2階床コンクリート 人力打設 - S15～S18	0.10	m3			
コンクリート打設手間	3階床コンクリート 人力打設 - S15～S18	0.10	m3			
コンクリート打設手間	内部嵩上げコンクリート ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	1.10	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	7.10	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3/回未満	2.00	回			
型 枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	51.60	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	51.60	m ²			

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

法令適合		外壁改修		外壁改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	7.40	m ³			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.20	m ³			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1.50	m ³			
砕石撤去	機械 集積・積込み共	0.40	m ³			
CB撤去	人力 集積共	3.40	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	119.00	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	37.50	m			
段鼻ノスリップ・タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	15.20	m			
屋根EXP.J取付用珪藻土溝斫り	150×25 集積共	6.70	m			
屋根EXP.J取付用珪藻土溝斫り	115×30 集積共	3.40	m			
PCフェンス撤去	H1500 基礎共 集積共	10.50	m			
防水押え金物撤去	集積共	16.50	m			
ルーフドレン撤去	100φ 集積共	1.00	か所			
たてどい撤去	VP管 集積共	4.20	m			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	16.90	m ²			
シーリング撤去	集積共	1,170.00	m			
吹付材撤去	集積共	621.00	m ³			
小計						
(改修)						

法令適合		外壁改修		外壁改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下り壁ALC	W850×H400 t=100 横張り 目地シーリング・ロッキング充填共 下地(両端):L-75×75×6 アンカ-固定	2.00	か所			
シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 15×10	34.40	m			
シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 20×15	1,170.00	m			
段鼻ノスリップタイル	W=60	15.20	m			
床珞外塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	0.90	m ²			
壁樹脂珞外塗り	厚20	3.40	m ²			
壁防水珞外塗り	金ごと 厚45	3.10	m ²			
複層塗材E	珞外面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	3,676.00	m ²			
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	2.50	m ²			
複層塗材 E	ALC内 珞面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	1.40	m ²			
外装薄塗材E	珞外面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	621.00	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 塗料A(鉛・亜鉛-1種) 下地RB種(塗替え面)	27.00	m ²			
外壁下地補修	珞外面 吹付タイル下地	3,845.00	m ²			
天井下地補修	珞外面 吹付タイル下地	453.00	m ²			
高圧水洗浄	150～200kg/cm ²	96.20	m ²			
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	3,845.00	m ²			
A-1 打放し面表面劣化 処理		621.00	m ²			
A-1' 打放し面表面劣化 処理		3,689.00	m ²			
A-2 珞外面表面劣化 処理		20.40	m ²			
B-1 打放し面樹脂注入	0.2～0.5mm	115.00	m			

竹原市建設部都市整備課

法令適合		外壁改修		建具改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
アルミ製窓撤去	引違い窓 枠共 集積共	30.60	m ²			
鋼製シャッター撤去	集積共	6.60	m ²			
ガラス撤去	集積共	39.50	m ²			
アルミパネル撤去	集積共	1.70	m ²			
シーリング撤去	集積共	1,414.00	m			
小計						
(アルミ製建具)						
AW-1 引違い窓	W1600×H1465 アルミ水切板	3.00	か所			
AG-1 ガラス	W1200×H1465 アルミ水切板	3.00	か所			
法令_アルミ建具運搬費		4.00	%			
法令_アルミ建具取付費		18.00	%			
(アルミパネル)						
AW-4 アルミパネル	W 953×H 610	1.00	か所			
AW-10 アルミパネル	W 953×H 610	2.00	か所			
AW-14 アルミパネル	W 934×H 610	2.00	か所			
AW-28 アルミパネル	W 855×H 610	2.00	か所			
AW-35 アルミパネル	W 990×H 610	1.00	か所			
AW-36 アルミパネル	W 763×H 610	1.00	か所			
AW-37 アルミパネル	W 968×H 610	1.00	か所			

竹原市建設部都市整備課

法令適合		外壁改修		躯体改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.10	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.10	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.10	t			
鉄筋溶接	D10 両面5d	60.00	か所			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S18 粗骨材20	0.90	m ³			
無収縮珪砂外圧入	Fc=30N/mm ²	0.10	m ³			
構造体強度補正值	1階コンクリート +6N Fc=21N/mm ² S=18	0.30	m ³			
構造体強度補正值	2階コンクリート +6N Fc=21N/mm ² S=18	0.30	m ³			
構造体強度補正值	3階コンクリート +6N Fc=21N/mm ² S=18	0.30	m ³			
コンクリート打設手間	1階開口閉塞 人力打設 - S15～S18	0.30	m ³			
コンクリート打設手間	2階開口閉塞 人力打設 - S15～S18	0.30	m ³			
コンクリート打設手間	3階開口閉塞 人力打設 - S15～S18	0.30	m ³			
型 枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	12.50	m ²			
型 枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	2.50	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	15.00	m ²			
無収縮珪砂外注入 型 枠	H=200 両面 空気抜き、圧入口 運搬共	4.70	m			
漏斗型枠	H=200 運搬共	4.70	m			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	2.50	m ²			
計						

竹原市建設部都市整備課

法令適合		外壁改修		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(運搬)						
コンクリート類 集積、積込み	機 械	18.20	m3			
内装材 積込み	機 械	0.50	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材	18.50	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間無し 13.0km以下	9.20	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 がれき屑類 D1D区間有り 12.0km以下	8.80	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 ガ ラ ス D1D区間無し 13.0km以下	0.10	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 ガ ラ ス及び陶磁器くず類 D1D区間無し 13.0km以下	0.01	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 廃 プ ラスチック類 D1D区間無し 13.0km以下	0.50	m3			
とりこわし 発生材運搬	アスベスト含有材	18.50	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 砕石 D1D区間無し 13.0km以下	0.40	m3			
(処分)						
撤去材処分	コンクリート塊	9.20	m3			
撤去材処分	がれき屑類	8.80	m3			
撤去材処分	ガ ラ ス	0.10	m3			
撤去材処分	ガ ラ ス及び陶磁器くず類	0.01	m3			
撤去材処分	廃 プ ラスチック類	0.50	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材	18.50	m3			
撤去材処分	砕石	0.40	m3			
(有価材)						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

エレベーター棟		コンクリート					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.20	m3				
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	0.50	m3				
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	23.60	m3				
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S18 粗骨材20	3.90	m3				
構造体強度補正值	土間コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	0.50	m3				
構造体強度補正值	基礎コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	23.60	m3				
構造体強度補正值	R階コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=18	1.00	m3				
構造体強度補正值	2FL階 珪上コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=18	0.60	m3				
構造体強度補正值	3FL階 珪上コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=18	0.60	m3				
構造体強度補正值	RFL階 珪上コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=18	1.80	m3				
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.10	m3				
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.20	m3				
コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.50	m3				
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	23.60	m3				
コンクリート打設手間	R階コンクリート 人力打設 - S15～S18	1.00	m3				
コンクリート打設手間	2FL階 珪上コンクリート 人力打設 - S15～S18	0.60	m3				
コンクリート打設手間	3FL階 珪上コンクリート 人力打設 - S15～S18	0.60	m3				
コンクリート打設手間	RFL階 珪上コンクリート ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1.80	m3				
コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	25.30	m3				
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3/回未満	2.00	回				

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

エレベーター棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(本体鉄骨)						
角形鋼管	BCR295 □ -250 × 250 × 12	2.50	t			
角形鋼管	BCR295 □ -250 × 250 × 9	1.00	t			
H形鋼	SS400 H-175 × 90 × 5 × 8	0.20	t			
H形鋼	SS400 H-150 × 75 × 5 × 7	0.10	t			
H形鋼	SN400B H-250 × 125 × 6 × 9	0.80	t			
H形鋼	SN400B H-200 × 100 × 5.5 × 8	0.30	t			
平鋼	SS400 FB-9 × 25	0.10	t			
丸鋼	SS400 M-16	0.01	t			
切板	SS400 PL-12	0.10	t			
切板	SS400 PL-9	0.10	t			
切板	SS400 PL-6	0.02	t			
切板	SN400B PL-16	0.10	t			
切板	SN400B PL-12	0.20	t			
切板	SN400B PL-6	0.10	t			
切板	SN400B PL-9	0.01	t			
切板	SN490C PL-16	0.30	t			
鉄骨スクラップ 控除		▲0.20	t			
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	5.50	t			
工場錆止め塗装		17.40	m ²			

エレベーター棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨建方		5.50	t			
鉄骨運搬		5.50	t			
トリア形高力ボルト	S10T M20×65	100.00	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16×50	134.00	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16×45	566.00	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16×40	5.00	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16×35	21.00	本			
高力ボルト締付費		792.00	本			
現場錆止め塗装		17.40	m ²			
ターナックル	M16用	2.00	か所			
超音波探傷試験費	工場 第三者 全数量 280か所	40.00	か所			
デッキプレート	メッキZ12 QL99-50-12 材工共	21.80	m ²			
コンクリート止め	H=130	33.20	m			
ベースバック	角形鋼管用 25-12V	4.00	か所			
超音波探傷試験費	現場 第三者	1	式			
鉄骨足場	単管吊り足場	43.40	m ²			
安全ネット水平張り	防災ネット	43.40	m ²			
仮設材運搬 (鉄骨足場)	2節	43.40	m ²			
仮設材運搬 (シートネット類)		43.40	m ²			
(EV)						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

エレベーター棟 金属						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
笠木	W=200 アルミ既製品	8.90	m			
笠木コーナ加算	W=200 アルミ既製品	2.00	か所			
EXP.J金物	ステンレス製 ハンドレット-外壁 クリアランス150 1時間耐火 耐火帯共	3.60	m			
EXP.J金物	アルミ製 外壁コーナ クリアランス150 1時間耐火 耐火帯共 落下防止システム(セーフティワイヤ)付き	24.40	m			
ハンドレット先端部 金物	H=155 受金物:PL-1.6加工	3.60	m			
排水溝外周	W=250	3.20	m			
(内部)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	35.60	m ²			
軽量鉄骨壁開口部 補強	65形 扉等三方補強 800×2100mm程度	3.00	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	10.20	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2.00	か所			
天井インサート取付け		16.00	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2.00	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	15.60	m			
1F EXP.Jカバ-	アルミ製 床+床 クリアランス50	2.60	m			
2.3F EXP.Jカバ-	アルミ製 床+床 クリアランス100 1時間耐火 耐火帯共	5.10	m			
1.2F EXP.Jカバ-	アルミ製 内壁+内壁 クリアランス100	10.40	m			
3F EXP.Jカバ-	アルミ製 内壁+内壁 クリアランス150	5.20	m			
1.2F EXP.Jカバ-	アルミ製 天井+天井 クリアランス100	5.10	m			

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		防水改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート剥き	φ 50 × L150	2.00	か所			
コンクリート剥き	φ 100 × L150	1.00	か所			
CB撤去	人力 集積共	0.40	m3			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	41.70	m			
笠木珪藻土撤去	W=250 集積共	30.20	m			
水切り珪藻土撤去	30 × 20 集積共	12.70	m			
珪藻土笠木撤去	集積共	31.40	m			
防水押え金物撤去	集積共	145.00	m			
ルーフドレン撤去	100φ 集積共	10.00	か所			
たてどい撤去	VP管 集積共	0.50	m			
屋根3 鉄骨階段撤去	1800 × 550 × H280 集積共	1.00	か所			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	42.00	m ²			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	4.00	m ²			
計						

校舎 その他		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水	ウルツ系 X-1(特定化学物質無配合) 平場	240.00	m ²			
塗膜防水	ウルツ系 X-2(特定化学物質無配合) 平場	1,448.00	m ²			
塗膜防水	ウルツ系 X-2(特定化学物質無配合) 立上り	208.00	m ²			
入隅金物補強	TLL-フプレートA型 W=30	145.00	m			
脱気筒		3.00	か所			
下地処理	塗膜防水下地 塗膜防水面 平場	1,418.00	m ²			
下地処理	塗膜防水下地 塗膜防水面 立上り	161.00	m ²			
下地処理	塗膜防水下地 シート防水面 平場	230.00	m ²			
下地処理	塗膜防水下地 EL外面 立上り	47.20	m ²			
下地処理	塗膜防水下地 EL外面 平場	23.40	m ²			
下地処理	塗膜防水下地 RC面 平場	16.50	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	71.00	m			
ルーフドレン	改修用 横型 100φ	6.00	か所			
ルーフドレン	改修用 縦型 100φ	4.00	か所			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	4.60	m			
笠木	W=250 アルミ既製品	31.00	m			
笠木コーナー加算	W=250 アルミ既製品	4.00	か所			
屋根3 笠木下塞ぎ金物	ガルバリウム鋼板曲げ加工 t=0.6 H=150 取付金物共	4.20	m			
スチルス製水抜きパイプ	φ25×L150	2.00	か所			
EXP-J金物 取外し再取付		3.50	m			

校舎 その他		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁工 樹脂珪藻土 塗布		77.40	m ²			
ドレン撤去跡防水珪 藻土充填	φ150×T150	1.00	か所			
水抜きパイプ 周囲 防水珪藻土充填	t25 φ50×L150	2.00	か所			
屋根3 笠木鼻先水切り テープ	W=50	10.90	m			
緩降機	D3床付金具 屋外格納箱ステン レス 長さ8m	1.00	か所			
外シ	壁	52.70	m ²			
外シ	縦樋	64.20	m ²			
アゴ裏珪藻土補修		2.10	m ²			
流し台裏珪藻土補修		0.40	m ²			
屋根高圧水洗浄	塗膜防水面	1,603.00	m ²			
屋根高圧水洗浄	シート防水面	230.00	m ²			
屋根高圧水洗浄	RC面	9.60	m ²			
流し台高圧水洗浄	人研ぎ面	3.70	m ²			
計						

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(軽量鋼製建具)	特記なき限り 扉:化粧鋼板 自動開閉装置、全開ストップ装置					
LD-2 ガリ付片引き ハガリ戸	W 850×H1900	1.00	か所			
校舎他_LD運搬費		4.00	%			
校舎他_LD取付費		20.00	%			
(木製建具)						
WD-5 ガリ付片開き フラッシュ戸	W 850×H1900	2.00	か所			
WD-9 ガリ付片開き フラッシュ戸	W 600×H1900	1.00	か所			
校舎他_WD取付費		18.00	%			
(アルミハレーション)	特記なき限り 仕上:B-1種 両面掲示板・アルミ幅木付とする					
AP-2 ハレーション	W 350×H2565	1.00	か所			
AP-5 ハレーション	W1025×H2565	1.00	か所			
AP-5a ハレーション	W 695×H2565	1.00	か所			
運搬費		1	式			
取付調整費		1	式			
(スクールハレーション)	特記なき限り 仕上:化粧鋼板 枠・天井レール・床レール・幅木:焼付塗装					
SP-1 スクールハレーション	W1025×H2565 掲示板共	1.00	か所			
SP-2 スクールハレーション	W8745×H2565 掲示板共 引違い戸(2箇所)付	1.00	か所			
SP-3 スクールハレーション	W7780×H2565 掲示板共 引違い戸(2箇所)付	1.00	か所			
SP-4 スクールハレーション	W1800×H2565 掲示板共 引違い戸(1箇所)付	1.00	か所			
運搬費		1	式			

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	4.90	m ³			
CB撤去	人力 集積共	0.70	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	95.30	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	823.00	m			
床タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	1.50	m ²			
塗床撤去	集積共	157.00	m ²			
塗床幅木撤去	集積共	7.20	m			
床珪藻土・床人研ぎ撤去	床珪藻土・床人研ぎ撤去	32.30	m ²			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	293.00	m ²			
カーペット撤去	集積共	257.00	m ²			
床組撤去	ころばし 集積共	11.20	m ²			
床組撤去	つか立て 集積共	50.90	m ²			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	7.80	m ²			
床下地板撤去	集積共	57.20	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	18.00	枚			
床見切り撤去	集積共	6.70	m			
ハスリップ撤去	集積共	14.70	m			
床框撤去	集積共	2.50	m			
上り框撤去	集積共	10.70	m			
木製幅木撤去	集積共	90.20	m			

校舎 その他		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木撤去	一般 集積共	100.00	m			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	11.60	m ²			
壁タイル・ブラスター撤去	集積共	68.50	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	200.00	m ²			
壁下地撤去	集積共	248.00	m ²			
壁加工撤去	集積共	22.50	m ²			
壁ガラス撤去	集積共	157.00	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	348.00	m ²			
天井下地撤去	集積共	348.00	m ²			
天井加工撤去	集積共	20.40	m ²			
天井加工撤去	集積共	20.40	m ²			
天井ガラス撤去	集積共	62.40	m ²			
床ビニル蓋撤去	集積共	18.90	m			
床ビニル点検蓋撤去	集積共	22.00	か所			
膳板撤去	集積共	4.10	m			
付け鴨居撤去	集積共	6.00	m			
落し掛け撤去	集積共	2.50	m			
木製廻り縁撤去	集積共	31.10	m			
床柱撤去	φ 140 H=2500 集積共	1.00	本			
VU管撤去	集積共	2.30	m			

校舎 その他		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
額縁撤去	集積共	111.00	m			
カーテンレール撤去	集積共	5.30	m			
カーテン撤去	集積共	101.00	m ²			
ビニールカーテン撤去	集積共	1.10	m ²			
カーテンボックス撤去	レール共 集積共	18.30	m			
1F放送室 天井吊りステルス カーテンレール撤去	集積共	16.40	m			
1F放送室 天井吊り下用 ステルスパイプ撤去	吊り材・フック共 集積共	14.40	m			
スチールフェンス撤去	H=1300 支柱共 集積共	4.50	m			
スチールフェンス撤去	H=1300 集積共	7.40	m			
押入撤去	1間天袋付 集積共	2.00	か所			
押入撤去	半間天袋付 集積共	2.00	か所			
三方枠撤去	3790×2350 集積共	1.00	か所			
室名札撤去	集積共	27.00	か所			
鋼製四方枠撤去	600×1900 集積共	1.00	か所			
1F倉庫 マジックミラー撤去	集積共	1.00	か所			
2F被服室 地図掛けパイプ 撤去	集積共	1.00	か所			
3F視聴覚教室 壁付地図掛け パイプ撤去	L3000 フック共 集積共	1.00	か所			
3F視聴覚教室 天井アングル付 パイプ撤去	L3000 集積共	1.00	か所			
炉撤去	285×285×H300 集積共	1.00	か所			
コンクリート台撤去	600×600×700 集積共	1.00	か所			

校舎 その他		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
脱衣棚撤去	1000×600 集積共	1.00	か所			
調理台撤去	600×600×600 集積共	1.00	か所			
吊戸棚撤去	600×400×300 幕板H300共 集積共	1.00	か所			
吊戸棚撤去	1065×600×300 幕板H300共 集積共	1.00	か所			
流し台撤去	1200×600×800 集積共	1.00	か所			
流し台撤去	1200×600×700 集積共	1.00	か所			
洗濯パン撤去	集積共	1.00	か所			
コーナー調理台撤去	600×600×800 集積共	1.00	か所			
鋼製掃除具入れ 撤去	500×600×1900 集積共	1.00	か所			
1F №1 教師用工作台撤去	1750×900×750 集積共	1.00	か所			
1F №2 生徒用工作台撤去	1800×900×750 集積共	9.00	か所			
1F №3 鋼製生徒用ロッカー 撤去	2110×400×1110 集積共	6.00	か所			
1F №4.12.20 鋼製掃除具入れ 撤去	600×400×1900 集積共	3.00	か所			
1F №5 鋼製戸棚撤去	1500×400×2100 集積共	3.00	か所			
1F №6 曲面黒板撤去	3600×1200 集積共	3.00	か所			
1F №7 掲示板撤去	840×1140 集積共	2.00	か所			
1F №8 掲示板撤去	6360×840 集積共	4.00	か所			
1F №9 鋼製掃除具入れ 撤去	600×220×1900 集積共	1.00	か所			
1F №10 掲示板撤去	840×1140 集積共	1.00	か所			
1F №11 鋼製戸棚撤去	1450×400×715 集積共	2.00	か所			

校舎 その他		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1F №13 鋼製行事白板撤去	2700×1000 集積共	1.00	か所			
1F №14 鋼製戸棚撤去	1560×460×2600 集積共	1.00	か所			
1F №15 作業台撤去	3380×600×800 集積共	1.00	か所			
1F №16 作業台撤去	1790×600×800 集積共	1.00	か所			
1F №17 布団収納戸棚撤去	1600×600×2611 集積共	1.00	か所			
1F №18 鋼製戸棚撤去	1500×400/600×1900 集積共	2.00	か所			
1F №19 鋼製戸棚撤去	3100×450×950 集積共	1.00	か所			
1F №21 ステンス流し台撤去	1800×600×910 集積共	1.00	か所			
1F №22 窓下作業台撤去	1400×600×910 集積共	1.00	か所			
1F №23 掲示板撤去	1700×900 集積共	1.00	か所			
1F №24 天井吊りカーテル 撤去	延W9800×H600 集積共	1	式			
2F №1 教師用被服台撤去	2200×900×750 集積共	1.00	か所			
2F №2 生徒用被服台撤去	1800×900×750 集積共	8.00	か所			
2F №3 鋼製戸棚撤去	1760×600×720 集積共	3.00	か所			
2F №4. 22. 39 鋼製掃除具入れ 撤去	600×400×1900 集積共	3.00	か所			
2F №5 窓下戸棚撤去	1975×600×720 集積共	4.00	か所			
2F №6 ステンス窓下流し台 撤去	2400×600×730 集積共	2.00	か所			
2F №7 ステンス窓下流し台 撤去	1440×600×730 集積共	1.00	か所			
2F №8 引き分け黒板撤去	5470×1270 集積共	1.00	か所			
2F №9 掲示板撤去	465×1200 集積共	1.00	か所			

校舎 その他		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2F №10 掲示板撤去	550×1200 集積共	1.00	か所			
2F №11 掲示板撤去	5220×1120 集積共	1.00	か所			
2F №12 教師用調理台撤去	2160×900×800 集積共	1.00	か所			
2F №13 生徒用調理台撤去	2170×900×800 集積共	6.00	か所			
2F №14 流し台撤去	1640×600×800 集積共	1.00	か所			
2F №15 鋼製生徒用ロッカー撤去	2700×365×885 集積共	1.00	か所			
2F №16 鋼製掃除具入れ撤去	455×515×1790 集積共	1.00	か所			
2F №17 木製収納戸棚撤去	1940×365×885 集積共	1.00	か所			
2F №18 作業台撤去	2400×900×750 集積共	1.00	か所			
2F №19 鋼製行事白板撤去	2700×1000 集積共	1.00	か所			
2F №20 掲示板撤去	1800×900 集積共	1.00	か所			
2F №21 鋼製生徒用ロッカー撤去	2110×400×1110 集積共	6.00	か所			
2F №22 鋼製掃除具入れ撤去	600×400×1900 集積共	1.00	か所			
2F №23 鋼製戸棚撤去	1500×400×2100 集積共	2.00	か所			
2F №24 曲面黒板撤去	3600×1200 集積共	2.00	か所			
2F №25 掲示板撤去	640×1140 集積共	2.00	か所			
2F №26 掲示板撤去	6360×840 集積共	2.00	か所			
2F №27 教師用実習台撤去	2400×900×750 集積共	1.00	か所			
2F №28 生徒用実習台撤去	2400×900×750 集積共	8.00	か所			
2F №29 鋼製戸棚撤去	1735×560×730 集積共	4.00	か所			

校舎 その他		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2F №30 ステルス流し台撤去	2120×600×720 集積共	1.00	か所			
2F №31 ステルス流し台撤去	2510×600×720 集積共	1.00	か所			
2F №32 窓下作業台撤去	1900×600×720 集積共	3.00	か所			
2F №33 鋼製戸棚撤去	1462×600×720 集積共	3.00	か所			
2F №34 上下黒板撤去	3670×1870 集積共	1.00	か所			
2F №35 掲示板撤去	710×1810 集積共	1.00	か所			
2F №36 掲示板撤去	210×1810 集積共	1.00	か所			
2F №37 教師用実習台撤去	1800×900×800 集積共	1.00	か所			
2F №38 鋼製戸棚撤去	1585×500×1900 集積共	3.00	か所			
2F №40 引き分け黒板撤去	4570×1270 集積共	1.00	か所			
2F №41 掲示板撤去	1000×1210 集積共	1.00	か所			
3F №1 木製カッパ撤去	L-2800+900×600×900 集積共	1.00	か所			
3F №2 書架撤去	1800×400×1800 集積共	1.00	か所			
3F №3 書架撤去	1800×400×1800 集積共	1.00	か所			
3F №4 書架撤去	880×400×1800 集積共	1.00	か所			
3F №5 書架撤去	1000×500×1000 集積共	8.00	か所			
3F №6 書架撤去	1000×400×700 集積共	6.00	か所			
3F №7 書架撤去	980×250×2400 集積共	5.00	か所			
3F №8 書架撤去	1800×600×1800 集積共	1.00	か所			
3F №9.12.17 鋼製掃除具入れ 撤去	600×400×1900 集積共	4.00	か所			

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床ビツト点検蓋	280×280 枠付	2.00	か所			
床面既存ビツト蓋	塞ぎPL-2.0 W=120 (裏面ずれ止め防止PL付) <A-46>	18.70	m			
床面既存ビツト点検蓋	塞ぎPL-2.0 280×280 (裏面ずれ止め防止PL付) <A-46>	20.00	か所			
1F職員室 上り框	スチルス板加工 厚2.0 30×50H HL	3.20	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.30	m ²			
床珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	150.00	m ²			
床珪外塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	0.10	m ²			
床珪外塗り	金ごて 敷物下地 厚24	18.00	m ²			
床珪外塗り	金ごて 二重床下地 厚30	6.80	m ²			
合成樹脂塗床	エポキシ系 ノズリップ	0.10	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	1.30	m ²			
理科室 耐薬品性ビニル床 シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法	3.30	m ²			
理科室 耐薬品性ビニル床 シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法 下地処理共	66.40	m ²			
ビニル床タイル	厚さ2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床 -	145.00	m ²			
ビニル床タイル	半硬質 厚さ2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床 下地処理共	265.00	m ²			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループバイル 一般事務室用	99.30	m ²			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループバイル 一般事務室用	18.00	m ²			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループバイル 一般事務室用 下地処理共	286.00	m ²			
OAフロア	H50 (タイルカーペット別計上)	97.80	m ²			

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OA707-	H0-50 (タイルカーペット別計上)	1.40	m ²			
2F廊下 床見切	ステンレス製 FB 25×3 ステンレス止め共 <A-39>	2.20	m			
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	9.80	m			
(幅木・壁)						
幅木	ワナ 高さ100	24.80	m			
ビニル幅木	高さ100	323.00	m			
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック(16) 厚さ100mm 内 壁	3.80	m ²			
胴縁		47.20	m ²			
壁付合板	厚さ6.0mm	47.20	m ²			
膳板	55×25	3.80	m			
AP 額縁	55×25	2.90	m			
AP 額縁	60×25	16.70	m			
AW 額縁	55×25	34.40	m			
SP 額縁	30×25	26.80	m			
SP 額縁	55×25	34.00	m			
SP 額縁	85×25	6.90	m			
シャワーユニット額縁	70×25	5.60	m			
軽量鉄骨壁下地	薄形 下地張りなし @300	42.30	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	39.30	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0031

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
DW 開口塞ぎ	PL-1.6 W1000×H1400 補強:L-30×30×3@300	3.00	か所			
1F木工室 開口塞ぎ	PL-1.6 W1020×H1820 補強:L-30×30×3@300	1.00	か所			
保健室1-2 縦枠	アルミ板加工 厚1.5 110×25 H=2600	1.00	か所			
1F保健室1-2 サッシ取合い金物	アルミ板加工 厚1.5 130×50 H=1650	1.00	か所			
1F特別支援学級 サッシ取合い金物	アルミ板加工 厚55 B-1種 W360×H1860 内部グラスウール充填24k <A-70>	1.00	か所			
壁珞外塗り	金ごて 内壁 厚25	374.00	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付けV目地 -	42.30	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	7.60	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	43.90	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	4.00	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	8.20	m ²			
壁 壁紙	既存珞外面	30.70	m ²			
壁グラスウール充填	厚さ50 24K	17.80	m ²			
耐火遮音間仕切	LGS65型下地 両面強化石膏ボード t=12.5+12.5 グラスウール充填t50 24k	102.00	m ²			
耐火遮音間仕切 シーリング		173.00	m			
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	370.00	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	1.30	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H0～300程度	2.20	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0032

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井後施工アンカー		558.00	か所			
天井 可動間仕切取付 下地	<家具詳細図4>	5.30	m			
天井 天吊りカーテンレール 取付補強	@900 <家具詳細図4>	18.20	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	85.00	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	380.00	m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	2.20	m			
下り壁見切縁	アルミ製	10.90	m			
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、せっこうボード 下地 突付けV目地 -	3.50	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリバーチン 突付け	370.00	m ²			
下り壁 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリバーチン 突付け	0.20	m ²			
天井 けい酸 加工板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 目透かし	1.30	m ²			
天井 壁紙	既存外外面	11.70	m ²			
(雑・その他)						
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	9.90	m			
室名札	平付け型	13.00	か所			
室名札	持出し型	17.00	か所			
室名札	平付け型(フレームに差し込み式)	1.00	か所			
2F廊下 ビニルカーテン	W2180×H2600	1.00	か所			
2F廊下 ビニルカーテン	W1915×H2600	1.00	か所			
AW-6 カーテン	片引き 手引き プレーンひだ W1990×H1500	2.00	か所			

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1階保健室1 仕切りカーテン	延L4250 × H2000	1.00	か所			
1階保健室1 仕切りカーテン	延L3850 × H2000	1.00	か所			
1階保健室2 仕切りカーテン	延L3850 × H2000	1.00	か所			
1階保健室2 仕切りカーテン	延L6200 × H2000	1.00	か所			
カーテンレール	ステンレス製 シングル	3.80	m			
天井付カーテンレール	ステンレス製 シングル	4.10	m			
カーテンボックス	ブラ厚20 W150 × H100	3.60	m			
カーテンボックス	ブラ厚20 W140 × H125	0.20	m			
1F木工室 樹脂ネット	H=1200 既存支柱@1850に取付	7.40	m			
シャワーユニット	0812型	1.00	か所			
脱衣棚	W400 × D400 × H600 メラミン化粧合板 t=25 受け金物共 <A-54>	1.00	か所			
1F事務室 簡易パーテーション	W2250 × H1500	1.00	か所			
1F事務室 簡易パーテーション	W1750 × H1500	1.00	か所			
天井コーナー EXP-Jカー-取外し・ 再取付		1.70	m			
1F職員室 ステンレス流し台取外し・ 再取付	高さ調整 1800 × 600 × H700	1.00	か所			
1階普通教室・特別 支援学級 B1-01 EVスライダ-曲面黒板	W3600 × H1200 枠材・粉受け：アルミ型材 ボ-ト：アルミ-ロ-(暗線入り) ペ-ン板5.5t クラゲ：30 × 24@300 金物：セットアンカーD12、袋ナット、調整ボルト 昇降機、操作ハンドルスチールパイプD16、 付属品：サイド目隠板、アルミジョイントボックス、 プラスチックコーナーパ-ツ、プラスチックキャップ付	4.00	か所			
1階普通教室・特別 支援学級 B1-02 平面黒板(掲示板)	W1400 × H1200 枠材・粉受け：アルミ型材 ボ-ト：アルミ-ロ-鋼板 ペ-ン板5.5t 裏板30 × 24 金物：L金具30 × 60 × 24 × t2.6 @900 コーナーパ-ツプラスチック、プラスチック粉受けサイド パ-ツ付 フォーボード付 (製品による)	4.00	か所			

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1階スクールホ-ト B1-04 平面黒板	W1800×H900 枠材・粉受け:アルミ型材 ホ-ト:アルミ-ロ-鋼板 へこ板5.5t 裏棧30×24 金物:L金具30×60×24×t2.6 @900 コーナーバ-ツラシック、ブラシック粉受サイトハ -ツ、チョークボックス付	1.00	か所			
1階保健室 B1-05 平面黒板	W900×H900 枠材・粉受け:アルミ型材 ホ-ト:アルミ-ロ-鋼板 へこ板5.5t 裏棧30×24 金物:L金具30×60×24×t2.6 @900 コーナーバ-ツラシック、ブラシック粉受サイトハ -ツ、チョークボックス付	2.00	か所			
1階職員室 B1-06 上下式白板	W3600×H1800 枠材・粉受け:アルミ型材 ホ-ト:アルミ-ロ-上下白板 (行事予定表)、アルミ-ロ-鋼板 (プレーキ付) チャンセルラケット(アルミ)、 アルミカーボックス付	1.00	か所			
1階普通教室 B1-07 大型掲示板	W4950×H900 枠材:アルミ型材 ホ-ト:ナイロンス-ンシート貼り 5.5mmソフトへこ板 裏棧30×24 アルミ製角ハ-ツ、ABSキャップ付	2.00	か所			
2階普通教室・特別 支援学級 B2-01 EVスライ-曲面黒板	W3600×H1200 枠材・粉受け:アルミ型材 ホ-ト:アルミ-ロ-(暗線入り) へこ板5.5t 枠棧:30×24@300 金物:セットアンカ-D12、袋ナット、調整ボルト 昇降機、操作ハンドルスチ-ルイ D16、 付属品:サイト目隠板、アルミチョークボックス、 ブラシックコーナーバ-ツ、ブラシックキャップ付	5.00	か所			
2階普通教室・特別 支援学級 B2-02 平面黒板(掲示板)	W1400×H1200 枠材・粉受け:アルミ型材 ホ-ト:アルミ-ロ-鋼板 へこ板5.5t 裏棧30×24 金物:L金具30×60×24×t2.6 @900 コーナーバ-ツラシック、ブラシック粉受サイト ハ-ツ付 チョークボックス付(製品による)	5.00	か所			
2階理科室 B2-03 上下式黒板	W3600×H1800 枠材・粉受け:アルミ型材 ホ-ト:アルミ-ロ-(暗線入り) プレーキ付 アルミキャンセルラケット、アルミチョークボックス付	1.00	か所			
2階普通教室 B2-07 大型掲示板	W4950×H900 枠材:アルミ型材 ホ-ト:ナイロンス-ンシート貼り 5.5mmソフトへこ板 裏棧30×24 アルミ製角ハ-ツ、ABSキャップ付	2.00	か所			
2階普通教室 B2-08 大型掲示板	W3600×H900 枠材:アルミ型材 ホ-ト:ナイロンス-ンシート貼り 5.5mmソフトへこ板 裏棧30×24 アルミ製角ハ-ツ、ABSキャップ付	1.00	か所			
3階普通教室・ 多目的教室 B3-01 EVスライ-曲面黒板	W3600×H1200 枠材・粉受け:アルミ型材 ホ-ト:アルミ-ロ-(暗線入り) へこ板5.5t 枠棧:30×24@300 金物:セットアンカ-D12、袋ナット、調整ボルト 昇降機、操作ハンドルスチ-ルイ D16、 付属品:サイト目隠板、アルミチョークボックス、					

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブラスチックコーナパ―ツ、ブラスチックキャップ 付	5.00	か所			
3階普通教室 B3-02 平面黒板 (掲示板)	W1400×H1200 枠材・粉受け:アルミ型材 ボ―ト:アルミ-ロ-鋼板 ヘ―コ―板5.5t 裏棧30×24 金物:L金具30×60×24×t2.6 @900 コーナパ―ツ、ブラスチック、ブラスチック粉受サイト パ―ツ付 チョ―ク―ックス付(製品による)	4.00	か所			
3階多目的教室 B3-03 平面黒板 (掲示板)	W1650×H1200 枠材・粉受け:アルミ型材 ボ―ト:アルミ-ロ-鋼板 ヘ―コ―板5.5t 裏棧30×24 金物:L金具30×60×24×t2.6 @900 コーナパ―ツ、ブラスチック、ブラスチック粉受サイト パ―ツ付	1.00	か所			
3階生徒会室 B3-04 平面黒板 (掲示板)	W1800×H900 枠材・粉受け:アルミ型材 ボ―ト:アルミ-ロ-鋼板 ヘ―コ―板5.5t 裏棧30×24 金物:L金具30×60×24×t2.6 @900 コーナパ―ツ、ブラスチック、ブラスチック粉受サイト パ―ツ付	1.00	か所			
3階生徒会室 B3-05 掲示板	W1200×H900 枠材:アルミ型材 ボ―ト:アルミ-ロ-鋼板 ヘ―コ―板5.5t 裏棧30×24 ナイロ―ン―ジ―シート貼り、 ヘ―ル―ス―貼り(ビ―ンタ―イ―)金物: L金具30×60×24×t2.6 @900 コーナパ―ツ、ブラスチック付	1.00	か所			
3階普通教室 B3-07 大型掲示板	W4950×H900 枠材:アルミ型材 ボ―ト:ナイロ―ン―ジ―シート貼り 5.5mmソフトヘ―コ―板 裏棧30×24 アルミ製角パ―ツ、ABSキャップ 付	4.00	か所			
1階美術室 K1-01 教師用作業台	W1800×D900×H800 天板:材集成材t40 グ―タ―ク―リア―塗装 全周R2面取り加工 引出し本体:シ―タン―ル― t15 引出し底板:シ―合―板― t4 補強金物:St2.3 25×25×560 ミ―ミン 焼付塗装 ア―ジ―ャ―スター―付 φ50×M12	1.00	か所			
1階美術室 K1-02 生徒用作業台	W1800×D900×H760 天板:シ―合―板― t24 ク―リア―塗装 フレーム:ス―チ―ル― t1.6 ミ―ミン―焼―付―塗装 棚フレーム:ス―チ―ル― t3 L金具 ミ―ミン―焼―付―塗装 棚底板:シ―合―板― t15 脚:ス―チ―ル―パイ―プ― φ=31.8×t1.6 ミ―ミン 焼付塗装 ア―ジ―ャ―スター―付	6.00	か所			
1階美術室 K1-03 壁面収納	W5400×D600×H2386 本体:ス―チ―ル―製 粉体焼付塗装(粉―付―)鍵付 ガラス:強化ガラスt5 膳板:パ―テ―ィ―クル ボ―ト―芯― ミ―ミン―化粧―板― 木口:ABS樹脂 化粧キャップ 付ビス止め 壁固定補強下地(通し材): 構造用合板12t×100H 又は St-1.6t ×100H マルチック収納、A4浅型3列7段、A4深型3	1.00	か所			

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1階美術室 K1-03 壁面収納	W450×D450×H1986 本体:スチール製 粉体焼付塗装(赤白) 鍵付 換気開口、ハンガー・バインダー、雑巾掛け、 水受けトレ付	1.00	か所			
1階普通教室・特別 支援学級 K1-04 教師用戸棚	W1350×D450×H2100 本体:スチール製 粉体焼付塗装(赤白) 可動棚調整ビッチ16mm 化粧キャップ付ビス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用 合板12t×100H 又は St-1.6t×100H	4.00	か所			
1階普通教室K1-05 掃除用具入れ	W500×D450×H1810 本体:スチール製 粉体焼付塗装(赤白) 上下換気開口 化粧キャップ付ビス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用 合板12t×100H 又は St-1.6t×100H ハンガー・バインダー(5か所×6個付)、雑巾掛け2 か所、鍵付把手、水受けトレ付	2.00	か所			
1階普通教室 K1-05 背面ロッカー	W4950×D450×H1276 本体:スチール製 粉体焼付塗装(赤白) 天板:バニチウム・ボード 芯材:メラミン化粧板 木口:ABS樹脂	2.00	か所			
1階更衣室 K1-06 ロッカー(3人用)	W900×D515×H1790 スチール製 粉体焼付塗装(本体:赤白 扉:ブルー) 把手:ABS樹脂 傘立・傘受け:ホリゾン ビリン ハンガー付棚:スチール エコメッキ仕上 化粧キャップ付ビス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用 合板12t×100H 又は St-1.6t×100H ダイヤル錠、ネームプレート、フック、網棚、 鏡(ネタイ掛け・小物受付)	15.00	か所			
1階倉庫・印刷室 K1-07 学籍簿用 耐火金庫	W920×D696×H1845 本体:スチール製 塗装仕上げ(白赤白) 可動棚 W914×D248 耐荷重40kg/枚 前後2枚×4段=8枚 調整ビッチ30mm ダイヤル錠、ハンドル、電子ロック錠、キースター付	2.00	か所			
1階倉庫・印刷室 K1-08 作業台 (片面タイプ)	W1800×D600×H800 本体・棚表面材: 耐摩耗性多層メラミン化粧板(クリアテック ボード) 天板表面材:メラミン 化粧板t30(ブラック) 芯材:バニチウム ボード 縁材:ABS樹脂 巾木:ホリゾン化粧積層合板 付属品:床固定金具 スチール製4個	1.00	か所			
1階倉庫・印刷室 K1-09 作業台 (両面タイプ)	W1800×D900×H800 本体・棚表面材: 耐摩耗性多層メラミン化粧板(クリアテック ボード) 天板表面材:メラミン 化粧板t30(ブラック) 芯材:バニチウム ボード 縁材:ABS樹脂 巾木:ホリゾン化粧積層合板 付属品:床固定金具 スチール製4個	1.00	か所			

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1階倉庫・印刷室 K1-10 壁面収納	W2700×D600×H2386 本体:スチール製 粉体焼付塗装(赤白) 鍵付 ガラス:強化ガラスt5 膳板:ハート・芯 メラミン化粧板 木口:ABS樹脂 化粧キャップ付ビス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用 合板12t×100H 又は St-1.6t×100H	1.00	か所			
1階倉庫・印刷室 K1-11 備品収納	W1200×D600×H2000 内外装:ホリスチル樹脂板 作業天板:メラミン化粧板t20 ホストフォーム 加工 棚板:ホリスチル樹脂板t20 木口:セフイーエッジ t2(ABS樹脂) 全可動面付棚柱(20センチ・ダホ) 棚板スレ防止棚受け 側板見付:硬質耐候性樹脂エッジ (ABS 樹脂)木口:樹脂エッジ (ABS樹脂)	1.00	か所			
	木口:樹脂エッジ (ABS樹脂) 成形引手・成形ソフト縦枠 型・一体成 型Vレール:ABS樹脂 一体成形ガイドレール:PP樹脂 引違ガラス戸:樹脂化粧アルミインサットt20 強化ガラスt4、シリンダー・ブッシュ錠 台輪角部:セフイーカハ-27L(ABS樹脂)					
1階倉庫・印刷室 K1-11 布団収納	W1100×D720×H2400 内外装:ホリスチル樹脂板 棚板:金属ダホφ9 1段 側板見付:硬質耐候性樹脂エッジ (ABS 樹脂)見付・木口:樹脂エッジ (ABS樹脂) 開戸:通気孔付取手(ABS樹脂)、 台輪角部:セフイーカハ-27L(ABS樹脂) 化粧キャップ付ビス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用	1.00	か所			
1階倉庫・印刷室 K1-11 掃除用具 入れ	W600×D450×H2000 内外装:ホリスチル樹脂板 側板見付:硬質耐候性樹脂エッジ (ABS 樹脂)見付・木口:樹脂エッジ (ABS樹脂) 開戸:通気孔付取手(ABS樹脂)、 マグネットキャッチ、反り矯正金具L=1750 台輪角部:セフイーカハ-27L(ABS樹脂) その他:ステンレス巻パイプφ25(5個付)、ステンレス製玉付フック TF-30、ステンス雑巾	1.00	か所			
1階保健室 K1-12 格納式ハット	W1100×D620×H2300 内外装:ホリスチル樹脂板 棚板:ホリスチル樹脂板t20 木口:セフイーエッジ t2(ABS樹脂) 全可動面付棚柱・ダホ、棚板スレ防止 棚受け 見付・木口:樹脂エッジ (ABS樹脂) 開戸:ホリスチル樹脂板t20 木口:樹脂エッジ (ABS樹脂)	4.00	か所			
	通気孔付取手(ABS樹脂)、感知式耐震 ラッチハット 本体:スチールフレーム 収納装置: 手動式 全面扉:樹脂製(ABS)シャッター式 その他:マット1枚 化粧キャップ付ビス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用					

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合板12t×100H 又は St-1.6t×100H					
1階保健室2 K1-13 備品収納	W1200×D600×H2000 内外装: ホ` リイステル樹脂板 作業天板:タミ 化粧板t20 ホ` ストフォーム加工 棚板木口:セ`フイーッヅ` t2 (ABS樹脂) 全可動面付棚柱(20k` ヅチ) ・タ` ホ` 棚板ス` レ防止棚受 側板見付:硬質耐候性樹脂エッヅ` (ABS 樹脂)見付・木口:樹脂エッヅ` (ABS樹脂) 引違戸:成形引手・成形ソフト縦枠 型	1.00	か所			
	一体成形Vレール(ABS樹脂) 一体成形ガ` イド` レール(PP樹脂) 引違ガ` ラス戸:樹脂化粧アルミインサツツt20 強化ガ` ラst4、シンダ` ーブ` ヅツ錠 台輪角部:セ`フイー` カ` -27L(ABS樹脂) 化粧キャッヅ` 付ビ` ス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用 合板12t×100H 又は St-1.6t×100H					
1階保健室2 K1-13 布団収納	W1100×D720×H2400 内外装:ホ` リイステル樹脂板 棚板:金属ダ` ホ` φ9 1段 側板見付:硬質耐候性樹脂エッヅ` (ABS樹脂) 見付・木口:樹脂エッヅ` (ABS樹脂) 開戸:通気孔付取手(ABS樹脂)、 台輪角部:セ`フイー` カ` -27L(ABS樹脂)	1.00	か所			
1階保健室2 K1-14 掃除用具入れ	W500×D450×H1810 スチール製 粉体焼付塗装(赤白) 上下換気開口 ハンガ` ーハ` イ` (Sカ` ×6個付)、雑巾掛け 2か所、鍵付把手、水受けホ` 付 化粧キャッヅ` 付ビ` ス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用 合板12t×100H又はSt-1.6t×100H	1.00	か所			
1階保健室 K1-15 流し台	W900×D600×H790 本体:スチール製 粉体焼付塗装(赤白) シンク:ステンレス製 ラツン合板裏打ち 樹脂製排水トラッヅ` 付 付属品:単水栓1個	2.00	か所			
1階保健室1 K1-16 カーテンレール	延べL=4250 Rコーナー1ヶ所 H=600 V字伸縮棒吊材:スチール製 @900程度 カーテンレール:アルミ製 フロスティホワイト色 壁面取付用ツヅツ止 ラナ` (8ヶ /m)共 カーテン本体・吊りフック別途	1.00	か所			
1階保健室1 K1-16 カーテンレール	延べL=3850 Rコーナー1ヶ所 H=600 V字伸縮棒吊材:スチール製 @900程度 カーテンレール:アルミ製 フロスティホワイト色 壁面取付用ツヅツ止 ラナ` (8ヶ /m)共 カーテン本体・吊りフック別途	1.00	か所			
1階保健室2 K1-16 カーテンレール	延べL=3850 Rコーナー1ヶ所 H=600 V字伸縮棒吊材:スチール製 @900程度 カーテンレール:アルミ製 フロスティホワイト色					

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁面取付用サツ止 ラナー(8ヶ/m)共 カーテン本体・吊りフック別途	1.00	か所			
1階保健室2 K1-16 カーテンレール	延べL=6200 Rコーナー2ヶ所 H=600 V字伸縮棒吊材:スチール製 @900程度 カーテンレール:アルミ製 フロスティホワイト色 壁面取付用サツ止 ラナー(8ヶ/m)共 カーテン本体・吊りフック別途	1.00	か所			
1階保健室 K1-17 可動間仕切	W5290×H2600 上下レール:アルミ押出型材 マットホワイト色 フレーム:アルフィンシート貼りアルミ押出型材 木目調パネル:アルフィンシート貼りMDF2.5mm 木目調	1.00	か所			
2階普通教室・特別 支援学級 K2-01 教師用戸棚	W1350×D450×H2100 本体:スチール製 粉体焼付塗装(ホワイト) 可動棚調整ビス 16mm 化粧キャップ 付ビス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用 合板12t×100H 又は St-1.6t×100H	5.00	か所			
2階普通教室5 K2-02 背面ロッカー	W3600×D450×H1276 本体:スチール製 粉体焼付塗装(ホワイト) 天板:パネル・ティールボード 芯:メラミン化粧板 木口:ABS樹脂	1.00	か所			
2階普通教室5 K2-02 掃除用具 入れ	W500×D450×H1810 本体:スチール製 粉体焼付塗装(ホワイト) 上下換気開口 ハンガー・パイプ (Sカン×6個付)、雑巾掛け 2か所、鍵付把手、水受けトレイ付 化粧キャップ 付ビス止め 壁固定補強下地(通し材): 構造用合 板12t×100H又はSt-1.6t×100H	1.00	か所			
2階家庭科教室 K2-03 教師用調理 実習台	W2255×D1055×H790 天板:メラミン化粧板 シンクカバー:メラミン化粧板(表)不燃材(裏) 707×600×19 コンロカバー:メラミン化粧板(表)不燃材(裏) 745×587×19 縁材:ABS樹脂 シンク・コンロ台:ステンレス 本体・収納・棚板: スチール粉体塗装(t=0.7mm) 収納把手:ABS樹脂(ラッチ・鍵付)	1.00	か所			
	付属品:AC用コンセント(2口)1個、 樹脂製トラップ 付シンク、スチール製床固定金 具、折りたたみ混合水栓					
2階家庭科教室 K2-04 生徒用調理 実習台	W2100×D1050×H800 天板:メラミン化粧板 シンクカバー:メラミン化粧板(表)不燃材(裏) 758×470×19 コンロカバー:メラミン化粧板(表)不燃材(裏) 745×580×19 縁材:ABS樹脂 シンク・コンロ台:ステンレス 本体・収納・テーブル 棚板:スチール粉体塗装 付属品:AC用コンセント(2口)2個、	6.00	か所			
	樹脂製トラップ 付シンク、スチール製床固定 金具、折りたたみ混合水栓					

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2階普通教室 K2-05 掃除用具 入れ	W500 × D450 × H1810 本体:スチール製 粉体焼付塗装(赤白) 上下換気開口 1810×1810 (S30× 6個付)、雑巾掛け2か所、 鍵付把手、水受けトレ付 化粧キャップ付ビス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用 合板12t × 100H又はSt-1.6t × 100H	2.00	か所			
2階普通教室 K2-05 背面ロッカー	W4950 × D450 × H1276 本体:スチール製 粉体焼付塗装(赤白) 天板:1810×1810 芯 マニラ化粧板 木口:ABS樹脂	2.00	か所			
2階図書コーナー K2-06 カウンター	W3252.7/2404.2 × D1097.9 × H720 R付 天板・脚・幕板:マニラ化粧板 (ネオウッドライト) 縁材:ABS樹脂 配線キャップ・縦ダクト・横ダクト・アジャスター: ABS樹脂	1.00	か所			
2階図書コーナー K2-07 壁面傾斜 書架	W1822.6 × D252.3/326.8 × H922.3 2段2連 イント側板:マニラ化粧板 (ネオウッドライト)貼 スチール粉体焼付塗装 本体・中間側板・ 棚板:スチール粉体焼付塗装(赤白) 床固定金具共ビス止め:2ヶ所/連 壁固定補強下地(通し材): 構造用合板12t × 100H	1.00	か所			
2階図書コーナー K2-08 複式傾斜 書架	W1822.6 × D504.6/704 × H1222.3 3段2連 イント側板:マニラ化粧板 (ネオウッドライト)貼 スチール粉体焼付塗装 本体・中間側板・ 棚板:スチール粉体焼付塗装(赤白) 床固定金具共	1.00	か所			
2階図書コーナー K2-09 壁面直立傾斜書架	W7222.6 × D252.3 × H922.3 2段8連 イント側板:マニラ化粧板(ネオウッドライト)貼 スチール粉体焼付塗装 本体・中間側板・ 棚板:スチール粉体焼付塗装(赤白) 床固定金具共	1.00	か所			
2階図書コーナー K2-10 壁面書架	W980 × D296 × H1934 6段1連 天板:1810×1810 芯 オーク柄人工 突板貼 木口/挽板3t 黒リリタラシ塗装 側板:積層合板芯 オーク柄人工突板貼 木口/挽板3t 黒リリタラシ塗装 本体:スチール製 粉体焼付塗装(赤白) 棚板調整ビスφ25mm 壁床固定金具 M8 × 50L オールアンカー ブラケット、ブラケット 各1ヶ所/段	1.00	か所			
2階図書コーナー K2-10 壁面書架	W1880 × D296 × H1934 6段2連 天板:1810×1810 芯 オーク柄人工 突板貼 木口/挽板3t 黒リリタラシ塗装 側板:積層合板芯 オーク柄人工突板貼 木口/挽板3t 黒リリタラシ塗装 本体:スチール製 粉体焼付塗装(赤白) 棚板調整ビスφ25mm 壁床固定金具 M8 × 50L オールアンカー ブラケット、ブラケット 各1ヶ所/段	1.00	か所			

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2階図書コーナー K2-10 壁面書架	W2780×D296×H1934 6段3連 天板:ハーフティクルボード 芯 オーク柄人工 突板貼 木口/挽板3t ポリウレタン塗装 側板:積層合板芯 オーク柄人工突板貼 木口/挽板3t ポリウレタン塗装 本体:スチール製 粉体焼付塗装(ホワイト) 棚板調整ビッチ25mm 壁床固定金具 M8×50L オールアンカー ブラケット、ブラケット 各1ヶ所/段	1.00	か所			
2階図書コーナー K2-10 壁面書架6 段4連	W3680×D296×H1934 天板:ハーフティクルボード 芯 オーク柄人工 突板貼 木口/挽板3t ポリウレタン塗装 側板:積層合板芯 オーク柄人工突板貼 木口/挽板3t ポリウレタン塗装 本体:スチール製 粉体焼付塗装(ホワイト) 棚板調整ビッチ25mm 壁床固定金具 M8×50L オールアンカー ブラケット、ブラケット 各1ヶ所/段	1.00	か所			
2階図書コーナー K2-11 複式書架	W1880×D500×H1334 4段 天板:ハーフティクルボード 芯 オーク柄人工 突板貼 木口/挽板3t ポリウレタン塗装 側板:積層合板芯 オーク柄人工突板貼 木口/挽板3t ポリウレタン塗装 本体:スチール製 粉体焼付塗装(ホワイト) 棚板調整ビッチ25mm 床固定金具 M8×50L オールアンカー ブラケット、ブラケット 各1ヶ所/段	5.00	か所			
2階理科室 K2-12 教師用実験台	W2930×D900×H850 天板:耐薬品性 化粧板t30(ケミカルラック) シンクカバー:耐薬品性化粧板 (ケミカルラック) 628×406×t19 本体・扉・前面板:耐摩耗性多層ウレタン コート化粧板t20(クリアテックコート) 縁材:ABS樹脂 把手:アルミ(ラッチ付) 巾木:ポリエステル化粧積層合板 流し:樹脂シンク(FRP製)樹脂製排水	1.00	か所			
	トラップ 付水切網:SWRM(PEコーティング)2個 水栓金具:台付2口化学水栓 床固定金具:スチール製 4個 コンセント:AC用コンセント(2口)1個					
2階理科室 K2-13 生徒用実験台	W1800×D900×H800 天板:耐薬品性 化粧板t30(ケミカルラック) シンクカバー:耐薬品性化粧板 (ケミカルラック) 628×406×t19 本体・棚:耐摩耗性多層ウレタンコート 化粧板(クリアテックコート) 縁材:ABS樹脂 巾木:ポリエステル化粧積層合板 流し:樹脂シンク(FRP製)樹脂製排水	6.00	か所			
	トラップ 付水切網:SWRM(PEコーティング)2個 水栓金具:折りたたみ2口化学水栓 床固定金具:スチール製 4個 コンセント:AC用コンセント(2口)2個					
2階理科室 K2-14 作業台	W2700×D600×H800 天板:耐薬品性 化粧板(ケミカルラック) 本体・扉: 耐摩耗性多層ウレタンコート化粧板t20					

校舎 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(クリアックボード) 縁材:ABS樹脂 把手:スチルス 巾木:ホリイステル化粧積層合板 床固定金具:スチール製4個	1.00	か所			
2階理科室 K2-14 流し台	W1800×D600×H850 シンク:スチルス 樹脂製トラップ付 本体・扉:耐摩耗性多層メラコート 化粧板t20(クリアックボード) 縁材:ABS樹脂 把手:スチルス 巾木:ホリイステル化粧積層合板 台付自在水栓4個、スチール製床固定金具 4個付	2.00	か所			
2階理科室 K2-15 作業台+流し台	W3600×D600×H800 天板:耐薬品 性化粧板t30(ケミテクトラック) 本体・扉:耐摩耗性多層メラコート 化粧板t20(クリアックボード) 縁材:ABS樹脂 把手:スチルス 巾木:ホリイステル化粧積層合板 床固定金具:スチール製4個	1.00	か所			
2階理科室 K2-16 壁面収納	W4500×D600×H2386 本体:スチール製 粉体焼付塗装(約1t) 鍵付 膳板:バニチクルボード芯 マシン化粧板 木口:ABS樹脂 ガラス強化ガラスt5 化粧キャップ付ビス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用 合板12t×100H又はSt-1.6t×100H マルチック収納、A4浅型3列7段、A4深型 3列3段	1.00	か所			
2階理科室 K2-16 壁面収納	W450×D450×H1986 本体:スチール製 粉体焼付塗装(約1t) 鍵付 換気開口、ハンガーパイプ、雑巾掛け、 水受けトレ付	1.00	か所			
3階普通教室・ 多目的教室 K3-01 教師用戸棚	W1350×D450×H2100 本体:スチール製 粉体焼付塗装(約1t) 可動棚調整ビスt16mm 化粧キャップ付ビス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用 合板12t×100H又はSt-1.6t×100H	5.00	か所			
3階普通教室 K3-02 掃除用具 入れ	W500×D450×H1810 本体:スチール製 粉体焼付塗装(約1t) 上下換気開口 化粧キャップ付ビス止め 壁固定補強下地(通し材):構造用 合板12t×100H又はSt-1.6t×100H ハンガーパイプ(Sho×6個付)、雑巾掛け2 か所、鍵付把手、水受けトレ付	4.00	か所			
3階普通教室 K3-02 背面ロッカー	W4950×D450×H1276 本体:スチール製 粉体焼付塗装(約1t) 天板:バニチクルボード芯 マシン化粧板 木口:ABS樹脂	4.00	か所			

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
S O P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 塗料A(鉛・亜鉛7リ-1種) 下地RB種(塗替え面)	5.00	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	塩ビ 縦樋面 下地調整(塗替え面)共	64.20	m ²			
(内部)						
S O P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A(鉛・亜鉛7リ-1種) 下地別途(新規面)	6.10	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	合板面 工程B種 塗料1種 下地調整RA種(新規面)	47.20	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地調整RA種(新規面)	1.40	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 塗料A(鉛・亜鉛7リ-1種) 下地RB種(塗替え面)	36.00	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RA種(新規面)	96.60	m			
E P 塗り 改修仕様	板・ド 面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	219.00	m ²			
E P 塗り 改修仕様	珪外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	374.00	m ²			
E P 塗り 改修仕様	けい酸加シム板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	8.20	m ²			
E P 塗り 改修仕様	けい酸加シム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	1.30	m ²			
E P 塗り 改修仕様	珪外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	43.30	m ²			
O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RA種(新規面)	34.40	m			
O S V 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 素地B種	24.80	m			
計						

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類 集積、積込み	機 械	11.50	m3			
内装材 積込み	機 械	75.80	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間無し 13.0km以下	4.90	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 木材類 D1D区間無し 19.0km以下	2.10	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 がれき屑類 D1D区間有り 12.0km以下	6.50	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 石こうボード類 D1D区間無し 13.0km以下	3.20	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 ガラス及び陶磁器くず類 D1D区間無し 13.0km以下	11.20	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 アスファルト防水 D1D区間無し 13.0km以下	0.04	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 雪 D1D区間無し 13.0km以下	1.60	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 廃プラスチック類 D1D区間無し 13.0km以下	2.90	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 木材類 D1D区間無し 19.0km以下	8.30	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 混合廃棄物 D1D区間無し 13.0km以下	46.40	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ック約0.28m3 金属くず D1D区間無し 19.0km以下	0.10	m3			
残存物積込運搬処分		10.00	m3			
計						

校舎 その他		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材処分	コンクリート塊	4.90	m3			
撤去材処分	木くず	2.10	m3			
撤去材処分	がれき屑類	6.50	m3			
撤去材処分	廃石膏ボード	3.20	m3			
撤去材処分	ガラス及び陶磁器くず類	11.20	m3			
撤去材処分	アスファルト防水	0.04	m3			
撤去材処分	畳	18.00	枚			
撤去材処分	廃プラスチック類	2.90	m3			
撤去材処分	木材(再生)	8.30	m3			
撤去材処分	混合廃棄物	46.40	m3			
撤去材処分	金属くず	0.10	m3			
計						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

屋内運動場・武道場 トイレ乾式化		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋内運動場】						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブロック 集積共	0.20	m ³			
砕石撤去	集積共	0.10	m ³			
CB撤去	人力 集積共	0.80	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11.80	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	9.60	m			
床タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	6.10	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	5.90	m ²			
框撤去	テラゾ - 集積共	4.00	m			
面台撤去	テラゾ - 集積共	6.90	m			
隔板撤去	テラゾ - 500×1700 集積共	1.00	か所			
隔板撤去	テラゾ - 700×1700 集積共	1.00	か所			
壁タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	8.20	m ²			
天井合板・ホート 撤去	一重張り 一般 集積共	27.60	m ²			
化粧鏡撤去	450×600 集積共	2.00	か所			
化粧鏡撤去	1400×600 集積共	1.00	か所			
傾斜鏡撤去	600×600 集積共	1.00	か所			
床スリッパ押え撤去	集積共	0.90	m			
身障者手摺撤去	L型 集積共	1.00	か所			
身障者手摺撤去	可動式 集積共	1.00	か所			

竹原市建設部都市整備課

屋内運動場・武道場 トイレ乾式化		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋内運動場】						
(床)						
汚垂タイル	2450×550 下地タイル別途	1.00	か所			
上り框	ステンス 50×70H	3.90	m			
床タイル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	1.40	m ²			
床タイル塗り	金ごて 樹脂タイル下地 厚30	6.10	m ²			
床樹脂タイル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚10	20.80	m ²			
ビニル床シート (ノスリップ加工)	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	20.80	m ²			
ビニル床シート (ノスリップ加工)	無地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 下地処理共	5.90	m ²			
建具下 床ステンス押え	W=30	0.90	m			
(幅木・壁)						
ビニル幅木	高さ100	35.60	m			
ライニング 壁コパネ	厚さ12.0mm	7.30	m ²			
軽量鉄骨壁下地	薄形 下地張りあり @450	80.40	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	7.30	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 下地張り - -	80.40	m ²			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚6 目地シーリング 共	87.70	m ²			
(天井)						
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	27.60	m ²			
(雑・その他)						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

屋内運動場・武道場 その他		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋内運動場】						
塗膜防水	ウレタン系 平場	259.00	m ²			
塗膜防水	ウレタン系 立上り	131.00	m ²			
下地処理	塗膜防水下地 モルタル面 平場	195.00	m ²			
下地処理	塗膜防水下地 RC面 平場	63.40	m ²			
下地処理	塗膜防水下地 モルタル面 立上り	131.00	m ²			
ガムシロム鋼板加へ 取外し再取付	3750×300	1.00	か所			
床工へウレタン樹脂モルタル 塗布		195.00	m ²			
壁工へウレタン樹脂モルタル 塗布		194.00	m ²			
【武道場】						
塗膜防水	超速硬化ウレタン防水密着工法 平場	558.00	m ²			
箱樋 塗膜防水	高強度ウレタン防水密着工法	73.20	m ²			
下地処理	塗膜防水下地 鋼板屋根面 平場	558.00	m ²			
下地処理	塗膜防水下地 鋼板箱樋面	73.20	m ²			
シーリング	一般部 へウレタン系 (PU-2) 15×10	91.50	m			
屋根瓦棒 ハシ・カサメ部 シーリング 処理		558.00	m ²			
屋根サタールケル		558.00	m ²			
箱樋サタールケル		73.20	m ²			
屋根高圧水洗浄	鋼板屋根面	558.00	m ²			
箱樋高圧水洗浄	鋼板面	73.20	m ²			

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

屋内運動場・武道場 その他		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋内運動場】						
(床)						
フローリング	ブナ 厚12 下地針葉樹構造用合板厚15共	109.00	m ²			
(壁)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	28.00	m ²			
壁 けい酸 加工板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 突付け - -	10.60	m ²			
(雑・その他)						
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	15.10	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	15.10	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10 φ12 水抜きパイプ 周囲	14.00	か所			
ガリ漏水対策 耐酸被覆鋼板	厚0.5 曲げ加工 350×100/300 糸幅800程度	15.10	m			
ガリ漏水対策 水抜きパイプ	SUS φ12 L400程度	14.00	か所			
バスケットゴール	前後・上下可動式	1.00	対			
更衣室上部 防球ネット	既設鉄骨梁に取付 ネットラング 15ヶ (@1000)	46.00	m ²			
【武道場】						
更衣室	W9080×D2724×H2500 延W26332 片開扉W850×2100×2ヶ カラー:FB-PLシンク同等	1.00	か所			
ロッカー(6人用)	スチール製 粉体焼付塗装(約1ヶ) W900×D515×H1224	2.00	か所			
計						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

建築工事 その他		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a 埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	0.50	m3			
b 埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	12.70	m3			
d 埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	36.70	m3			
e 埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	0.40	m3			
i 埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	8.90	m3			
i 埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.50	m3			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	26.70	m3			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.80	m3			
側溝天端コンクリート撤去	100×120 集積共	7.10	m			
側溝天端コンクリート撤去	1830×1100 集積共	1.00	か所			
碎石撤去	集積共	22.70	m3			
CB撤去	人力 集積共	0.50	m3			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	22.90	m			
a アスファルト舗装撤去	路盤共 集積共	258.00	m3			
アスファルト舗装撤去	W=300 路盤共 集積共	29.00	m			
コンクリート舗装撤去	W=300 路盤共 集積共	3.00	m			
a 焼却炉撤去	950×700×750 集積・処分費共	1.00	か所			
b 自転車置場a上屋撤去	W14400×D3600×H2050程度 屋根:折板、母屋:C-60×30×1.6 軒樋:鋼板加工、柱:φ60.5×2.3 胴縁・車輪止め×2段:C-60×30×1.6 腰壁:ポリ波板 集積・処分費共	1.00	か所			
c 縁石コンクリート撤去	集積共	17.50	m			

建築工事 その他		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c 編鋼板蓋撤去	700×400 集積共	1.00	枚			
c 編鋼板蓋撤去	250×550 集積共	12.00	枚			
d 自転車置場b上屋 撤去	W26400×D1800×H2300程度 屋根:折板、母屋:C-60×30×1.6 軒樋:塩ビ、柱:φ60.5×2.3 車輪止め×2段:C-60×30×1.6 集積・処分費共	1.00	か所			
d 自転車置場b上屋 撤去	W26400×D1750×H2050程度 屋根:折板、母屋:C-60×30×1.6 軒樋:塩ビ、柱:φ60.5×2.3 車輪止め×2段:C-60×30×1.6 集積・処分費共	1.00	か所			
e 環境大気測定局舎 撤去	4000×2500×H2000 機器・室外機共 集積・処分費共	1.00	か所			
f テニスコート撤去	集積・処分費共	1.00	面			
g 低鉄棒撤去	L=12600 基礎共 @1800×2×H1050 @1800×4×H1150 @1800×H1250 集積・処分費共	1.00	か所			
h 高鉄棒撤去	L=5700 基礎共 @1900×2×H2300 @1900×H2500 集積・処分費共	1.00	か所			
i 砂場撤去	6850×4050 集積共	1.00	か所			
j コンクリート側溝撤去	400×400 集積共	59.70	m			
k 擁壁撤去	H=1440 集積共	5.80	m			
k 鋼製高尺フェンス撤去	H=5000 集積共	5.80	m			
l フェンス撤去	H=1500 集積共	10.50	m			
m ネットフェンス撤去	W2700×H3000 集積共	12.00	枚			
樹木伐採・抜根	集積共	940.00	m3			
計						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

建築工事 その他		外構	工作物			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
m 自転車置き場	7550 × 4500	1	式			別紙 00-0043
n 自転車置き場	5150 × 2300	1	式			別紙 00-0044
o 自転車置き場	12350 × 2350	1	式			別紙 00-0045
r 登り棒	W7000 × D1200 × H3500 A型基礎3ヶ、B型基礎2ヶ共 タ材:PG-EP004同等	1.00	か所			
s 雲梯	7000 × 800/1700 × H2100/1600 A型基礎4ヶ、B型基礎2ヶ共 PG-EP019同等	1.00	か所			
t 3連高鉄棒	W5400 × H2500/2200 A型基礎4ヶ共 タ材:PG33-TE011同等	1.00	か所			
t 7連低鉄棒	W12600 × H1200/1100/1000 A型基礎6ヶ共 タ材:PG33-TE009同等	1.00	か所			
u 体育用砂場	4000 × 3000	1	式			別紙 00-0046
v 砂場	4000 × 4000	1	式			別紙 00-0047
w 4連フランク	8000 × 8000 フランク W6000/6860 × D2800 × H2500 A型基礎6ヶ、C型基礎4ヶ共 鉄棒 L-3300+2200 × H630 × 4ヶ B型基礎24ヶ共 タ材:PG33-BU006同等	1.00	か所			
x ジャンプ台	2500 × 2500 × H2500 A型基礎4ヶ共 タ材:PG33-JU006-A5同等	1.00	か所			
y 滑り台	5025 × 750 × H2825 A型基礎1ヶ、 B型基礎1ヶ、C型基礎1ヶ、D型基礎1ヶ共 タ材:PG33--SU001+ネット付同等	1.00	か所			
c.d 構内職員駐車場用 スロープ・フェンス基礎		1	式			別紙 00-0048
k.l 構内スロープ・階段		1	式			別紙 00-0049
屋外フェンス基礎	3200 × 2400 × H200	1	式			別紙 00-0050
建設発生土処分	処分費	225.00	m3			
計						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
放送架		1	式			別紙 00-0157
リモコンマイク		1	式			別紙 00-0158
スピーカー		1	式			別紙 00-0159
アッテネータ		1	式			別紙 00-0160
ワイヤレス		1	式			別紙 00-0161
配線器具		1	式			別紙 00-0162
ケーブル		1	式			別紙 00-0163
電線管		1	式			別紙 00-0164
金属線び		1	式			別紙 00-0165
ボックス類		1	式			別紙 00-0166
はつり工事		1	式			別紙 00-0167
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0168
取外し再取付		1	式			別紙 00-0169
撤去		1	式			別紙 00-0170
計						

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
感知器		1	式			別紙 00-0184
ケーブル		1	式			別紙 00-0185
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8.00	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	6.00	m			
金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(24) 1φX19mm用等	2.00	m			
電線管		1	式			別紙 00-0186
金属線び		1	式			別紙 00-0187
ボックス類		1	式			別紙 00-0188
はつり工事		1	式			別紙 00-0189
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0190
立会検査		1	式			別紙 00-0191
取外し再取付		1	式			別紙 00-0192
撤去		1	式			別紙 00-0193
計						

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

校舎空調整備		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-1-1 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形 冷房能力 5.6kW 暖房能力 6.3kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-1-1 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形 冷房能力 5.6kW 暖房能力 6.3kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-1-2 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW その他付属品共	2.00	台			
ACP-1-2 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW その他付属品共	3.00	台			
ACP-1-3 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形 冷房能力 10.0kW 暖房能力 11.2kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-1-4 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形 冷房能力 12.5kW 暖房能力 14.0kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-2-1 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW その他付属品共	2.00	台			
ACP-2-2 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形(ツインタイプ) 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-2-3 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形(ツインタイプ) 冷房能力 25.0kW 暖房能力 28.0kW その他付属品共	3.00	台			
ACP-3-1 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形(ツインタイプ) 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-3-1 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形(ツインタイプ) 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-3-2 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機【新設】	天吊露出形(ツインタイプ) 冷房能力 25.0kW 暖房能力 28.0kW その他付属品共	1.00	台			
RAC-1-1 ル-ムエアコン【新設】	壁掛形 冷房能力 2.5kW 暖房能力 3.6kW その他付属品共	2.00	台			
高性能形集中管理コントローラ	タッチパネル式-液晶モニター	1.00	個			
搬入・据付		1	式			別紙 00-0233
【既設空調機】						
ACP-1-1 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機	天吊露出形【室内機・室外機移設】 冷房能力 12.5kW 暖房能力 14.0kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-1-1 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機	天吊露出形【室外機設】 冷房能力 12.5kW 暖房能力 14.0kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-2-1 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機	天吊露出形【室外機設】 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW その他付属品共	2.00	台			
ACP-3-2 ハ° ッヶ-ン° 形空気調和機	天吊露出形【室外機設】 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW その他付属品共	1.00	台			

[illegible]

校舎空調整備		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	24.00	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	227.00	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	95.00	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	9.00	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	14.00	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	220.00	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	102.00	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	80.00	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	125.00	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	28.00	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C 管内	30.00	m			
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 2C 管内	9.00	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	152.00	m			
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	522.00	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0234
区画処理		1	式			別紙 00-0235
ドリル用浸透剤	200φ × 300H	4.00	組			
配管用防虫網	25A	1.00	個			
配管用防虫網	40A	3.00	個			
保温		1	式			別紙 00-0236

校舎空調整備		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【空調設備】	機器設備					
ACP-(1) ハッケーシ 形空気調和機【撤去】	天吊露出形 冷房能力 5.6kW 暖房能力 6.3kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-(2) ハッケーシ 形空気調和機【撤去】	天吊露出形 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-(3) ハッケーシ 形空気調和機【撤去】	天吊露出形 冷房能力 10.0kW 暖房能力 11.2kW その他付属品共	2.00	台			
ACP-(4) ハッケーシ 形空気調和機【撤去】	天吊露出形 冷房能力 12.5kW 暖房能力 14.0kW その他付属品共	1.00	台			
ACP-(5) ハッケーシ 形空気調和機【撤去】	床置露出形 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW その他付属品共	1.00	台			
RAC-(1) ルームエアコン【撤去】	壁掛形 冷房能力 2.5kW 暖房能力 3.6kW その他付属品共	1.00	台			
【空調設備】	配管設備					
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	72.00	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	66.00	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	6.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 25A	35.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 40A	8.00	m			
【保温撤去】		1	式			別紙 00-0237
計						

[illegible]

校舎トイレ乾式化 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	84.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	37.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	60.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	7.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	25.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	18.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 40A	8.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 50A	1.00	m			
仕切弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗ)	5K(ねじ・給水用) 20A	6.00	個			
仕切弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗ)	5K(ねじ・給水用) 25A	1.00	個			
仕切弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗ)	5K(ねじ・給水用) 40A	6.00	個			
弁柵	機 械 VC-2(850H)	2.00	組			
はつり補修		1	式			別紙 00-0241
保温		1	式			別紙 00-0242
計						

校舎トイレ乾式化 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【汚水管】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	14.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	12.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	23.00	m			
【雑排水管】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	5.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	17.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	3.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	12.00	m			
【通気管】						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	36.00	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	4.00	m			
【汚水管】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	14.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	18.00	m			
【雑排水管】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	11.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	8.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	7.00	m			
【通気管】						

校舎トイレ乾式化 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	7.00	m			
床上掃除口 (非防水形)	V P用化粧形 CVAT 65A	4.00	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用化粧形 CVAT 80A	5.00	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用化粧形 CVAT 100A	10.00	個			
排水通気金物	7L製 埋込型 100A	1.00	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0243
保温		1	式			別紙 00-0244
【屋外排水】						
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1.00	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1.00	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1.00	組			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	7.00	m			
土工事		1	式			別紙 00-0245
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	1.00	m3			
建設発生土処分	処分費	1.00	m3			
計						

校舎トイレ乾式化 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【換気設備】	機器設備					
天井扇【撤去】	便所用	8.00	台			
【換気設備】	ダクト設備					
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	23.00	m			
【衛生器具設備】						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	7.00	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	14.00	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	11.00	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2.00	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1.00	組			
水石けん入れ撤去	壁付押付式 再使用しない	6.00	個			
鏡撤去	再使用しない	18.00	枚			
【給水設備】						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	23.00	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	73.00	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	7.00	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	18.00	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	12.00	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	17.00	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	8.00	m			

校舎トイレ乾式化 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	7.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	3.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	2.00	m			
単水栓撤去	13A	24.00	個			
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温有	3.00	か所			
保温撤去		1	式			別紙 00-0246
土工事	土間掘削	1	式			別紙 00-0247
【排水設備】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 50A	74.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 65A	12.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 75A	21.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 100A	65.00	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 40A	21.00	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 50A	23.00	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 75A	15.00	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 100A	7.00	m			
床排水トラップ(非防水形)撤去	T 3A 50A	4.00	個			
床排水トラップ(防水形)撤去	T 3B 50A	8.00	個			
床上掃除口(防水形)撤去	COB 50A	8.00	個			
床上掃除口(防水形)撤去	COB 80A	4.00	個			

竹原市建設部都市整備課

法令適合		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-A1 換気扇	格子タイプ 20cm × 120m ³ /h × 10Pa 付属品共	4.00	台			
FE-A2 換気扇	格子タイプ 25cm × 600m ³ /h × 20Pa 付属品共	3.00	台			
FE-B1 天井扇	一般用 80m ³ /h × 50Pa 付属品共	2.00	台			
FE-B2 天井扇	一般用 160m ³ /h × 50Pa 付属品共	2.00	台			
FE-B3 天井扇	一般用 170m ³ /h × 50Pa 付属品共	2.00	台			
FE-B4 天井扇	一般用 260m ³ /h × 50Pa 付属品共	1.00	台			
FE-B5 天井扇	一般用 320m ³ /h × 50Pa 付属品共	1.00	台			
FE-B7 天井扇	一般用 360m ³ /h × 50Pa 付属品共	2.00	台			
FE-B8 天井扇	一般用 200m ³ /h × 50Pa 付属品共	1.00	台			
FE-B9 天井扇	一般用 300m ³ /h × 50Pa 付属品共	2.00	台			
FE-B10 天井扇	一般用 160m ³ /h × 50Pa 付属品共	1.00	台			
FE-D1 天井扇	浴室用 80m ³ /h × 50Pa 付属品共	1.00	台			
FE-E1 天井扇	台所用 420m ³ /h × 50Pa 付属品共	4.00	台			
据付		1	式			別紙 00-0251
計						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	77.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	20.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	6.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	6.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	1.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	3.00	m			
仕切弁 (管端防食剤)	5K(ねじ・給水用) 20A	2.00	個			
仕切弁 (管端防食剤)	5K(ねじ・給水用) 25A	1.00	個			
逆止弁付ボール止水栓	20A	2.00	個			
フレキシブルジョイント	ハーフローズ形 20A	2.00	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0254
保温		1	式			別紙 00-0255
計						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブロン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	47.00	m			
ブロン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	5.00	m			
ブロン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	17.00	m			
ブロン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	1.00	m			
ガスコック	ハンドコック 20A	2.00	個			
ガスコック	ハンドコック 32A	1.00	個			
フレキシブルジョイント	ヘロース形 20A	2.00	個			
ガス漏れ警報器	一般形 外部端子 無	5.00	個			
ガス栓	9.5φLA二口ヒューズコック	7.00	個			
ガス栓用ボックス		1.00	か所			
はつり補修		1	式			別紙 00-0260
計						

校舎 その他		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具設備】						
手洗器撤去	再使用しない	1.00	組			
鏡撤去	再使用しない	1.00	枚			
【給水設備】						
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	27.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	7.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 32A	1.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	1.00	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	1.00	m			
単水栓撤去	13A	21.00	個			
シャワー水栓撤去	13A	1.00	個			
水栓取外・再取付	13A	1.00	個			
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	2.00	か所			
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 32A 保温有	1.00	か所			
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1.00	か所			
保温撤去		1	式			別紙 00-0261
【排水設備】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 40A	9.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 50A	31.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 65A	17.00	m			

校舎 その他		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1.00	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2.00	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	2.00	か所			
保温撤去		1	式			別紙 00-0262
【給湯設備】						
ガス給湯器撤去	5号ガス給湯器	1.00	台			
ガス給湯器撤去	16号ガス給湯器	1.00	台			
ガス給湯器撤去	32号ガス給湯器	1.00	台			
電気温水器撤去	床置6.0リットル	1.00	台			
給湯・被覆銅管 撤去	屋内一般 20A(3/4B)	34.00	m			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	2.00	か所			
保温撤去		1	式			別紙 00-0263
【ガス設備】						
ブロンズ・配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	28.00	m			
ブロンズ・配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	11.00	m			
ブロンズ・配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 32A	4.00	m			
ガスロック撤去	二口ガスロック	2.00	個			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2.00	か所			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温無	3.00	か所			
計						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

屋内運動場・武道場 トイレ乾式化 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具設備】						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	1.00	組			
和風便器撤去	タケ式 再使用しない	4.00	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	5.00	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1.00	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	3.00	組			
【給水設備】						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	3.00	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	10.00	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	1.00	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	6.00	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1.00	か所			
【排水設備】						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 50A	4.00	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 75A	5.00	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 100A	1.00	m			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	3.00	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1.00	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	3.00	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1.00	か所			

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

機械設備工事その他 外構 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2)	機 械 SC-3(900H) A形(1.5ﾄﾝ)	1.00	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2)	機 械 SC-3(1200H) A形(1.5ﾄﾝ)	1.00	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2)	機 械 SC-4(1400H) A形(1.5ﾄﾝ)	1.00	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2)	機 械 SC-4(1400H) A形(1.5ﾄﾝ)	1.00	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2)	機 械 SC-2(500H) A形(1.5ﾄﾝ)	1.00	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2)	機 械 SC-2(600H) A形(1.5ﾄﾝ)	1.00	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2)	機 械 SC-3(700H) A形(1.5ﾄﾝ)	1.00	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2)	機 械 SC-3(800H) A形(1.5ﾄﾝ)	1.00	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2)	機 械 SC-3(1000H) A形(1.5ﾄﾝ)	1.00	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2)	機 械 SC-3(1000H) A形(1.5ﾄﾝ)	1.00	組			
ため桧(2)	機 械 RC-3(1100H) A形(1.5ﾄﾝ)	1.00	組			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 125A	37.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	56.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 200A	68.00	m			
土工事		1	式			別紙 00-0269
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	46.90	m3			
建設発生土処分	処分費	46.90	m3			
計						

機械設備工事その他 外構 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【給水設備】						
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP) 撤去	地中配管 20A	2.00	m			
土工事		1	式			別紙 00-0270
バケット樹(2) 撤去	機 械 SC-3(800H) A形(1.5トン)	1.00	組			
バケット樹(2) 撤去	機 械 SC-3(1100H) A形(1.5トン)	1.00	組			
バケット樹(2) 撤去	機 械 SC-4(1300H) A形(1.5トン)	1.00	組			
バケット樹(2) 撤去	機 械 SC-4(1400H) A形(1.5トン)	1.00	組			
バケット樹(2) 撤去	機 械 SC-1(450H) A形(1.5トン)	1.00	組			
バケット樹(2) 撤去	機 械 SC-2(500H) A形(1.5トン)	1.00	組			
バケット樹(2) 撤去	機 械 SC-2(600H) A形(1.5トン)	1.00	組			
バケット樹(2) 撤去	機 械 SC-3(700H) A形(1.5トン)	1.00	組			
ため樹(2) 撤去	機 械 RC-3(1000H) A形(1.5トン)	1.00	組			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	地中配管 125A	47.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	地中配管 150A	53.00	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	地中配管 200A	61.00	m			
土工事		1	式			別紙 00-0271
計						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

校舎増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	50.10	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 - -	50.10	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 - -	50.10	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	小規模 - -	50.10	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	166.00	m ²			
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平屋用	7.00	m ²			
計						

校舎トイレ乾式化		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
墨出し(内部改修)	複合改修	51.80	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0009
養生(内部改修)	複合改修	51.80	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	51.80	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0011
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平屋用	51.80	m ²			
計						

竹原市建設部都市整備課

法令適合		外壁改修		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0014
墨出し(外壁改修)	タイル・珪藻土外塗替等 一般	2.50	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0015
養生(外壁改修)		720.00	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0016
整理清掃後片付け (外壁改修)		720.00	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0017
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	3,904.00	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0018
養生シート張り	防災 類	3,904.00	m ²			
小幅シート張り (層間塞ぎ)		720.00	m ²			
計						

エレベーター棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0019
遣方	小規模	14.60	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0020
墨出し	小規模 - -	43.90	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0021
養生	小規模 - -	43.90	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0022
整理清掃 後片付け	小規模 - -	43.90	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0023
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	199.00	m ²			
計						

エレベーター棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0024
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平屋用	16.30	m ²			
シャフト内足場	修理費含む	27.50	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0025
養生シート張り	防災 類	199.00	m ²			
小幅ネット張り (層間塞ぎ)		16.30	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0026
仮設材運搬 (シャフト内足場)		27.50	m ²			
計						

校舎 その他		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0027
墨出し(内部改修)	個別改修	5.10	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	504.00	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0028
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,688.00	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	19.40	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	1,041.00	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0029
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,688.00	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	19.40	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1,041.00	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0030
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平屋用	548.00	m ²			
計						

竹原市建設部都市整備課

屋内運動場・武道場 トイレ乾式化 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0033
【屋内運動場】						
墨出し(内部改修)	複合改修	21.70	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0034
【屋内運動場】						
養生(内部改修)	複合改修	27.60	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0035
【屋内運動場】						
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	27.60	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0036
【屋内運動場】						
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平屋用	27.60	m ²			
計						

屋内運動場・武道場 その他		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0038
【屋内運動場】						
墨出し(内部改修)	複合改修	15.10	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0039
【屋内運動場】						
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	259.00	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	801.00	m ²			
【武道場】						
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	631.00	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0040
【屋内運動場】						
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	631.00	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	801.00	m ²			
【武道場】						
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	631.00	m ²			
計						

竹原市建設部都市整備課

建築工事 その他		外構	工作物			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
m 自転車置き場	7550 × 4500	1	式			別紙 00-0043
根切り	小規模土工 -	20.30	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	10.90	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	9.40	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1.00	往復			
砂利地業	再生切込砕石	0.80	m3			
砂利地業	再生切込砕石	3.20	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.40	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.30	t			
鉄筋スクラップ 控除		▲0.02	t			
鉄筋加工組立		0.70	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.70	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.40	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	7.40	m3			
構造体強度補正值	土間コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	3.70	m3			
構造体強度補正值	基礎コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	3.80	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ~ S18 -	0.40	m3			
コンクリート打設手間	土間 人力打設 - S15 ~ S18 -	3.70	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 人力打設 - S15 ~ S18 -	3.80	m3			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	16.80	m ²			

竹原市建設部都市整備課

建築工事 その他		外構	工作物			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
n 自転車置き場	5150 × 2300	1	式			別紙 00-0044
根切り	小規模土工 -	12.90	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8.20	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	4.80	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1.00	往復			
砂利地業	再生切込砕石	0.50	m3			
砂利地業	再生切込砕石	1.20	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.20	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.20	t			
鉄筋スクラップ 控除		▲0.01	t			
鉄筋加工組立		0.30	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.30	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.30	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	3.80	m3			
構造体強度補正值	土間コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	1.40	m3			
構造体強度補正值	基礎コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	2.40	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ~ S18 -	0.30	m3			
コンクリート打設手間	土間 人力打設 - S15 ~ S18 -	1.40	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 人力打設 - S15 ~ S18 -	2.40	m3			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	10.30	m ²			

竹原市建設部都市整備課

建築工事 その他		外構	工作物			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
0 自転車置き場	12350 × 2350	1	式			別紙 00-0045
根切り	小規模土工 -	26.20	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	16.00	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	10.20	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1.00	往復			
砂利地業	再生切込砕石	1.00	m3			
砂利地業	再生切込砕石	2.80	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.40	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.30	t			
鉄筋スクラップ 控除		▲0.02	t			
鉄筋加工組立		0.70	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.70	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.50	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	8.00	m3			
構造体強度補正值	土間コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	3.30	m3			
構造体強度補正值	基礎コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	4.70	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ~ S18 -	0.50	m3			
コンクリート打設手間	土間 人力打設 - S15 ~ S18 -	3.30	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 人力打設 - S15 ~ S18 -	4.70	m3			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	22.00	m ²			

竹原市建設部都市整備課

建築工事 その他		外構	工作物			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
u 体育用砂場	4000 × 3000	1	式			別紙 00-0046
根切り	小規模土工 -	13.10	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.40	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	7.70	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1.00	往復			
砂利地業	再生切込砕石	2.40	m3			
集水割栗石	φ50程度	0.20	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.10	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.10	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.10	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	0.90	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	0.90	m3			
型枠	小型構造物用型枠	13.50	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	13.50	m ²			
砂	厚400	10.40	m ²			
体育用砂場枠	4000 × 3000 材:PG33-SD006同等	1.00	か所			
計						

建築工事 その他		外構	工作物			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V 砂場	4000×4000	1	式			別紙 00-0047
根切り	小規模土工 -	16.20	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.10	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	10.10	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1.00	往復			
砂利地業	再生切込砕石	3.20	m3			
集水割栗石	φ50程度	0.20	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.10	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.10	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.10	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	1.10	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	1.10	m3			
型枠	小型構造物用型枠	15.60	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	15.60	m ²			
砂	厚400	14.20	m ²			
砂場枠	4000×4000 材:PG33-SD006同等	1.00	か所			
計						

建築工事 その他		外構	工作物			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c.d 構内職員駐車場用 20-φ .フェンス基礎		1	式			別紙 00-0048
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	365.00	m3			
床付け	つぼ,布掘り	50.30	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	232.00	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	133.00	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1.00	往復			
砂利地業	再生切込砕石	7.60	m3			
砂利地業	再生切込砕石	9.90	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	1.70	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	2.40	t			
鉄筋スクラップ 控除		▲0.10	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	3.90	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	3.90	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	2.50	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	38.10	m3			
構造体強度補正值	土間コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	15.10	m3			
構造体強度補正值	土間コンクリート +6N Fc=21N/mm2 S=15	23.00	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	2.50	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	15.10	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	23.00	m3			

建築工事 その他		外構		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c.d 構内職員駐車場用 ｽﾎﾟﾝｼｮｰﾌｧﾝｽ基礎		1	式			別紙 00-0048
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾎﾟﾝｼﾞ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	40.60	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾎﾟﾝｼﾞ 圧送 基本料金	30m3/回未満	2.00	回			
型 枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	116.00	m ²			
型 枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	38.60	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	155.00	m ²			
ｴﾗｽﾀｲﾄ	t=20 H=300	5.80	m			
打放し面補修	B 種 ｺﾝｸﾘｰﾄ処理 部分目違いばらい	38.60	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて ほうき仕上げ	45.90	m ²			
ｽﾎﾟﾝｼﾞ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて ほうき仕上げ	66.00	m ²			
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	33.00	m			
壁撥水材塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	38.60	m ²			
天端撥水材塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	7.30	m ²			
片引きﾈｯﾄﾌｧﾝｽ 門扉	W6005×H1500	1.00	か所			
計						

建築工事 その他		外構	工作物			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
k.1 構内ｽﾎﾟｰｽ階段		1	式			別紙 00-0049
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	174.00	m3			
床付け	つぼ,布掘り	44.40	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	125.00	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	49.80	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1.00	往復			
砂利地業	再生切込砕石	6.70	m3			
砂利地業	再生切込砕石	5.80	m3			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	1.00	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	3.60	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除		▲0.10	t			
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	4.40	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	4.40	t			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	2.20	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	35.20	m3			
構造体強度補正值	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ +6N Fc=21N/mm2 S=15	8.80	m3			
構造体強度補正值	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ +6N Fc=21N/mm2 S=15	26.40	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	2.20	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	8.80	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	26.40	m3			

建築工事 その他		外構	工作物			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
k.l 構内ｽﾎｰﾌﾞ・階段		1	式			別紙 00-0049
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾎｰﾌﾞ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	37.40	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾎｰﾌﾞ 圧送 基本料金	30m3/回未満	3.00	回			
型 枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	116.00	m ²			
型 枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	116.00	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	232.00	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	116.00	m ²			
床ﾀｲﾙ(階段用ﾀｲﾙ 張り)	垂れ付き段鼻 類 無ゆう 150mm角 下地ﾀｲﾙ別途	24.00	m			
壁付手摺	ｽﾃﾝﾚｽ製 34φ L型ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ共	54.00	m			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて ほうき仕上げ	20.20	m ²			
ｽﾎｰﾌﾞ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて ほうき仕上げ	24.00	m ²			
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	42.60	m			
階段ﾀｲﾙ塗り	金ごて ﾀｲﾙ仕上げ 厚30	13.90	m ²			
壁撥水材塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	116.00	m ²			
天端撥水材塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	9.40	m ²			
計						

建築工事 その他		外構		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外キューブ基礎	3200 × 2400 × H200	1	式			別紙 00-0050
根切り	小規模土工 -	0.90	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.50	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	0.40	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	2.00	往復			
砂利地業	再生切込砕石	0.20	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.10	t			
鉄筋加工組立		0.10	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.10	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	1.10	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 人力打設 - S15 ~ S18 - -	1.10	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5 ~ 4.0m程度	2.40	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.40	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	7.10	m ²			
計						

[illegible]

校舎増築		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0053
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	3.00	個			
防水コンセント	2P15A×2(×3)・接地端子付	1.00	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0054
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	18.00	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	10.00	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0055
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	10.00	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0056
合成樹脂製 アットレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4.00	個			
プルボックス	SS-C 200° × 100 ET付	1.00	個			
計						

校舎増築		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スピーカ		1	式			別紙 00-0058
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	1.00	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0059
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	3.00	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0060
プルボックス	SS-C 200° × 100	1.00	個			
計						

校舎増築		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
感知器		1	式			別紙 00-0061
スポット感知器	定温式 1種 防水	1.00	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0062
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	7.00	m			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0063
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1.00	か所			
計						

校舎LED化		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具		1	式			別紙 00-0064
LED照明器具	LRS6CG1A-4-41	18.00	個			
LED照明器具	LSS9 -2 -15 LN	2.00	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	1.00	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	2.00	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	27.00	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	27.00	個			
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	4.00	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -30 LN	6.00	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	42.00	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	48.00	個			
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LN	6.00	個			
LED照明器具	LRS20 -4 -65 LN	9.00	個			
LED照明器具	LSS9MP/RP -2 -07 LN	4.00	個			
LED照明器具	LSS9MP/RP -2 -14 LN	1.00	個			
LED照明器具	LSS13 -4 -29 LN	10.00	個			
LED照明器具	SP-1 直付型20形	1.00	個			
LED照明器具	SP-3 スクエア^-スライ	6.00	個			
LED照明器具	SP-8 プラケットライト	2.00	個			
LED照明器具	SP-11 シーリングライト	4.00	個			

校舎LED化		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具		1	式			別紙 00-0064
LED照明器具	SP-13 シーリングライト	2.00	個			
LED照明器具	SP-14 プラケットライト	1.00	個			
計						
再取付		1	式			別紙 00-0065
LED器具 再取付	露出型 LED40形	42.00	個			
LED器具 再取付	露出型 LDL40×1	6.00	個			
計						
取外し		1	式			別紙 00-0066
LED器具 取外し	露出型 LED40形 再使用する	49.00	個			
LED器具 取外し	露出型 LDL40×1 再使用する	10.00	個			
計						

校舎LED化		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0067
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W × 1 再使用しない	7.00	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	10.00	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 2 再使用しない	30.00	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W × 6 再使用しない	6.00	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	12.00	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	76.00	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 2 再使用しない	27.00	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 30W × 1 再使用しない	7.00	個			
白熱灯器具 撤去	フラットライト 再使用しない	4.00	個			
LED器具 撤去	露出型 LED40形 再使用しない	6.00	個			
LED器具 撤去	露出型 LED40形 再使用しない	2.00	個			
LED器具 撤去	露出型 LED20形 再使用しない	8.00	個			
計						

空調整備（キュービクル改修）		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0068
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	46.00	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	112.00	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	89.00	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0069
EM-CETケーブル	14mm2 管内	3.00	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	15.00	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	5.00	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	24.00	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	28.00	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	58.00	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	26.00	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	15.00	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	75.00	m			
計						

空調整備（キュービクル改修）		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0070
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	8.00	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	28.00	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	41.00	m			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0071
ケーブルラックZ35形	300A 1段目	101.00	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0072
ボックス	SS 500° × 300 ET付	4.00	個			
ボックス	SS 300° × 200WP-SUS ET付	5.00	個			
ボックス	SS 500° × 300WP-SUS ET付	3.00	個			
計						
支持材		1	式			別紙 00-0073
配管支持台	L = 450	52.00	個			
計						

竹原市建設部都市整備課

空調整備（キュービック改修）		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0076
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	195.00	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	52.00	m			
CVケーブル 撤去	14" - 3C 再使用しない	86.00	m			
CVケーブル 撤去	22" - 3C 再使用しない	109.00	m			
CETケーブル 撤去	60" 再使用しない	52.00	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	39.00	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE36,HIVE36) 再使用しない	40.00	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	32.00	m			
プルボックス 撤去	SS 300" × 200 再使用しない	4.00	個			
プルボックス 撤去	SS 200" × 200WP-SUS 再使用しない	1.00	個			
プルボックス 撤去	SS 300" × 300WP-SUS 再使用しない	1.00	個			
計						

空調整備（クーリング改修）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手元開閉器盤		1	式			別紙 00-0077
手元開閉器盤	S-1-A	1.00	面			
手元開閉器盤	S-1-A2	1.00	面			
手元開閉器盤	S-1-B	1.00	面			
手元開閉器盤	S-1-B2	1.00	面			
手元開閉器盤	S-1-B3	1.00	面			
手元開閉器盤	S-1-C	1.00	面			
手元開閉器盤	S-1-C2	1.00	面			
手元開閉器盤	S-1-D	1.00	面			
計						
電動機等接続		1	式			別紙 00-0078
電動機結線	直入	26.00	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	9.00	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	14.00	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	3.00	か所			
計						

空調整備（ケーブル改修）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0079
600V耐燃性ポリethylene ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	21.00	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0080
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	74.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	69.00	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	5.00	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	16.00	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0081
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	67.00	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	63.00	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	15.00	m			
計						

空調整備（キューブ改修）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0083
手元開閉器盤 撤去	空調室外機盤1 再使用しない	1.00	面			
手元開閉器盤 撤去	S-1 再使用しない	1.00	面			
手元開閉器盤 撤去	C-1 再使用しない	1.00	面			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	19.00	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	16.00	m			
CVケーブル 撤去	8° - 3C 再使用しない	16.00	m			
CEケーブル 撤去	3.5° - 2C 再使用しない	14.00	m			
CEケーブル 撤去	5.5° - 4C 再使用しない	30.00	m			
CEケーブル 撤去	8° - 3C 再使用しない	33.00	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	19.00	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	14.00	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	24.00	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	19.00	m			
計						

空調整備（ｷｬｰﾍﾞｰﾙ改修）		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｷｬｰﾍﾞｰﾙ		1	式			別紙 00-0084
高压受電盤		1.00	面			
低压動力盤		1.00	面			
低压電灯盤		1.00	面			
計						
変圧器		1	式			別紙 00-0085
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA	1.00	台			
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 300kVA	1.00	台			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0086
高压受電盤 撤去	再使用しない	1.00	面			
低压電灯盤 撤去	再使用しない	1.00	面			
低压動力盤 撤去	再使用しない	1.00	面			
変圧器 撤去	単相 150KVA 再使用しない	1.00	台			
変圧器 撤去	三相 150KVA 再使用しない	1.00	台			
計						

空調整備（キュービクル改修）		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0088
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1.00	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1.00	か所			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	38mm2 管内	10.00	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	8.00	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	2.00	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	81.00	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	22.00	m			
EM-CETケーブル	60° 架空	20.00	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	4.00	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	38.00	m			
EM-CETケーブル	150° 架空	20.00	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	2.00	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	20.00	m			
計						

空調整備（キューブ改修）		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0089
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	29.00	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17.00	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	2.00	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	2.00	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	20.00	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	20.00	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	104.00	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	38.00	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	15.00	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0090
ボックス	SS 600 ^φ × 400WP-SUS ET付	1.00	個			
計						
気中開閉器		1	式			別紙 00-0091
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モデルコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 銅製 300A	1.00	台			
計						

空調整備（キュービクル改修）		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内柱		1	式			別紙 00-0092
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 3.5kN	1.00	本			
計						
ハンドホール		1	式			別紙 00-0093
ハンドホール(既製品)	900× 900× 900H 丸600φ 8トン	1.00	個			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0094
接地工事	EA・D種	1.00	か所			
接地工事	EB種	1.00	か所			
接地工事	ED(ELB)種	1.00	か所			
接地工事	E0(P)種	1.00	か所			
接地工事	E0(C)種	1.00	か所			
接地工事	ELH種	1.00	か所			
接地極埋設標	金属製	4.00	枚			
計						

空調整備（キュービクル改修）		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0095
根切り(機械)	ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	48.60	m3			
埋戻し	機 械 ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	48.60	m3			
埋設標識シート	2倍長(W)150	89.00	m			
ハック杓運転	ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.00	日			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0096
6KV CVTケーブル 撤去	38° 再使用しない	19.00	m			
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	19.00	m			
気中開閉器 撤去	7.2KV 200A 再使用しない	1.00	台			
構内柱 撤去	CP - 12×19×3.5KN 再使用しない	1.00	本			
計						

校舎 その他		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤		1	式			別紙 00-0097
分電盤	L-1-A	1.00	面			
分電盤	LT-1-B 端子盤一体型	1.00	面			
分電盤	L-2-A	1.00	面			
分電盤	L-2-B	1.00	面			
分電盤	L-2-C	1.00	面			
分電盤	L-3-A	1.00	面			
計						
非常照明・誘導灯		1	式			別紙 00-0098
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	1.00	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0099
600V耐燃性 [※] リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	225.00	m			
600V耐燃性 [※] リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	14.00	m			
計						

校舎 その他		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0100
EM-CETケーブル	14mm2 管内	4.00	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	5.00	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	104.00	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	8.00	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	46.00	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	13.00	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	25.00	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0101
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(50) 1ヶ所 ショーン用等	1.00	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(76) 1ヶ所 ショーン用等	1.00	m			
計						
金属ダクト		1	式			別紙 00-0102
金属ダクト(AS)	300 × 200 直線	19.00	m			
金属ダクト(AS)	500 × 200 直線	6.00	m			
計						

校舎 その他		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0103
ボックス	SS 200° × 100 ET付	2.00	個			
ボックス	SS 500° × 300 ET付	8.00	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0104
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 75mm	4.00	か所			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 50mm	3.00	か所			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 75mm	6.00	か所			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0105
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	3.00	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	4.00	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0106
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	20.00	m			
CVTケーブル 撤去	100° 再使用しない	20.00	m			
計						

[illegible]

校舎 その他		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0108
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ﾈｰﾑ無 - -	4.00	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ﾈｰﾑ無 PL × 1 -	5.00	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 2 ﾈｰﾑ付 - -	1.00	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 3 ﾈｰﾑ付 - -	2.00	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 2 ﾈｰﾑ付 PL × 1 -	5.00	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 3 ﾈｰﾑ付 PL × 1	3.00	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 4 ﾈｰﾑ付 PL × 1	5.00	個			
ｺﾝﾍﾞﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A × 1 (抜止め) 125V	5.00	個			
人感ｾﾝｻｰ	親機 換気扇接続端子付	1.00	個			
熱線式自動スイッチ	2回路用 自動 - 連続 - 切	1.00	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	3.00	個			
計						

校舎 その他		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0109
600Vボリフン絶縁 耐燃性ボリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	29.00	m			
600Vボリフン絶縁 耐燃性ボリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	34.00	m			
600Vボリフン絶縁 耐燃性ボリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	10.00	m			
600Vボリフン絶縁 耐燃性ボリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	32.00	m			
600Vボリフン絶縁 耐燃性ボリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	477.00	m			
600Vボリフン絶縁 耐燃性ボリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	11.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	6.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	46.00	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0110
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	13.00	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	4.00	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(24) 14mm ² 用等	2.00	m			
計						

校舎 その他		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0111
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	9.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	9.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	18.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	9.00	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	25.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	15.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	30.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	15.00	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0112
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	23.00	個			
プルボックス	SS 200° × 100 ET付	2.00	個			
プルボックス	SS-C 200° × 100 ET付	5.00	個			
プルボックス	SS 200° × 100WP-SUS ET付	2.00	個			
計						

[illegible]

校舎 その他		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0115
スイッチ 撤去	1P 15A×1 再使用しない	9.00	個			
スイッチ 撤去	1P 15A×1+PL 再使用しない	4.00	個			
スイッチ 撤去	1P 15A×2 再使用しない	2.00	個			
スイッチ 撤去	1P 15A×2+PL 再使用しない	1.00	個			
スイッチ 撤去	1P 15A×3 再使用しない	3.00	個			
スイッチ 撤去	1P 15A×4 再使用しない	2.00	個			
スイッチ 撤去	1P 15A×5 再使用しない	1.00	個			
スイッチ 撤去	1P 15A×6 再使用しない	1.00	個			
コンセント 撤去	2P 15A×1 再使用しない	1.00	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	697.00	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	2.00	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	18.00	m			
一種金属線ぴ 撤去	A型 再使用しない	4.00	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2.00	個			
避難口誘導灯 撤去	C級 再使用しない	5.00	個			
避難口誘導灯 撤去	B級 再使用しない	4.00	個			
通路誘導灯 撤去	B級 再使用しない	5.00	個			
計						

校舎 その他		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0116
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	13.00	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	23.00	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	12.00	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1.00	個			
フロアプレート	水平高低調整形	28.00	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランカ	9.00	個			
計						
二重床用配線器具		1	式			別紙 00-0117
ジョイントボックス	2分岐	11.00	個			
ハーネス用OAタップ (マグネット付)	コード 3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	19.00	個			
計						

校舎 その他		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0118
600Vボリフン絶縁 耐燃性ボリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	46.00	m			
600Vボリフン絶縁 耐燃性ボリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	67.00	m			
600Vボリフン絶縁 耐燃性ボリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	127.00	m			
600Vボリフン絶縁 耐燃性ボリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	694.00	m			
600Vボリフン絶縁 耐燃性ボリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	49.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	9.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	10.00	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0119
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	49.00	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	8.00	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) 17A75mm用等	1.00	m			
計						

校舎 その他		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0120
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	97.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	38.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	74.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	31.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	4.00	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	7.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	2.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1.00	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0121
合成樹脂製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	37.00	個			
プルボックス	SS-C 200° × 100 ET付	22.00	個			
プルボックス	SS 200° × 100 ET付	1.00	個			
計						

校舎 その他		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式			別紙 00-0122
機械はつり(ダクト カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	14.00	か所			
機械はつり(ダクト カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	20.00	か所			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0123
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	25.00	か所			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0124
コンセント 取外し再取付	2P 15A×2	5.00	個			
防水コンセント 取外し再取付	2P 15A×2	1.00	個			
計						

校舎 その他		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0126
600V耐燃性ポリethylene 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	9.00	m			
600V耐燃性ポリethylene 絶縁電線(EM-IE)	14mm2	15.00	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0127
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	6.00	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	3.00	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	4.00	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	12.00	m			
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 3C 管内	4.00	m			
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 3C ビット・天井	12.00	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0128
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(38) 14mm2用等	2.00	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	2.00	m			
計						

校舎 その他		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属ダクト		1	式			別紙 00-0129
金属ダクト(AS)	200 × 100 直線	1.00	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0130
ボックス	SS 200° × 100 ET付	1.00	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0131
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1.00	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0132
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	55.00	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	8.00	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	23.00	m			
FP-ケーブル 撤去	14° - 3C 再使用しない	8.00	m			
計						

校舎 その他		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用アトレット		1	式			別紙 00-0133
情報用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ45) × 1	5.00	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0134
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	33.00	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	306.00	m			
計						
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0135
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	15.00	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	5.00	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	12.00	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6.00	個			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	7.00	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1.00	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	4.00	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1.00	個			
計						

校舎 その他		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0136
ボックス	SS 200 × 100	5.00	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0137
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 50mm	5.00	か所			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0138
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	5.00	か所			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0139
情報コンセント 取外し再取付	壁用	1.00	個			
計						

[illegible]

校舎 その他		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電話主装置		1	式			別紙 00-0141
電話主装置		1.00	台			
雑材消耗品		1	式			
据付工事費		1	式			
試験調整費		1	式			
計						
電話機		1	式			別紙 00-0142
多機能電話機		3.00	台			
多機能電話機	停電用	3.00	台			
一般内線子機		2.00	台			
計						
電話用アトレット		1	式			別紙 00-0143
電話用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) × 1	3.00	個			
計						

校舎 その他		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0144
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P 管内	26.00	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P ビット・天井	130.00	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P FEP内(PF・CD)	3.00	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P 管内	4.00	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P ビット・天井	29.00	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0145
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	6.00	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3.00	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(17) 特殊シヤン用等	1.00	m			
計						

校舎 その他		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0146
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	7.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	2.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1.00	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	3.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	1.00	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0147
プルボックス	SS-C 200° × 100	2.00	個			
プルボックス	SS 200° × 100	1.00	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0148
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 50mm	4.00	か所			
計						

校舎 その他		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
音響機器		1	式			別紙 00-0150
ワイヤレスプ		1.00	個			
ワイヤレスアンテナ		2.00	個			
ワイヤレスマイク	ハンド 型	2.00	本			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0151
計						
電線管		1	式			別紙 00-0152
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0153
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	3.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナホックス	2.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	4.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ジェクションホックス	1.00	個			
計						

校舎 その他		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0154
フック	SS 200 × 100	1.00	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0155
機械はつり(パイ ントカッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 50mm	2.00	か所			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0156
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	2.00	か所			
計						

校舎 その他		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
放送架		1	式			別紙 00-0157
アンプ 架		1	式			
計						
リモコンマイク		1	式			別紙 00-0158
リモコンマイク		2.00	個			
計						
スピーカー		1	式			別紙 00-0159
スピーカー	SC4Hi-1(3) V0	21.00	個			
スピーカー	SC4Hi-1(3) V3	27.00	個			
スピーカー	SW1Hi-1(3) V0	5.00	個			
スピーカー	SW1Hi-1(3) V3	1.00	個			
計						
アッテネータ		1	式			別紙 00-0160
アッテネータ	1W S(金属製)	7.00	個			
計						

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0163
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	5.00	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	28.00	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C 管内	5.00	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ビット・天井	28.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	34.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	359.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	6.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	30.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P 管内	2.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P ビット・天井	9.00	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0164
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	9.00	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(24) 11kV用等	2.00	m			
計						

校舎 その他		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0165
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	24.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	19.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	38.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	7.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジェンクションボックス	11.00	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	8.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	5.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	10.00	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0166
合成樹脂製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2.00	個			
プルボックス	SS-C 200° × 100	4.00	個			
プルボックス	SS 200° × 100	1.00	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0167
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 50mm	13.00	か所			
計						

校舎 その他		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0170
端子盤 撤去	埋込型 再使用しない	1.00	面			
非常放送アンプ 架 撤去	240W 再使用しない	1	式			
デスクアンプ 撤去	再使用しない	1	式			
天井埋込スピーカー 撤去	再使用しない	2.00	個			
壁掛スピーカー 撤去	再使用しない	18.00	個			
壁掛スピーカー 撤去	両面型 再使用しない	9.00	個			
マイクジャック 撤去	再使用しない	2.00	個			
非常用リモコンマイク 撤去	再使用しない	1.00	個			
業務用リモコンマイク 撤去	再使用しない	1.00	個			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	77.00	m			
MVV-ケーブル 撤去	0.75 - 2C 管内 再使用しない	19.00	m			
CPEVケーブル 撤去	0.65 - 14C 管内 再使用しない	6.00	m			
HPケーブル 撤去	1.2 - 20P 管内 再使用しない	6.00	m			
計						

校舎 その他		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターホ		1	式			別紙 00-0171
インターホ親機	30局	1.00	個			
インターホ子機	壁掛型	26.00	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0172
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	157.00	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	1,440.00	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P 管内	9.00	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	53.00	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0173
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	6.00	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(30) 1ヶ所用等	1.00	m			
計						

校舎 その他		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0174
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	44.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	26.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	26.00	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	1.00	個			
計						
金属ダクト		1	式			別紙 00-0175
金属ダクト(AS)	200 × 100 直線	2.00	m			
金属ダクト(AS)	300 × 100 直線	6.00	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0176
プルボックス	SS-C 200° × 100	2.00	個			
プルボックス	SS 200° × 100	31.00	個			
計						

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼出表示灯		1	式			別紙 00-0179
トイレ呼出表示器	屋内壁掛型 3窓	1.00	面			
計						
呼出・復帰ボタン		1	式			別紙 00-0180
トイレ呼出押しボタン	ひも付	2.00	個			
復帰ボタン		1.00	個			
廊下用プザー		1.00	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0181
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	3.00	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	34.00	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	3.00	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	3.00	m			
計						

校舎 その他		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0182
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	10.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	1.00	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0183
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1.00	か所			
計						

校舎 その他		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
感知器		1	式			別紙 00-0184
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	1.00	個			
光電式煙感知器	2種 点検BOX付	2.00	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	4.00	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0185
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	2.00	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	8.00	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	111.00	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	16.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	9.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	35.00	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0186
計						

校舎 その他		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0187
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	2.00	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0188
ブレース	SS-C 200° × 100	4.00	個			
ブレース	SS 200° × 100	1.00	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0189
機械はつり(タヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 50mm	2.00	か所			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0190
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	4.00	か所			
計						

校舎 その他		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立会検査		1	式			別紙 00-0191
火災報知 立会検査	P型1級	1.00	1 工事			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0192
差動式熱感知器 取外し再取付	2種	14.00	個			
定温式熱感知器 取外し再取付	1種 防水型	3.00	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0193
差動式熱感知器 撤去	2種 再使用しない	7.00	個			
定温式熱感知器 撤去	特種 再使用しない	2.00	個			
定温式熱感知器 撤去	1種 防水型 再使用しない	1.00	個			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	71.00	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	22.00	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	6.00	個			
計						

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0196
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	3.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ラック	76.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	268.00	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	23.00	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	23.00	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	10.00	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	23.00	m			
EM-CETケーブル	60° 架空	20.00	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	20.00	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	23.00	m			
EM-CETケーブル	100° 架空	40.00	m			
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	23.00	m			
計						

校舎 その他		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0197
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	239.00	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	243.00	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	47.00	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	141.00	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9.00	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	3.00	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 54mm	10.00	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 82mm	20.00	m			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0198
ケーブルラックZ35形	300A 1段目	76.00	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0199
ボックス	SS 200° × 100WP-SUS ET付	1.00	個			
ボックス	SS 500° × 300WP-SUS ET付	1.00	個			
計						

校舎 その他		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンドホール		1	式			別紙 00-0200
ハンドホール(既製品)	600×600×600H 丸600φ 8トン	3.00	個			
ハンドホール(既製品)	900×900×900H 丸600φ 8トン	1.00	個			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0201
接地工事	ED種	6.00	か所			
接地極埋設標	金属製	6.00	枚			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0202
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	36.10	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	36.10	m3			
埋設標識シート	2倍長(W)150	217.00	m			
地中埋設標	コンクリート製	1.00	個			
バックホウ運転	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.00	日			
計						

校舎 その他		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式			別紙 00-0203
機械はつり(ダクト ブロッカーによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	1.00	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0204
外灯 撤去	HF 250W 再使用しない	3.00	台			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	20.00	m			
CEケーブル 撤去	5.5" - 2C 再使用しない	36.00	m			
CVケーブル 撤去	22" - 3C 再使用しない	20.00	m			
CVTケーブル 撤去	100" 再使用しない	59.00	m			
FP-Cケーブル 撤去	14" - 3C 再使用しない	20.00	m			
計						

校舎 その他		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0205
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	16.00	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	113.00	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	75.00	m			
計						
ハンドホール		1	式			別紙 00-0206
ハンドホール(既製品)	600×600×600H 丸600φ 8トン	2.00	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0207
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	28.70	m ³			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	28.70	m ³			
埋設標識シート	2倍長(W)150	85.00	m			
計						

屋内運動場・柔剣道場 LED化		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具		1	式			別紙 00-0208
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	1.00	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	2.00	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	6.00	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	2.00	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	9.00	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	6.00	個			
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LN	4.00	個			
LED照明器具	LSS9MP/RP -2 -07 LN	4.00	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	2.00	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	1.00	個			
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	4.00	個			
LED照明器具	SP-2 埋込型40形	2.00	個			
LED照明器具	SP-5 高天井用器具	16.00	個			
LED照明器具	SP-6 高天井用器具	10.00	個			
LED照明器具	SP-12 フラットライト	3.00	個			
計						

屋内運動場・柔剣道場 LED化		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導灯		1	式			別紙 00-0209
通路誘導灯	ST1-FSF22-BL	2.00	個			
避難口誘導灯	SH1-FBF20-BL YP-5	2.00	個			
避難口誘導灯	SH1-FBF20-BL YP-6	3.00	個			
避難口誘導灯	SH1-FBF20-C YP-1	3.00	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0210
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	6.00	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	7.00	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 1 再使用しない	2.00	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	15.00	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 2 再使用しない	4.00	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	5.00	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	4.00	個			
HID灯器具 撤去	直付 400W以下 再使用しない	10.00	個			
HID灯器具 撤去	直付 1000W以下 再使用しない	16.00	個			
避難口誘導灯 撤去	B級 再使用しない	6.00	個			
避難口誘導灯 撤去	C級 再使用しない	3.00	個			
計						

屋内運動場・柔剣道場 その他		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0211
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 - -	2.00	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 - 125V	2.00	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0212
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	3.00	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	12.00	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	5.00	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	5.00	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	18.00	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	2.00	m			
計						

竹原市建設部都市整備課

屋内運動場・柔剣道場 その他		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0214
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	4.00	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0215
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	13.00	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	32.00	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2.00	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0216
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2.00	m			
計						

屋内運動場・柔剣道場 その他		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0217
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	13.00	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	6.00	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	12.00	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4.00	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	2.00	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0218
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6.00	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0219
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	5.00	か所			
計						

屋内運動場・柔剣道場 その他		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
音響機器類		1	式			別紙 00-0220
ワゴンアンプ		1	式			
メインスピーカー		2.00	個			
サブスピーカー		2.00	個			
モニタースピーカー		1.00	個			
ワイレスアンテナ		2.00	個			
ワイレスマイク	ハンド 型	2.00	本			
床マイクコンセント		1.00	個			
壁マイクコンセント		2.00	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0221
EMスピーカーケーブル	EM-4S6 管内	197.00	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	126.00	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	3.00	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	2.00	m			
計						

屋内運動場・柔剣道場 その他 映像・音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0222
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	2.00	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	2.00	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0223
放送アンテナ機器 撤去	再使用しない	1	式			
メインスピーカー 撤去	再使用しない	2.00	個			
サブスピーカー 撤去	再使用しない	2.00	個			
ワイヤレスアンテナ 撤去	再使用しない	2.00	個			
床マイクコンセント 撤去	再使用しない	1.00	個			
マイクジャック 撤去	再使用しない	2.00	個			
AEケーブル 撤去	1.2 - 2C 管内 再使用しない	197.00	m			
同軸ケーブル 撤去	5C-2V 管内 再使用しない	126.00	m			
計						

プール LED化		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具		1	式			別紙 00-0224
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LN	5.00	個			
LED照明器具	SP-13 シーリングライト	1.00	個			
LED照明器具	SP-15 モールライト	1.00	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0225
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	5.00	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	1.00	個			
HID灯器具 撤去	直付 250W以下 再使用しない	1.00	個			
計						

環境大気測定局		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0226
電力量計盤 撤去	再使用しない	1.00	個			
分電盤 撤去	再使用しない	1.00	個			
避雷器 撤去	再使用しない	1.00	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W × 1 再使用しない	6.00	個			
スイッチ 撤去	1P 15A × 1 再使用しない	1.00	個			
コンセント 撤去	2P 15A × 3	4.00	個			
コンセント 撤去	2P 20A × 1 (200V)	1.00	個			
CEケーブル 撤去	5.5" - 3C 再使用しない	6.00	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm - 2C 管内 再使用しない	12.00	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm - 2C 管内 再使用しない	41.00	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm - 3C 管内 再使用しない	3.00	m			
計						

発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃材運搬費		1	式			別紙 00-0227
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ハック約0.28m3 - DID区間無し 13.0km以下	3.00	台			
低濃度PCB廃棄物 収集運搬	単相変圧器250 k VA 250kg	1	式			
計						
廃材処分費		1	式			別紙 00-0228
金属くず		1.44	t			
廃プラスチック類		0.37	t			
蛍光灯・水銀灯・ 電球		95.00	kg			
ガラスくず		0.02	t			
低濃度PCB廃棄物 処分	単相変圧器250 k VA 250kg	1	式			
計						
スクラップ 処分		▲ 1	式			別紙 00-0229
スクラップ 処分	H3	▲ 654.12	kg			
銅くず	1号銅線 スクラップ	▲ 487.29	kg			
銅くず	2号銅線 スクラップ	▲ 21.50	kg			
計						

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

校舎空調整備		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付		1	式			別紙 00-0233
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	2.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.6kW以下	2.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	5.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	5.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	1.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	1.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	2.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	2.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	2.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	1.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	6.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(直吹き・ダ° 外接続)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	3.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	4.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	2.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	1.00	台			
ハ° ッカーン° 形空気調和機(直吹き・ダ° 外接続)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	2.00	台			
ルームエアコンディショナー[セハ° レート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	2.00	台			
ルームエアコンディショナー[セハ° レート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	2.00	台			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.40	t			

校舎空調整備		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式			別紙 00-0234
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	5.00	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	10.00	か所			
計						
区画処理		1	式			別紙 00-0235
防火区画貫通処理	金属管用 (75)	13.00	か所			
計						
保温		1	式			別紙 00-0236
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	295.00	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐﾅｼｭﾐｳﾑ化粧筒 25A	11.00	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐﾅｼｭﾐｳﾑ化粧筒 40A	22.00	m			
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰｽ 25A	43.00	m			
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰｽ 40A	47.00	m			
計						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

校舎トイレ乾式化 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式			別紙 00-0243
機械はつり(ダクト カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	7.00	か所			
機械はつり(ダクト カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	23.00	か所			
計						
保温		1	式			別紙 00-0244
排水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 プリミウム化粧管 50A	4.00	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 プリミウム化粧管 65A	11.00	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 プリミウム化粧管 80A	21.00	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 プリミウム化粧管 100A	32.00	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0245
根切り	小規模土工 -	1.80	m3			
山砂		1.00	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.70	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1.00	往復			
計						

校舎トイレ乾式化 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0246
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	23.00	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	73.00	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	7.00	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	18.00	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	12.00	m			
計						
土工事	土間掘削	1	式			別紙 00-0247
根切り(人力)		15.20	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	15.20	m3			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0248
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	50.00	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	2.00	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	10.00	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	38.00	m			
計						

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式			別紙 00-0254
機械はつり(ダクト バンド・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	18.00	か所			
計						
保温		1	式			別紙 00-0255
給水管 保温	標仕保温材 天井内、ハイクシャフト内 プリミクス化粧筒 20A	74.00	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内、ハイクシャフト内 プリミクス化粧筒 25A	20.00	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内、ハイクシャフト内 プリミクス化粧筒 32A	6.00	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内、ハイクシャフト内 プリミクス化粧筒 40A	6.00	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内、ハイクシャフト内 プリミクス化粧筒 50A	1.00	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 20A	3.00	m			
計						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

校舎 その他		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0261
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1及び2 20A 再使用しない	1.00	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	1.00	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ ¹ イ ¹ シャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	25.00	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ ¹ イ ¹ シャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	7.00	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ ¹ イ ¹ シャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	0.30	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ ¹ イ ¹ シャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	1.00	m			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0262
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ ¹ イ ¹ シャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	19.00	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ ¹ イ ¹ シャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	17.00	m			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0263
給湯管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ ¹ イ ¹ シャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	32.00	m			
計						

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課