

令和 7 年度

# 参 考 図 書

事 業 名：公共下水道事業

工 事 場 所：竹原市 本町三丁目地内

工 事 名：楠通地区浸水対策事業雨水ポンプ場整備工事（3 工区）

建設リサイクル法 12 条 13 条対象

【添付書類】

- ☐総括情報表
- ☐工事費内訳表 施工単価表
- ☐数量計算書

等

総括情報表

頁0 -0001

|                                                                                                               |                                  |                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>50 竹原市<br>00-07. 07. 01 (0) | 《凡例》<br>Co …コンクリート      As …アスファルト<br>DT …ダンプトラック      BH …バックホウ<br>CC …クローラクレーン    TC …トラククレーン<br>RTC…ラフテレーンクレーン |  |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                         |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               | 当世代                              | 前世代                                                                                                               |  |
| 工種                                                                                                            | 31 下水道工事 (2)                     |                                                                                                                   |  |
| 施工地域・工事場所区分                                                                                                   | 04 一般交通影響有り (2)                  |                                                                                                                   |  |
| 復興補正区分                                                                                                        | 00 補正なし                          |                                                                                                                   |  |
| 週休補正区分                                                                                                        | 00 補正なし                          |                                                                                                                   |  |
| 現場事務所等の貸与区分                                                                                                   | 00 補正なし                          |                                                                                                                   |  |
| I C T補正区分                                                                                                     | 00 補正なし                          |                                                                                                                   |  |
| 冬期補正係数                                                                                                        | 00 補正なし                          |                                                                                                                   |  |
| 緊急工事区分                                                                                                        | 00 通常工事 0 %                      |                                                                                                                   |  |
| 前払金支出割合区分                                                                                                     | 00 補正無し                          |                                                                                                                   |  |
| 契約保証区分                                                                                                        | 01 金銭的保証 (0. 04%)                |                                                                                                                   |  |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                  |                                                                                                                   |  |

本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など        | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                             |
|---------------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 本工事費                |    |    |    |    | X1000                          |
| 処理場・ポンプ場            |    |    |    |    | Y1106 レベル1                     |
| ポンプ場工事              | 1  | 式  |    |    | Y110612 レベル2                   |
| 作業土工                | 1  | 式  |    |    | Y11061201 レベル3                 |
| 床掘り                 | 1  | 式  |    |    | Y1106120101レベル4                |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模) | 30 | m3 |    |    | SPK24040015 00                 |
| 埋戻し                 | 30 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表<br>Y1106120102レベル4 |
| 埋戻し<br>土砂 上記以外(小規模) | 10 | m3 |    |    | SPK24040020 00                 |
| 盛土                  | 10 | m3 |    |    | 単第0 -0002 表<br>Y4999 レベル4      |
|                     | 40 | m3 |    |    |                                |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満                                    | 40 | m3 |    |    | SPK24040005 00<br>単第0 -0003 表 |
| 購入土                                                       | 30 | m3 |    |    | Y4999 レベル4                    |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超) | 30 | m3 |    |    | SPK24040002 00<br>単第0 -0004 表 |
| 購入土                                                       | 30 | m3 |    |    | F0000000006 00                |
| 土砂運搬・処分                                                   | 40 | m3 |    |    | Y4999 レベル4                    |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)  | 40 | m3 |    |    | SPK24040002 00<br>単第0 -0005 表 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                         |    |    |    |    | #0041                         |
| 処分費<br>残土                                                 | 40 | m3 |    |    | F0000000001 00                |
| コンクリート工 (床板)                                              | 1  | 式  |    |    | Y1I061204 レベル3                |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| コンクリート                                                | 8   | m3 |    |    | Y1I06120403 レベル4              |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 8   | m3 |    |    | SPK24040153 00<br>単第0 -0006 表 |
| 型枠                                                    | 1   | m2 |    |    | Y1I06120404 レベル4              |
| 型枠 (構造物)<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                          | 20  | m2 |    |    | SPK24040155 00<br>単第0 -0007 表 |
| 型枠 (埋設)                                               | 2   | m2 |    |    | V000000200 00<br>単第0 -0008 表  |
| 型枠 (円形)<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)                 | 0.6 | m2 |    |    | SPK24040155 00<br>単第0 -0010 表 |
| はつり工                                                  | 28  | m2 |    |    | Y4999 レベル4                    |
| チップング (厚2cm以下)                                        | 28  | m2 |    |    | SPK24040370 00<br>単第0 -0011 表 |
| コンクリート工 (水路・柵)                                        | 1   | 式  |    |    | Y1I061204 レベル3                |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 基礎材                                                   |     |    |    |    | Y1I06120401 レベル4              |
|                                                       | 15  | m2 |    |    |                               |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40                | 6   | m2 |    |    | SPK24040034 00<br>単第0 -0012 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下<br>RC-40               | 4   | m2 |    |    | SPK24040034 00<br>単第0 -0013 表 |
| 碎石基礎工(機械施工)                                           | 4   | m3 |    |    | SG1D0020002 00<br>単第0 -0014 表 |
| 均しコンクリート                                              | 1   | m2 |    |    | Y1I06120402 レベル4              |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 0.4 | m3 |    |    | SPK24040153 00<br>単第0 -0006 表 |
| コンクリート                                                | 7   | m3 |    |    | Y1I06120403 レベル4              |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 7   | m3 |    |    | SPK24040153 00<br>単第0 -0006 表 |
| 型枠                                                    | 1   | m2 |    |    | Y1I06120404 レベル4              |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------------------|
| 型枠 (均しコン)<br>一般型枠<br>均しコンクリート                     | 1    | m2 |    |    | SPK24040155 00<br>単第0 -0015 表 |
| 型枠 (構造物)<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                      | 66   | m2 |    |    | SPK24040155 00<br>単第0 -0007 表 |
| 型枠 (円形)<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)             | 0.7  | m2 |    |    | SPK24040155 00<br>単第0 -0010 表 |
| 鉄筋                                                | 0.15 | t  |    |    | Y1I06120405 レベル4              |
| 鉄筋工<br>SD295径13mm                                 | 0.15 | t  |    |    | S3276 00<br>単第0 -0016 表       |
| コンクリート工 (補強擁壁)                                    | 1    | 式  |    |    | Y1I061204 レベル3                |
| コンクリート                                            | 1    | m3 |    |    | Y1I06120403 レベル4              |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB<br>コンクリートポンプ車打設 | 0.9  | m3 |    |    | SPK24040153 00<br>単第0 -0017 表 |
| 型枠                                                | 4    | m2 |    |    | Y1I06120404 レベル4              |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                 | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 備考                            |
|------------------------------|------|----------------|----|----|-------------------------------|
| 型枠 (構造物)<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 | 4    | m2             |    |    | SPK24040155 00<br>単第0 -0007 表 |
| 鉄筋                           | 0.11 | t              |    |    | Y1106120405 レベル4              |
| 鉄筋工<br>SD295径13mm            | 0.11 | t              |    |    | S3276 00<br>単第0 -0016 表       |
| 目地材                          | 3    | m2             |    |    | Y1106120408 レベル4              |
| 伸縮目地<br>瀝青質系 (t = 10mm)      | 3    | m <sup>2</sup> |    |    | S5316 00<br>単第0 -0018 表       |
| 水路布設工                        | 1    | 式              |    |    | Y3999 レベル3                    |
| 横断水路                         | 8    | m              |    |    | Y4999 レベル4                    |
| リップ付硬質塩化ビニル管設置工<br>管径 350mm  | 8    | m              |    |    | SG1D0700002 00<br>単第0 -0019 表 |
| 側溝                           | 11   | m              |    |    | Y4999 レベル4                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| U型側溝<br>U型側溝 (各種) L=2000mm/本                         | 11  | m  |    |    | SDT00013 00<br>単第0 -0020 表    |
| 取壊し工                                                 | 1   | 式  |    |    | Y3999 レベル3                    |
| 工場物取壊し                                               | 1   | 式  |    |    | Y4999 レベル4                    |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>人力施工                             | 1   | m3 |    |    | SDT00031 00<br>単第0 -0021 表    |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工                             | 0.9 | m3 |    |    | SDT00031 00<br>単第0 -0022 表    |
| 殻処分                                                  | 2   | m3 |    |    | Y1106040501 レベル4              |
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超) | 2   | m3 |    |    | SPK24040151 00<br>単第0 -0023 表 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                    |     |    |    |    | #0041                         |
| 処分費 (C0殻)                                            | 4   | t  |    |    | F000000200 00                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装工                                                   |     |    |    |    | Y3999 レベル3                    |
|                                                       | 1   | 式  |    |    |                               |
| 舗装工                                                   |     |    |    |    | Y4999 レベル4                    |
|                                                       | 1   | 式  |    |    |                               |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下                | 55  | m2 |    |    | SPK24040305 00<br>単第0 -0024 表 |
| 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し<br>障害無し 5,000m3未満               | 0.9 | m3 |    |    | SPK24040001 00<br>単第0 -0025 表 |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-40              | 8   | m2 |    |    | SPK24040232 00<br>単第0 -0026 表 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-30<br>全仕上り厚120mm 1層施工              | 8   | m2 |    |    | SPK24040234 00<br>単第0 -0027 表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当り平均仕上厚30mm | 8   | m2 |    |    | SPK24040241 00<br>単第0 -0028 表 |
| 不陸整正<br>補足材料無し                                        | 47  | m2 |    |    | SPK24040231 00<br>単第0 -0029 表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当り平均仕上厚50mm | 47  | m2 |    |    | SPK24040241 00<br>単第0 -0030 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻処分                                         |     |    |    |    | Y1106040501 レベル4              |
|                                             | 2   | m3 |    |    |                               |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間有り 運搬距離5.0km以下(4.5km超) | 2   | m3 |    |    | SPK24040151 00<br>単第0 -0031 表 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる           |     |    |    |    | #0041                         |
| 処分費 (AS殻)                                   |     |    |    |    | F000000100 00                 |
|                                             | 4   | t  |    |    |                               |
| 仮設工                                         |     |    |    |    | Y3999 レベル3                    |
|                                             | 1   | 式  |    |    |                               |
| 軽量鋼矢板土留                                     |     |    |    |    | Y1101010503 レベル4              |
|                                             | 1   | 式  |    |    |                               |
| 軽量鋼矢板建込工(両側分)<br>矢板長 2.0m                   | 5.8 | m  |    |    | SG1D0033001 00<br>単第0 -0032 表 |
| 軽量鋼矢板建込工(両側分)<br>矢板長 2.5m                   | 7.1 | m  |    |    | SG1D0033001 00<br>単第0 -0034 表 |
| 軽量鋼矢板引抜工(両側分)<br>矢板長 2.0m                   | 5.8 | m  |    |    | SG1D0033002 00<br>単第0 -0035 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など                           | 数量   | 単位  | 単価 | 金額 | 備考                            |
|----------------------------------------|------|-----|----|----|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工(両側分)<br>矢板長 2.5m              | 7.1  | m   |    |    | SG1D0033002 00<br>単第0 -0036 表 |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>1段<br>設置             | 5.8  | m   |    |    | SG1D0033008 00<br>単第0 -0037 表 |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>1段<br>撤去             | 5.8  | m   |    |    | SG1D0033008 00<br>単第0 -0038 表 |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>2段<br>設置             | 7.1  | m   |    |    | SG1D0033008 00<br>単第0 -0039 表 |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>2段<br>撤去             | 7.1  | m   |    |    | SG1D0033008 00<br>単第0 -0040 表 |
| (賃料)軽量鋼矢板<br>LSP1, 2, 3型<br>整備費        | 1.29 | t   |    |    | K000E023 00                   |
| (賃料)軽量鋼矢板<br>LSP1, 2, 3型<br>90日(3か月)以内 | 5.18 | t・日 |    |    | K3041 00                      |
| 切梁・腹起し等賃料<br>【補助】<br>1段支保              | 1    | 式   |    |    | V0018 00<br>単第0 -0041 表       |
| 切梁・腹起し等賃料<br>【補助】<br>2段支保              | 1    | 式   |    |    | V0019 00<br>単第0 -0042 表       |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 大型土のう            | 26 | 袋  |    |    | Y4999 レベル4<br>SHD10003 00     |
| 大型土のう製作・設置(BH設置) | 26 | 袋  |    |    | 単第0 -0043 表                   |
| ポンプ撤去            | 1  | 式  |    |    | Y4999 レベル4                    |
| ポンプ撤去            | 3  | 箇所 |    |    | V000000100 00<br>単第0 -0045 表  |
| 据付・撤去工           | 1  | 現場 |    |    | SG1D0042002 00<br>単第0 -0047 表 |
| 交通誘導員            | 8  | 人  |    |    | Y4999 レベル4                    |
| 交通誘導警備員B         | 8  | 人  |    |    | R0369 00                      |
| 場内付帯工            | 1  | 式  |    |    | Y110613 レベル2                  |
| 門扉工              | 1  | 式  |    |    | Y11061302 レベル3                |

本工事費 内訳表

頁0 -0013

| 費目・工種・施工名称など                                | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| 両開き門扉                                       |    |    |    |    | F0000000002 00 |
|                                             | 1  | 式  |    |    |                |
| フェンス工                                       |    |    |    |    | Y11061303 レベル3 |
|                                             | 1  | 式  |    |    |                |
| フェンス                                        |    |    |    |    | Y4999 レベル4     |
|                                             | 20 | m  |    |    |                |
| ネットフェンス                                     |    |    |    |    | F0000000003 00 |
|                                             | 8  | m  |    |    |                |
| アルミフェンス                                     |    |    |    |    | F0000000004 00 |
|                                             | 12 | m  |    |    |                |
| マンホール                                       |    |    |    |    | Y4999 レベル4     |
|                                             | 1  | 組  |    |    |                |
| 下水道用マンホールふた<br>有効径φ600<br>浮上防止型,かぎ付,耐荷重T-14 |    |    |    |    | TH003184 00    |
|                                             | 1  | 組  |    |    |                |
| エア抜き工                                       |    |    |    |    | Y4999 レベル4     |
|                                             | 1  | 式  |    |    |                |
| 薄肉管(VU)(JISK6741)PE<br>呼び径400(420×11.8×4)   |    |    |    |    | TH000314 00    |
|                                             | 1  | 本  |    |    |                |

本工事費 内訳表

頁0 -0014

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|---------------------------------------------------|------|----|----|----|------------------|
| VU継手<br>径400                                      |      |    |    |    | F0000000007 00   |
|                                                   | 2    | 個  |    |    |                  |
| ***直接工事費***<br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付               |      |    |    |    |                  |
| 運搬費                                               |      |    |    |    | Z0004            |
| 運搬費                                               |      |    |    |    | YZZ04 レベル2       |
|                                                   | 1    | 式  |    |    |                  |
| 運搬費                                               |      |    |    |    | YZZ04001 レベル3    |
|                                                   | 1    | 式  |    |    |                  |
| 仮設材運搬費                                            |      |    |    |    | YZZ04001004 レベル4 |
|                                                   | 1.43 | t  |    |    |                  |
| 仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬<br>運搬距離 10km<br>製品長 12m以内 |      |    |    |    | S1000007 00      |
|                                                   | 1    | 式  |    |    | 単第0 -0048 表      |
| 共通仮設費率分                                           |      |    |    |    | Z0019            |
| 計算情報……<br>対象額……<br>率……                            |      |    |    |    |                  |

## 本工事費 内訳表

頁0 -0015

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|------------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| ＊＊共通仮設費計＊＊                               |    |    |    |    |                |
| ＊＊純工事費＊＊                                 |    |    |    |    |                |
| 現場管理費<br>計算情報……<br>対象額………<br>率……………      |    |    |    |    |                |
| ＊＊工事原価＊＊                                 |    |    |    |    |                |
| 一般管理費率分<br>計算情報……<br>対象額………<br>率……………    |    |    |    |    | 前払補正率…         |
| 契約保証費<br>計算情報……<br>対象額………<br>率……………      |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計                                   |    |    |    |    |                |
| ＊＊工事価格＊＊                                 |    |    |    |    |                |
| ＊＊消費税相当額＊＊<br>計算情報……<br>対象額………<br>率…………… |    |    |    |    |                |

## 本工事費 内訳表

頁0 -0016

[illegible]

施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 2,170.70000

SPK24040015 単第0 -0001 表 頁0 -0017

| 代表機材規格(積算地区)                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 19.87% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 運転手(特殊)                                      | 39.96% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 33.03% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>バトロール給油,2〜4KL積載車給油                     | 7.14%  |          | 軽油バトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

施工単価表

埋戻し  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 9.48% 労務構成比: 86.47% 材料構成比: 4.05% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 3,871.10000

SPK24040020 単第0 -0002 表 頁0 -0018

| 代表機材規格(積算地区)                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 8.90%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| タンバ及びランマ<br>ランマ<br>質量60〜80kg                 | 0.58%  |          | タンバ及びランマ<br>タンバ及びランマ<br>質量60〜80kg            |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                        | 49.42% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                        | 19.17% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                      | 17.88% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>バトロール給油,2〜4KL積載車給油                     | 3.20%  |          | 軽油バトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                  | 0.85%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=5 上記以外(小規模)<br>D=1 -(全ての費用)                |        |          | B=1 土砂                                       |          |                        |

施工単価表

埋戻し  
土砂

SPK24040020  
上記以外(小規模)

単第0 -0002 表

頁0 -0019

1  
m3 当り

機械構成比: 9.48% 労務構成比: 86.47% 材料構成比: 4.05% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,871.10000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---------------|-----|----------|---------------|----------|----|
|               |     |          |               |          |    |
|               |     |          |               |          |    |
|               |     |          |               |          |    |
|               |     |          |               |          |    |
|               |     |          |               |          |    |
|               |     |          |               |          |    |
|               |     |          |               |          |    |
|               |     |          |               |          |    |
|               |     |          |               |          |    |

施工単価表

盛土

SPK24040005

単第0 -0003 表

頁0 -0020

1  
m3 当り

施工幅員2.5m以上4.0m未満  
機械構成比: 15.83% 労務構成比: 75.68% 材料構成比: 8.49% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 869.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3〜4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音             | 7.93%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3〜4t           |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| 〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.28m3(平積0.2)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 7.90%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00054<br>KTPT00054 |
| 運転手(特殊)                                                            | 67.44% |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                              | 8.24%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>バトロール給油,2〜4KL積載車給油                                           | 8.49%  |          | 軽油バトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                               |        |          | 積算単価                                           |          | EP001                  |
| A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満                                               |        |          |                                                |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                                |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                                |          |                        |

施工単価表

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0004 表

頁0 -0021

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45%

労務構成比: 63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,179.60000

| 代表機材規格(積算地区)                                         |                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         |                                   | 単価(東京地区) | 備考                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                                             | 24.45% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                                   |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                              |                                             | 63.42% |          | 運転手(一般)                                              |                                   |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>バトロール給油,2〜4KL積載車給油                             |                                             | 12.13% |          | 軽油バトロール給油                                            |                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                 |                                             |        |          | 積算単価                                                 |                                   |          | EP001                      |
| A=2<br>C=1<br>F=44                                   | 小規模<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>距離12.0km以下(9.0km超) |        |          | B=5<br>D=2                                           | バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>DID区間有り |          |                            |
|                                                      |                                             |        |          |                                                      |                                   |          |                            |
|                                                      |                                             |        |          |                                                      |                                   |          |                            |
|                                                      |                                             |        |          |                                                      |                                   |          |                            |
|                                                      |                                             |        |          |                                                      |                                   |          |                            |

施工単価表

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0005 表

頁0 -0022

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45%

労務構成比: 63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,413.20000

| 代表機材規格(積算地区)                                         |                                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         |                                   | 単価(東京地区) | 備考                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                                            | 24.45% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                                   |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                              |                                            | 63.42% |          | 運転手(一般)                                              |                                   |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>バトロール給油,2〜4KL積載車給油                             |                                            | 12.13% |          | 軽油バトロール給油                                            |                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                 |                                            |        |          | 積算単価                                                 |                                   |          | EP001                      |
| A=2<br>C=1<br>F=14                                   | 小規模<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>距離3.0km以下(2.0km超) |        |          | B=5<br>D=2                                           | バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>DID区間有り |          |                            |
|                                                      |                                            |        |          |                                                      |                                   |          |                            |
|                                                      |                                            |        |          |                                                      |                                   |          |                            |
|                                                      |                                            |        |          |                                                      |                                   |          |                            |
|                                                      |                                            |        |          |                                                      |                                   |          |                            |

## 施工単価表

頁0 -0023

コンクリート

SPK24040153

單第0 -0006 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

機械構成比: 3.79% 勞務構成比:

35.68% 材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

|       |              |    |
|-------|--------------|----|
| 1     | m3           | 当り |
| 標準単価: | 33,754.00000 |    |

| 代表機材規格(積算地区)                                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 〈貸〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1〜3, 2011, 2014 | 3.58%  |          | バックホウ<br>〔クローラ型クレーン付〕<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                             |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                               | 10.28% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                               | 9.55%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                             | 7.10%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                             | 6.64%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                             |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度24, スランプ12, 粗骨材20(25)<br>W/C(55%), 種別(高炉)  | 58.70% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPC00343<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>バトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                           | 1.73%  |          | 軽油バトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工单価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK24040153

單第0 -0006 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

機械構成比: 3.79% 勞務構成比:

35.68% 材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 1 m3 当り 33,754.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0025

|         |  |             |  |             |  |         |  |          |  |             |  |
|---------|--|-------------|--|-------------|--|---------|--|----------|--|-------------|--|
| 型枠（構造物） |  | SPK24040155 |  | 第単0 -0007 表 |  | 1       |  | m2       |  | 当り          |  |
| 一般型枠    |  | 鉄筋・無筋構造物    |  |             |  |         |  |          |  |             |  |
| 機械構成比:  |  | 0.00%       |  | 労務構成比:      |  | 100.00% |  | 材料構成比:   |  | 0.00%       |  |
|         |  |             |  |             |  |         |  | 市場単価構成比: |  | 0.00%       |  |
|         |  |             |  |             |  |         |  | 標準単価:    |  | 9,352.20000 |  |

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.19% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.55% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.57%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物  |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0026

型枠（埋設） V000000200 単第0 -0008 表 1 m2 当り

[illegible]

施工単価表

型枠（埋設）  
撤去しない埋設型枠  
機械構成比：0.00%  
労務構成比：100.00%  
材料構成比：0.00%  
市場単価構成比：0.00%

SPK24040155  
床版部

単第0 -0009 表  
標準単価：1  
m2 当り  
1,693.40000

| 代表機労材規格(積算地区)                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 特殊作業員                               | 47.32% |          | 特殊作業員         |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                               | 28.22% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                             | 17.06% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                             |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                                |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=3<br>C=1<br>撤去しない埋設型枠<br>-(全ての費用) |        |          | B=6<br>床版部    |          |                        |
|                                     |        |          |               |          |                        |
|                                     |        |          |               |          |                        |
|                                     |        |          |               |          |                        |

施工単価表

型枠（円形）  
一般型枠  
機械構成比：0.00%  
労務構成比：100.00%  
材料構成比：0.00%  
市場単価構成比：0.00%

SPK24040155  
鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)

単第0 -0010 表  
標準単価：1  
m2 当り  
12,676.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)             | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------|--------|----------|---------------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                           | 44.70% |          | 型わく工                      |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                          | 32.99% |          | 普通作業員                     |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                        | 10.03% |          | 土木一般世話役                   |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                        |        |          | その他(労務)                   |          | ER009                  |
| 積算単価                           |        |          | 積算単価                      |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1<br>一般型枠<br>-(全ての費用) |        |          | B=3<br>鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用) |          |                        |
|                                |        |          |                           |          |                        |
|                                |        |          |                           |          |                        |
|                                |        |          |                           |          |                        |

施工単価表

チップング（厚2cm以下）

SPK24040370

単第0 -0011 表

頁0 -0029

|                 |  |               |          |               |  |               |  |                                   |  |
|-----------------|--|---------------|----------|---------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|
| 機械構成比：0.00%     |  | 労務構成比：100.00% |          | 材料構成比：0.00%   |  | 市場単価構成比：0.00% |  | 標準単価：1<br>m2<br>8,147.10000<br>当り |  |
| 代表機労材規格(積算地区)   |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |  | 単価(東京地区)      |  | 備考                                |  |
| 特殊作業員           |  | 72.11%        |          | 特殊作業員         |  |               |  | RTPC00001<br>RTPT00001            |  |
| 普通作業員           |  | 10.56%        |          | 普通作業員         |  |               |  | RTPC00002<br>RTPT00002            |  |
| 土木一般世話役         |  | 9.93%         |          | 土木一般世話役       |  |               |  | RTPC00009<br>RTPT00009            |  |
| その他(労務)         |  |               |          | その他(労務)       |  |               |  | ER009                             |  |
| 積算単価            |  |               |          | 積算単価          |  |               |  | EP001                             |  |
| A=1<br>-(全ての費用) |  |               |          |               |  |               |  |                                   |  |
|                 |  |               |          |               |  |               |  |                                   |  |
|                 |  |               |          |               |  |               |  |                                   |  |
|                 |  |               |          |               |  |               |  |                                   |  |

施工単価表

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0012 表

頁0 -0030

|                                                       |  |              |          |                                    |  |               |                        |                 |  |    |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------|----------|------------------------------------|--|---------------|------------------------|-----------------|--|----|--|
| 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下                                 |  | RC-40        |          |                                    |  | 1             |                        | m2              |  | 当り |  |
| 機械構成比：5.58%                                           |  | 労務構成比：77.45% |          | 材料構成比：16.97%                       |  | 市場単価構成比：0.00% |                        | 標準単価：1,206.1000 |  |    |  |
| 代表機労材規格(積算地区)                                         |  | 構成比          | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      |  | 単価(東京地区)      | 備考                     |                 |  |    |  |
| <貸>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3, 2011, 2014 |  | 5.55%        |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |  |               | KTPC00018<br>KTPT00018 |                 |  |    |  |
| その他(機械)                                               |  |              |          | その他(機械)                            |  |               | EK009                  |                 |  |    |  |
| 普通作業員                                                 |  | 37.13%       |          | 普通作業員                              |  |               | RTPC00002<br>RTPT00002 |                 |  |    |  |
| 特殊作業員                                                 |  | 15.71%       |          | 特殊作業員                              |  |               | RTPC00001<br>RTPT00001 |                 |  |    |  |
| 運転手(特殊)                                               |  | 14.81%       |          | 運転手(特殊)                            |  |               | RTPC00006<br>RTPT00006 |                 |  |    |  |
| 土木一般世話役                                               |  | 9.27%        |          | 土木一般世話役                            |  |               | RTPC00009<br>RTPT00009 |                 |  |    |  |
| その他(労務)                                               |  |              |          | その他(労務)                            |  |               | ER009                  |                 |  |    |  |
| 再生クラッシャーラン<br>40～0mm                                  |  | 11.93%       |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |  |               | TTPC00008<br>TTPT00008 |                 |  |    |  |
| 軽油<br>バトロール給油, 2～4KL積載車給油                             |  | 5.01%        |          | 軽油バトロール給油                          |  |               | TTPC00013<br>TTPT00013 |                 |  |    |  |

施工単価表

基礎砕石  
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下  
機械構成比: 5.58%

SPK24040034  
RC-40  
材料構成比: 16.97%

単第0 -0012 表  
市場単価構成比: 0.00%

頁0 -0031  
1  
標準単価: 1,206.10000

m2 当り  
1,206.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                   | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考    |
|-------------------------------------------------|-----|----------|---------------|----------|-------|
| その他(材料)                                         |     |          | その他(材料)       |          | EZ009 |
| 積算単価                                            |     |          | 積算単価          |          | EP001 |
| A=2<br>D=1<br>砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>-(全ての費用) |     |          | B=1<br>RC-40  |          |       |
|                                                 |     |          |               |          |       |
|                                                 |     |          |               |          |       |
|                                                 |     |          |               |          |       |
|                                                 |     |          |               |          |       |
|                                                 |     |          |               |          |       |
|                                                 |     |          |               |          |       |
|                                                 |     |          |               |          |       |

施工単価表

基礎砕石  
砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下  
機械構成比: 4.99%

SPK24040034  
RC-40  
材料構成比: 25.84%

単第0 -0013 表  
市場単価構成比: 0.00%

頁0 -0032  
1  
標準単価: 1,350.10000

m2 当り  
1,350.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 〈貸〉バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1〜3, 2011, 2014 | 4.96%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                 | 33.14% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                 | 14.04% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                               | 13.23% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                               | 8.28%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40〜0mm                                  | 21.33% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>バトロール給油, 2〜4KL積載車給油                             | 4.48%  |          | 軽油バトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0033

## 基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0013 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比: 4.99%      勞務構成比:

69.17%

材料構成比: 25.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：1

m2 当り  
1,350.10000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0034

碎石基礎工(機械施工)

SG1D0020002

單第0 -0014 表

---

1                      m3                      当り

[illegible]

施工単価表

型枠（均しコン）  
一般型枠  
機械構成比：0.00%      労務構成比：100.00%      均しコンクリート      材料構成比：0.00%      市場単価構成比：0.00%      標準単価：1      m2      当り      4,714.10000

SPK24040155      単第0 -0015 表      頁0 -0035

| 代表機材規格(積算地区)                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                               | 58.35% |          | 型わく工              |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                              | 20.27% |          | 普通作業員             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                            | 6.13%  |          | 土木一般世話役           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                            |        |          | その他(労務)           |          | ER009                  |
| 積算単価                               |        |          | 積算単価              |          | EP001                  |
| A=1      一般型枠<br>C=1      -(全ての費用) |        |          | B=5      均しコンクリート |          |                        |
|                                    |        |          |                   |          |                        |
|                                    |        |          |                   |          |                        |
|                                    |        |          |                   |          |                        |

施工単価表

鉄筋工  
SD295径13mm

S3276      単第0 -0016 表      頁0 -0036

| 名称・規格など                                       | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|-----------------------------------------------|-------|----|----|----|-----|
| 土木一般世話役                                       | 0.600 | 人  |    |    |     |
| 鉄筋工                                           | 3.900 | 人  |    |    |     |
| とび工                                           | 0.100 | 人  |    |    |     |
| 普通作業員                                         | 2.200 | 人  |    |    |     |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD295, D13<br>単位質量0.995kg/m | 1.050 | t  |    |    |     |
| 諸雑費                                           | 6     | %  |    |    | #09 |
| *** 単位当たり ***                                 | 1     | t  |    |    |     |
| A=1      SD295径13mm                           |       |    |    |    |     |
|                                               |       |    |    |    |     |
|                                               |       |    |    |    |     |
|                                               |       |    |    |    |     |
|                                               |       |    |    |    |     |

## 施工単価表

頁0 -0037

|          |                |        |              |        |        |             |       |       |              |
|----------|----------------|--------|--------------|--------|--------|-------------|-------|-------|--------------|
| コンクリート   |                |        | SPK24040153  |        |        | 単第0 -0017 表 |       |       |              |
| 無筋・鉄筋構造物 | 24-12-25(20)BB |        | コンクリートポンプ車打設 |        |        |             | 1     | m3    | 当り           |
| 機械構成比:   | 4.11%          | 労務構成比: | 16.85%       | 材料構成比: | 79.04% | 市場単価構成比:    | 0.00% | 標準単価: | 25,326.00000 |

| 代表機労材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式<br>圧送能力90～110m3/h                        | 4.07%  |          | コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式<br>圧送能力90～110m3/h |          | MTPC00050<br>MTPT00050 |
| その他(機械)                                                            |        |          | その他(機械)                                     |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                              | 8.77%  |          | 普通作業員                                       |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                            | 2.96%  |          | 土木一般世話役                                     |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                              | 2.84%  |          | 特殊作業員                                       |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                            | 1.83%  |          | 運転手(特殊)                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                            |        |          | その他(労務)                                     |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度24, スランプ12, 粗骨材20(25)<br>W/C(55%), 種別(高炉) | 78.22% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%          |          | TTPC00343<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>バトロール給油, 2～4KL積載車給油                                          | 0.82%  |          | 軽油バトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工单価表

頁0 -0038

| コンクリート   |                | SPK24040153  |        | 単第0 -0017 表 |        | 1 当り     |              |
|----------|----------------|--------------|--------|-------------|--------|----------|--------------|
| 無筋・鉄筋構造物 | 24-12-25(20)BB | コンクリートポンプ車打設 |        |             |        | 標準単価:    | 25,326.00000 |
| 機械構成比:   | 4.11%          | 労務構成比:       | 16.85% | 材料構成比:      | 79.04% | 市場単価構成比: | 0.00%        |

[illegible]



## 施工単価表

頁0 -0041

U型側溝  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

單第0 -0020 表

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | m | 当り |
|---|---|----|

[illegible]

## 施工单価表

頁0 -0042

構造物とりこわし工(無筋構造物)  
人力施工

SDT00031

單第0 -0021 表

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | m3 | 当り |
|---|----|----|

[illegible]

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

単第0 -0022 表

頁0 -0043

| 名称・規格など                           | 数量    | 単位 | 単価                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|-------|----|-------------------------|----|----|
| 昼間_無筋構造物【手間のみ】<br>機械施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3 |                         |    |    |
| 諸雑費                               | 1     | 式  |                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                     | 1     | m3 |                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=1 -                 |       |    | B=1 機械施工<br>D=1 時間的制約なし |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |

施工単価表

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0023 表

頁0 -0044

| Co(無筋)構造物とりこわし                                        |               | DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超) |                                                       | 1                 | m3 当り                      |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 機械構成比: 41.69%                                         | 労務構成比: 43.88% | 材料構成比: 14.43%               | 市場単価構成比: 0.00%                                        | 標準単価: 1,480.70000 |                            |
| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比           | 単価(積算地区)                    | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区)          | 備考                         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 41.69%        |                             | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                   | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 43.88%        |                             | 運転手(一般)                                               |                   | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>バトロール給油,2〜4KL積載車給油                              | 14.43%        |                             | 軽油バトロール給油                                             |                   | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |               |                             | 積算単価                                                  |                   | EP001                      |
| A=1 Co(無筋)構造物とりこわし<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)     |               |                             | B=1 機械積込<br>D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)                  |                   |                            |
|                                                       |               |                             |                                                       |                   |                            |
|                                                       |               |                             |                                                       |                   |                            |
|                                                       |               |                             |                                                       |                   |                            |
|                                                       |               |                             |                                                       |                   |                            |

施工単価表

舗装版破碎

SPK24040305

単第0 -0024 表

頁0 -0045

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 31.76%

労務構成比: 62.64%

材料構成比: 5.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 590.65000

| 代表機劣材規格(積算地区)                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機劣材規格(東京地区)                                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ用アタッチメント<br>コンクリート圧砕装置(大割機)<br>開口幅735～850mm破砕力550～980kN          | 21.93% |          | バックホウ用アタッチメント<br>コンクリート圧砕装置(大割機)<br>開口幅735～850mm 破砕力550～980kN |          | MTPC00051<br>MTPT00051 |
| 〈貸〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 9.83%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>〔後方超小旋回型〕<br>山積0.45m3(平積0.35m3)               |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 運転手(特殊)                                                               | 28.07% |          | 運転手(特殊)                                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                 | 24.15% |          | 普通作業員                                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                               | 10.42% |          | 土木一般世話役                                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油                                              | 5.60%  |          | 軽油バトロール給油                                                     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                                          |          | EP001                  |
| A=1 アスファルト舗装版<br>C=2 騒音振動対策必要<br>F=1 積込作業有り                           |        |          | B=1 障害等無し<br>D=1 舗装版厚15cm以下<br>G=1 -(全ての費用)                   |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                               |          |                        |

施工単価表

掘削

SPK24040001

単第0 -0025 表

頁0 -0046

土砂 オープンカット 押土無し

障害無し 5,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 44.26%

労務構成比: 36.73%

材料構成比: 19.01%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 328.03000

| 代表機劣材規格(積算地区)                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機劣材規格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | 44.26% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00128<br>MTPT00128 |
| 運転手(特殊)                                       | 36.73% |          | 運転手(特殊)                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油                      | 19.01% |          | 軽油バトロール給油                                     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                          |        |          | 積算単価                                          |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=2 押土無し<br>E=3 5,000m3未満           |        |          | B=1 オープンカット<br>D=1 障害無し                       |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,202.10000

RC-40

SPK24040232

単第0 -0026 表

1

m2

当り

頁0 -0047

| 代表機劣材規格(積算地区)                                | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機劣材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 1.87% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 1.48% |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| 〈貨〉タイヤローラ<br>質量8〜20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.48% |          | タイヤローラ<br>質量8〜20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 7.32% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 2.44% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 2.38% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 0.72% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,202.10000

RC-40

SPK24040232

単第0 -0026 表

1

m2

当り

頁0 -0048

| 代表機劣材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機劣材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生クラッシャラン<br>40〜0mm                                         | 78.02% |          | クラッシャラン<br>40〜0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00008<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>バトロール給油,2〜4KL積載車給油                                    | 1.33%  |          | 軽油バトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=100<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |        |          | B=4<br>RC-40                          |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0027 表

頁0 -0049

RM-30

全仕上り厚120mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88%

労務構成比: 33.13%

材料構成比: 56.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 569.67000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 3.96%  |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 3.13%  |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| 〈賃〉タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.01%  |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |        |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 15.46% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 5.15%  |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 5.03%  |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 1.52%  |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0027 表

頁0 -0050

RM-30

全仕上り厚120mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88%

労務構成比: 33.13%

材料構成比: 56.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 569.67000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                                          | 53.57% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-40<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00010<br>TTPT00357 |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 2.81%  |          | 軽油バトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=5<br>H=1<br>RM-30<br>-(全ての費用)                             |        |          | E=120<br>全仕上り厚(mm)                    |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):120.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

施工単価表

|                                                    |  |               |          |                                                    |  |                |                        |
|----------------------------------------------------|--|---------------|----------|----------------------------------------------------|--|----------------|------------------------|
| 表層(車道・路肩部)                                         |  | SPK24040241   |          | 単第0 -0028 表                                        |  | 頁0 -0051       |                        |
| 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)                             |  | 1層当り平均仕上厚30mm |          | 1                                                  |  | m2 当り          |                        |
| 機械構成比: 0.44%                                       |  | 労務構成比: 43.60% |          | 材料構成比: 55.96%                                      |  | 市場単価構成比: 0.00% |                        |
| 標準単価:                                              |  | 2,767.40000   |          |                                                    |  |                |                        |
| 代表機材規格(積算地区)                                       |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                       |  | 単価(東京地区)       | 備考                     |
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t              |  | 0.24%         |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t              |  |                | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg                      |  | 0.14%         |          | 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg                      |  |                | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械)                                            |  |               |          | その他(機械)                                            |  |                | EK009                  |
| 特殊作業員                                              |  | 19.29%        |          | 特殊作業員                                              |  |                | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                              |  | 13.81%        |          | 普通作業員                                              |  |                | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                            |  | 4.17%         |          | 土木一般世話役                                            |  |                | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                            |  |               |          | その他(労務)                                            |  |                | ER009                  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                         |  | 54.13%        |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                   |  |                | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-4タックコート用 |  | 1.60%         |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-4タックコート用 |  |                | TTPC00027<br>TTPT00027 |

施工単価表

|                                                                                            |                                                               |               |          |                    |                             |                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 表層(車道・路肩部)                                                                                 |                                                               | SPK24040241   |          | 単第0 -0028 表        |                             | 頁0 -0052       |                        |
| 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)                                                                     |                                                               | 1層当り平均仕上厚30mm |          | 1                  |                             | m2 当り          |                        |
| 機械構成比: 0.44%                                                                               |                                                               | 労務構成比: 43.60% |          | 材料構成比: 55.96%      |                             | 市場単価構成比: 0.00% |                        |
| 標準単価:                                                                                      |                                                               | 2,767.40000   |          |                    |                             |                |                        |
| 代表機材規格(積算地区)                                                                               |                                                               | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)       |                             | 単価(東京地区)       | 備考                     |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                                                                |                                                               | 0.17%         |          | ガソリンレギュラースタンド      |                             |                | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   |                                                               | 0.03%         |          | 軽油バトロール給油          |                             |                | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |                                                               |               |          | その他(材料)            |                             |                | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |                                                               |               |          | 積算単価               |                             |                | E9999                  |
| A=1<br>C=6<br>G=1<br>I=1                                                                   | 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>-<br>-(全ての費用) |               |          | B=30<br>E=1<br>H=1 | 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-4<br>- |                |                        |
|                                                                                            |                                                               |               |          |                    |                             |                |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):30,000(mm) |                                                               |               |          |                    |                             |                |                        |
|                                                                                            |                                                               |               |          |                    |                             |                |                        |
|                                                                                            |                                                               |               |          |                    |                             |                |                        |

## 施工単価表

頁0 -0053

不陸整正

SPK24040231

單第0 -0029 表

1

m2 当り

補足材料無し

機械構成比: 23.12%      勞務構成比:

68.86%

材料構成比：

8.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

124.50000

| 代表機劣材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機劣材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                      |
|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 11.29% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134  |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 8.94%  |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135  |
| 〈賃〉タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 2.89%  |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007  |
| 運転手(特殊)                                      | 44.09% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006  |
| 特殊作業員                                        | 12.86% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPPT00001 |
| 普通作業員                                        | 9.59%  |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 2.32%  |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                    | 8.02%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013  |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                 |          | EP001                   |

## 施工单価表

頁0 -0054

不陸整正

SPK24040231

單第0 -0029 表

1

m2 当り

補足材料無し

機械構成比: 23.12% 勞務構成比:

68.86%

材料構成比：

8.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

124.50000

[illegible]

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0030 表

頁0 -0055

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.44%

労務構成比: 43.60%

材料構成比: 55.96%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,767.40000

| 代表機材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t              | 0.24%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t              |          | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg                      | 0.14%  |          | 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg                      |          | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械)                                            |        |          | その他(機械)                                            |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                              | 19.29% |          | 特殊作業員                                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                              | 13.81% |          | 普通作業員                                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                            | 4.17%  |          | 土木一般世話役                                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                            |        |          | その他(労務)                                            |          | ER009                  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                         | 54.13% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                   |          | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-4タックコート用 | 1.60%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-4タックコート用 |          | TTPC00027<br>TTPT00027 |

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0030 表

頁0 -0056

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.44%

労務構成比: 43.60%

材料構成比: 55.96%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,767.40000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                               | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                             | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                                                                | 0.17% |          | ガソリンレギュラースタンド                            |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   | 0.03% |          | 軽油バトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |       |          | その他(材料)                                  |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |       |          | 積算単価                                     |          | E9999                  |
| A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用)              |       |          | B=50 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=1 PK-4<br>H=1 - |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                          |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |       |          |                                          |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                          |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                          |          |                        |

施工単価表

殻運搬  
舗装版破碎  
機械構成比：18.57% 労務構成比：72.35% 材料構成比：9.08% 市場単価構成比：0.00%

SPK24040151  
DID区間有り 運搬距離5.0km以下(4.5km超)

単第0 -0031 表

1  
標準単価：4,427.90000

頁0 -0057  
m3 当り

| 代表機材規格(積算地区)                                         |                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         |                                    | 単価(東京地区) | 備考                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                              | 18.57% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                                    |          | MTPC00016T1<br>MTPT00016T1 |
| 運転手(一般)                                              |                              | 72.35% |          | 運転手(一般)                                              |                                    |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>バトロール給油,2〜4KL積載車給油                             |                              | 9.08%  |          | 軽油バトロール給油                                            |                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                 |                              |        |          | 積算単価                                                 |                                    |          | EP001                      |
| A=3<br>C=2<br>E=1                                    | 舗装版破碎<br>DID区間有り<br>-(全ての費用) |        |          | B=4<br>D=22                                          | 機械積込(小規模土工)<br>運搬距離5.0km以下(4.5km超) |          |                            |
|                                                      |                              |        |          |                                                      |                                    |          |                            |
|                                                      |                              |        |          |                                                      |                                    |          |                            |
|                                                      |                              |        |          |                                                      |                                    |          |                            |
|                                                      |                              |        |          |                                                      |                                    |          |                            |

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)  
矢板長 2.0m

SG1D0033001

単第0 -0032 表

1  
m 当り

頁0 -0058

| 名称・規格など                                               | 数量   | 単位 | 単価             | 金額 | 備考         |
|-------------------------------------------------------|------|----|----------------|----|------------|
| 土木一般世話役                                               | 2.0  | 人  |                |    |            |
| 特殊作業員                                                 | 2.0  | 人  |                |    |            |
| 普通作業員                                                 | 6.0  | 人  |                |    |            |
| 機-01_バックホウ運転<br>122_標準型 クレーン 排1<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 11.6 | 時間 |                |    | 単第0-0033 表 |
| 諸雑費                                                   | 1    | 式  |                |    |            |
| 1m当り(計/100m)                                          |      |    |                |    |            |
| *** 単位当たり ***                                         | 1    | m  |                |    |            |
| A=4 山積0.45m3 クレーン付2.9t吊                               |      |    | B=2 掘削深 2.0m以下 |    |            |
|                                                       |      |    |                |    |            |
|                                                       |      |    |                |    |            |
|                                                       |      |    |                |    |            |
|                                                       |      |    |                |    |            |

施工単価表

機-01\_バックホウ運転  
122\_標準型 クレーン 排1

SM0102020  
山積0.45m3(平積0.35m3)

単第0 -0033 表

1  
時間 当り

頁0 -0059

| 名称・規格など                                                    | 数量   | 単位 | 単価                                          | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|------|----|---------------------------------------------|----|----|
| 運転手(特殊)                                                    | 0.17 | 人  |                                             |    |    |
| 軽油<br>バトロール給油,2〜4KL積載車給油                                   | 8.60 | L  |                                             |    |    |
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 1.00 | 時間 |                                             |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1    | 式  |                                             |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1    | 時間 |                                             |    |    |
| A=6 122_標準型 クレーン 排1<br>C=0.17 運転労務数量(人/時間)<br>E=0 機械損料数量   |      |    | B=3 山積0.45m3(平積0.35m3)<br>D=8.6 燃料消費量(L/時間) |    |    |
|                                                            |      |    |                                             |    |    |
|                                                            |      |    |                                             |    |    |
|                                                            |      |    |                                             |    |    |
|                                                            |      |    |                                             |    |    |
|                                                            |      |    |                                             |    |    |
|                                                            |      |    |                                             |    |    |

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)  
矢板長 2.5m

SG1D0033001

単第0 -0034 表

1  
m 当り

頁0 -0060

| 名称・規格など                                               | 数量   | 単位 | 単価             | 金額 | 備考         |
|-------------------------------------------------------|------|----|----------------|----|------------|
| 土木一般世話役                                               | 2.4  | 人  |                |    |            |
| 特殊作業員                                                 | 2.4  | 人  |                |    |            |
| 普通作業員                                                 | 7.2  | 人  |                |    |            |
| 機-01_バックホウ運転<br>122_標準型 クレーン 排1<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 12.5 | 時間 |                |    | 単第0-0033 表 |
| 諸雑費                                                   | 1    | 式  |                |    |            |
| 1m当り(計/100m)                                          |      |    |                |    |            |
| *** 単位当たり ***                                         | 1    | m  |                |    |            |
| A=4 山積0.45m3 クレーン付2.9t吊                               |      |    | B=3 掘削深 2.5m以下 |    |            |
|                                                       |      |    |                |    |            |
|                                                       |      |    |                |    |            |
|                                                       |      |    |                |    |            |
|                                                       |      |    |                |    |            |

施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)  
矢板長 2.0m

SG1D0033002

単第0 -0035 表

頁0 -0061

| 名称・規格など                                               | 数量  | 単位 | 単価             | 金額 | 備考         |
|-------------------------------------------------------|-----|----|----------------|----|------------|
| 土木一般世話役                                               | 0.9 | 人  |                |    |            |
| 特殊作業員                                                 | 0.9 | 人  |                |    |            |
| 普通作業員                                                 | 2.7 | 人  |                |    |            |
| 機-01_バックホウ運転<br>122_標準型 クレーン 排1<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 6.2 | 時間 |                |    | 単第0-0033 表 |
| 諸雑費                                                   | 1   | 式  |                |    |            |
| 1m当り(計/100m)                                          |     |    |                |    |            |
| *** 単位当たり ***                                         | 1   | m  |                |    |            |
| A=2 BH山積0.45m3 クレーン付2.9t吊                             |     |    | B=2 掘削深 2.0m以下 |    |            |
|                                                       |     |    |                |    |            |
|                                                       |     |    |                |    |            |
|                                                       |     |    |                |    |            |
|                                                       |     |    |                |    |            |

施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)  
矢板長 2.5m

SG1D0033002

単第0 -0036 表

頁0 -0062

| 名称・規格など                               | 数量  | 単位 | 単価             | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------|-----|----|----------------|----|----|
| 土木一般世話役                               | 0.9 | 人  |                |    |    |
| 特殊作業員                                 | 0.9 | 人  |                |    |    |
| 普通作業員                                 | 2.7 | 人  |                |    |    |
| <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>4.9t吊, オペレータ付 | 1.0 | 日  |                |    |    |
| 諸雑費                                   | 1   | 式  |                |    |    |
| 1m当り(計/100m)                          |     |    |                |    |    |
| *** 単位当たり ***                         | 1   | m  |                |    |    |
| A=1 TC4.9t吊                           |     |    | B=3 掘削深 2.5m以下 |    |    |
|                                       |     |    |                |    |    |
|                                       |     |    |                |    |    |
|                                       |     |    |                |    |    |
|                                       |     |    |                |    |    |

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0037 表

頁0 -0063

| 1段 | 名称・規格など                           | 設置 | 数量  | 単位 | 単価                                       | 金額 | 1<br>m<br>当り備考 |
|----|-----------------------------------|----|-----|----|------------------------------------------|----|----------------|
|    | 土木一般世話役                           |    | 0.6 | 人  |                                          |    |                |
|    | 特殊作業員                             |    | 0.6 | 人  |                                          |    |                |
|    | 普通作業員                             |    | 1.8 | 人  |                                          |    |                |
|    | 諸雑費                               |    | 1   | 式  |                                          |    |                |
|    | 1m当り(計/100m)                      |    |     |    |                                          |    |                |
|    | *** 単位当たり ***                     |    | 1   | m  |                                          |    |                |
|    | A=1 設置<br>C=1 水圧式パイプサポート<br>H=1 - |    |     |    | B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下)<br>D=1 -<br>L=1 - |    |                |
|    |                                   |    |     |    |                                          |    |                |
|    |                                   |    |     |    |                                          |    |                |
|    |                                   |    |     |    |                                          |    |                |
|    |                                   |    |     |    |                                          |    |                |
|    |                                   |    |     |    |                                          |    |                |

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0038 表

頁0 -0064

| 1段 | 名称・規格など                  | 撤去 | 数量  | 単位 | 単価                     | 金額 | 1<br>m<br>当り備考 |
|----|--------------------------|----|-----|----|------------------------|----|----------------|
|    | 土木一般世話役                  |    | 0.5 | 人  |                        |    |                |
|    | 特殊作業員                    |    | 0.5 | 人  |                        |    |                |
|    | 普通作業員                    |    | 1.5 | 人  |                        |    |                |
|    | 諸雑費                      |    | 1   | 式  |                        |    |                |
|    | 1m当り(計/100m)             |    |     |    |                        |    |                |
|    | *** 単位当たり ***            |    | 1   | m  |                        |    |                |
|    | A=2 撤去<br>C=1 水圧式パイプサポート |    |     |    | B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下) |    |                |
|    |                          |    |     |    |                        |    |                |
|    |                          |    |     |    |                        |    |                |
|    |                          |    |     |    |                        |    |                |
|    |                          |    |     |    |                        |    |                |
|    |                          |    |     |    |                        |    |                |

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0039 表

頁0 -0065

| 2段                                | 設置 | 数量  | 単位 | 単価                                       | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|----|-----|----|------------------------------------------|----|----|
| 名称・規格など                           |    |     |    |                                          |    |    |
| 土木一般世話役                           |    | 1.2 | 人  |                                          |    |    |
| 特殊作業員                             |    | 1.2 | 人  |                                          |    |    |
| 普通作業員                             |    | 3.6 | 人  |                                          |    |    |
| 諸雑費                               |    | 1   | 式  |                                          |    |    |
| 1m当り(計/100m)                      |    |     |    |                                          |    |    |
| *** 単位当たり ***                     |    | 1   | m  |                                          |    |    |
| A=1 設置<br>C=1 水圧式パイプサポート<br>H=1 - |    |     |    | B=2 設置段数 2段(掘削深3.5m以下)<br>D=1 -<br>L=1 - |    |    |
|                                   |    |     |    |                                          |    |    |
|                                   |    |     |    |                                          |    |    |
|                                   |    |     |    |                                          |    |    |
|                                   |    |     |    |                                          |    |    |
|                                   |    |     |    |                                          |    |    |

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0040 表

頁0 -0066

| 2段                       | 撤去 | 数量  | 単位 | 単価                     | 金額 | 備考 |
|--------------------------|----|-----|----|------------------------|----|----|
| 名称・規格など                  |    |     |    |                        |    |    |
| 土木一般世話役                  |    | 1.0 | 人  |                        |    |    |
| 特殊作業員                    |    | 1.0 | 人  |                        |    |    |
| 普通作業員                    |    | 3.0 | 人  |                        |    |    |
| 諸雑費                      |    | 1   | 式  |                        |    |    |
| 1m当り(計/100m)             |    |     |    |                        |    |    |
| *** 単位当たり ***            |    | 1   | m  |                        |    |    |
| A=2 撤去<br>C=1 水圧式パイプサポート |    |     |    | B=2 設置段数 2段(掘削深3.5m以下) |    |    |
|                          |    |     |    |                        |    |    |
|                          |    |     |    |                        |    |    |
|                          |    |     |    |                        |    |    |
|                          |    |     |    |                        |    |    |
|                          |    |     |    |                        |    |    |

## 施工单価表

切梁・腹起し等賃料

V0018

單第0 -0041 表

頁0 -0067

|      |      |   |   |    |
|------|------|---|---|----|
| 【補助】 | 1段支保 | 1 | 式 | 当り |
|------|------|---|---|----|

[illegible]

## 施工单価表

切梁・腹起し等賃料

V0019

单第0 -0042 表

頁0 -0068

【補助】 2段支保 1 式 当り

[illegible]

## 施工单価表

## 大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

單第0 -0043 表

頁0 -0069

10 袋 当り

| 名称・規格など                                | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考         |
|----------------------------------------|--------|----|----|----|------------|
| 土木一般世話役                                | 0.278  | 人  |    |    | 1*0.278    |
| 特殊作業員                                  | 0.278  | 人  |    |    | 1*0.278    |
| 普通作業員                                  | 0.278  | 人  |    |    | 1*0.278    |
| 1t土のう<br>丸型, 径110cm×長108cm             | 10.000 | 枚  |    |    |            |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 | 0.278  | 日  |    |    | 単第0-0044 表 |
| 諸雑費                                    | 4      | %  |    |    | #09        |
| *** 合計 ***                             | 10     | 袋  |    |    |            |
| *** 単位当たり ***                          | 1      | 袋  |    |    |            |
| A=1 1t土のう(丸型, 径110cm×長108cm)           |        |    |    |    |            |
|                                        |        |    |    |    |            |
|                                        |        |    |    |    |            |
|                                        |        |    |    |    |            |

## 施工単価表

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊\_山積0.8m3

S9035

單第0 -0044 表

頁0 -0070

1 日 当り

[illegible]

## 施工单価表

ポンプ撤去

V000000100

单第0 -0045 表

頁0 -0071

箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

機-28\_バックハウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

单第0 -0046 表

頁0 -0072

目 当り

[illegible]

## 施工単価表

据付・撤去工

SG1D0042002

單第0 -0047 表

頁0 -0073

現場 当り

[illegible]

## 施工单価表

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 | 製品 |
| 運搬距離 10km                  |    |

S1000007

單第0 -0048 表

頁0 -0074

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0075

基本運賃  
運搬距離 10km

S1000009  
製品長 12m以内 運搬質量 1.43t

單第0 -0049 表

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0076

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0050 表

式 当り

[illegible]

| 竹原市楠通ポンプ場（既設ポンプ室改築）数量表 |      |            |         |                |       |      |    |
|------------------------|------|------------|---------|----------------|-------|------|----|
| 工 種                    | 種 別  | 細 別        | 規 格     | 単位             | 計算    | 計上   | 備考 |
| 土工                     |      |            |         |                |       |      |    |
|                        |      | 床堀         |         | m <sup>3</sup> | 26.7  | 30   |    |
|                        |      | 埋戻         |         | m <sup>3</sup> | 13.8  | 10   |    |
|                        |      | 盛土         | 仮設道路    | m <sup>3</sup> | 36.0  | 40   |    |
|                        |      | 購入土運搬      |         | m <sup>2</sup> | 27.7  | 30   |    |
|                        |      | 購入土        |         | m <sup>3</sup> | 33.2  | 30   |    |
|                        |      | 処分・運搬      |         | m <sup>3</sup> | 40.0  | 40   |    |
|                        |      |            |         |                |       |      |    |
| コンクリート工                |      |            |         |                |       |      |    |
|                        | 床板   | コンクリート     |         | m <sup>3</sup> | 8.3   | 8    |    |
|                        |      | 型枠         | 一般型枠    | m <sup>2</sup> | 20.4  | 20   |    |
|                        |      |            | 埋設      | m <sup>2</sup> | 2.0   | 2    |    |
|                        |      |            | 円形型枠    | m <sup>2</sup> | 0.6   | 0.6  |    |
|                        |      | チップング      |         | m <sup>2</sup> | 27.6  | 28   |    |
|                        |      |            |         |                |       |      |    |
|                        | 砕石   | 基礎砕石       | t =100  | m <sup>2</sup> | 6.0   | 6    |    |
|                        |      | 基礎砕石       | t =200  | m <sup>2</sup> | 3.5   | 4    |    |
|                        |      | 砕石基礎工      | 埋戻し     | m3             | 3.8   | 4    |    |
|                        | 水路・柵 | 均しコンクリート   |         | m <sup>3</sup> | 0.4   | 0.4  |    |
|                        |      | コンクリート     |         | m <sup>3</sup> | 7.4   | 7    |    |
|                        |      | 均しコンクリート型枠 |         | m <sup>2</sup> | 1.0   | 1    |    |
|                        |      | 型枠         | 一般型枠    | m <sup>2</sup> | 66.3  | 66   |    |
|                        |      | 型枠         | 円形型枠    | m <sup>2</sup> | 0.7   | 0.7  |    |
|                        |      | 鉄筋工        |         | t              | 0.15  | 0.15 |    |
|                        | 補強擁壁 | コンクリート     |         | m3             | 0.93  | 0.9  |    |
|                        |      | 型枠         |         | m2             | 4.1   | 4    |    |
|                        |      | 鉄筋工        |         | t              | 0.113 | 0.11 |    |
|                        |      | 目地         |         | m2             | 2.8   | 3    |    |
| 横断水路                   |      |            |         |                |       |      |    |
|                        |      | リブ管布設      | 径350    | m              | 8.0   | 8    |    |
|                        |      | 水路新設       | 300*700 | m              | 10.9  | 11   |    |

| 竹原市楠通ポンプ場（既設ポンプ室改築）数量表 |     |           |       |    |       |      |       |
|------------------------|-----|-----------|-------|----|-------|------|-------|
| 工 種                    | 種 別 | 細 別       | 規 格   | 単位 | 計算    | 計上   | 備考    |
| 取壊し工                   |     |           |       |    |       |      |       |
|                        |     | 既設止水擁壁取壊し | 人力    | m3 | 1.0   | 1    |       |
|                        |     | 既設水路取壊し   |       | m3 | 0.9   | 0.9  |       |
|                        |     | 殻運搬（C0）   |       | m3 | 1.9   | 2    |       |
|                        |     | 処分（C0）    |       | t  | 4.47  | 4    |       |
| 舗装                     |     |           |       |    |       |      |       |
|                        |     | 舗装破砕      |       | m2 | 55.2  | 55   |       |
|                        |     | 下層路盤      | t＝100 | m2 | 8.0   | 8    |       |
|                        |     | 上層路盤      | t＝120 | m2 | 8.0   | 8    |       |
|                        |     | 掘削        |       | m3 | 0.9   | 0.9  |       |
|                        |     | 不陸整正      |       | m2 | 47.2  | 47   |       |
|                        |     | 表層        | t＝30  | m2 | 8.0   | 8    |       |
|                        |     | 表層        | t＝50  | m2 | 47.2  | 47   |       |
|                        |     | 殻運搬（AS）   |       | m3 | 1.6   | 2    |       |
|                        |     | 処分（AS）    |       | t  | 3.76  | 4    |       |
| 仮設工                    |     |           |       |    |       |      |       |
|                        |     | 軽量鋼矢板建込   | 2.0   | m  | 5.8   | 5.8  |       |
|                        |     | 軽量鋼矢板建込   | 2.5   | m  | 7.1   | 7.1  |       |
|                        |     | 軽量鋼矢板引抜   | 2.0   | m  | 5.8   | 5.8  |       |
|                        |     | 軽量鋼矢板引抜   | 2.5   | m  | 7.1   | 7.1  |       |
|                        |     | 土留支保設置・撤去 | 1段    | m  | 5.8   | 5.8  |       |
|                        |     | 土留支保設置・撤去 | 2段    | m  | 7.1   | 7.1  |       |
|                        |     | 軽量鋼矢板整備費  |       | t  | 1.294 | 1.29 |       |
|                        |     | 軽量鋼矢板賃料   | 4日    | t  | 5.176 | 5.18 |       |
|                        |     | 切梁・腹起し賃料  |       | 式  | 1.0   | 1    |       |
|                        |     | 大型土のう設置撤去 | 仮設道路  | 個  | 26.0  | 26   |       |
|                        |     | ポンプ撤去     | 8インチ  | 台  | 3.0   | 3    |       |
|                        |     | ポンプ撤去     | 3インチ  | 台  | 1.0   | 1    |       |
|                        |     | ポンプ撤去     | 2インチ  | 台  | 1.0   | 1    |       |
|                        |     | 交通誘導員B    |       | 人  | 8.0   | 8    | 2人*4日 |
|                        |     |           |       |    |       |      |       |
| 付属物                    |     |           |       |    |       |      |       |
|                        |     | 両開き門扉     |       | 組  | 1.0   | 1    |       |
|                        |     | ネットフェンス   |       | m  | 8.0   | 8    |       |
|                        |     | アルミフェンス   |       | m  | 12.0  | 12   |       |
|                        |     | マンホール     | 径600  | 組  | 1.0   | 1    |       |
|                        |     | VU管       | 径400  | 本  | 1.0   | 1    |       |
|                        |     | 90エルボ     | 径400  | 個  | 2.0   | 2    |       |

[illegible]

[illegible]

| 床板コンクリート型枠 |    |                                                           |                |      |     |
|------------|----|-----------------------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 名 称        | 符号 | 計 算 式                                                     | 単位             | 数 量  | 備 考 |
|            |    |                                                           |                |      |     |
| 普通型枠       |    |                                                           |                |      |     |
| 嵩上げ部       |    |                                                           |                |      |     |
| 外面         |    | $4.42 \times 0.56 \times 2$                               | m <sup>2</sup> | 5.0  |     |
|            |    | $2.27 \times 0.56$                                        | m <sup>2</sup> | 1.3  |     |
| 内面         |    | $(4.42 - 0.30) \times 0.56 \times 2$                      | m <sup>2</sup> | 4.6  |     |
|            |    | $1.86 \times 0.56$                                        | m <sup>2</sup> | 1.0  |     |
| 床版構築       |    |                                                           |                |      |     |
|            |    | $7.24 \times (0.3 + 0.25) / 2 \times 2$                   | m <sup>2</sup> | 4.0  |     |
|            |    | $2.709 \times (0.25 + 0.15) / 2 \times 2$                 | m <sup>2</sup> | 1.1  |     |
|            |    | $2.30 \times 0.15$                                        | m <sup>2</sup> | 0.3  |     |
| 床版構築       |    |                                                           |                |      |     |
|            |    | $2.012 \times (1.06 + 1.20) / 2$                          | m <sup>2</sup> | 2.3  | 埋設  |
|            |    | $2.012 \times 0.15 \times 2$                              | m <sup>2</sup> | 0.6  |     |
|            |    | $(1.06 + 1.20) \times 0.4$                                | m <sup>2</sup> | 0.9  |     |
|            |    | $(2.023 + 2.033) \times 0.4$                              | m <sup>2</sup> | 1.6  |     |
| 開口控除 (-)   |    | $0.60^2 \times \pi \times 1/4$                            | m <sup>2</sup> | -0.3 | 埋設  |
|            |    |                                                           |                |      |     |
| 円形型枠       |    |                                                           |                |      |     |
| 床版構築B      |    |                                                           |                |      |     |
| マンホールφ600  |    | $0.60 \times \pi \times 0.30$                             | m <sup>2</sup> | 0.6  |     |
|            |    | 小計                                                        | m <sup>2</sup> | 0.6  |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
| 残存型枠 (材料)  |    | $1.0 / (0.6 \times 1.2) = 1.39$<br>※ (0.6×1.2) は1枚当たり製品面積 |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    |                                                           |                |      |     |
|            |    | 型枠合計                                                      | m <sup>2</sup> | 20.4 |     |
|            |    | 型枠合計 (埋設)                                                 | m <sup>2</sup> | 2.0  |     |
|            |    | 円形型枠合計                                                    | m <sup>2</sup> | 0.6  |     |



| 碎石    |    |                                                       |                |      |     |
|-------|----|-------------------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 名 称   | 符号 | 計 算 式                                                 | 単位             | 数 量  | 備 考 |
| 集水桝 1 |    | $1.10 \times 1.10$ (t=200)                            | m <sup>2</sup> | 1.2  |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
| 集水桝 2 |    | $1.95 \times 1.20$ (t=200)                            | m <sup>2</sup> | 2.3  |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
| 新設水路  |    | $0.55 \times 10.9$ (t=100)                            | m <sup>2</sup> | 6.0  |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
| 横断管渠  |    | $(1.0 \times 0.6) - (0.175 \times 0.175 \times 3.14)$ | m <sup>2</sup> | 0.50 |     |
|       |    | $0.5 \times (8.0 - (0.2 + 0.2))$                      | m <sup>3</sup> | 3.8  | 埋戻  |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    | 合計 (t=200)                                            | m <sup>2</sup> | 3.5  |     |
|       |    | 合計 (t=100)                                            | m <sup>2</sup> | 6.0  |     |
|       |    | 合計 (管路基礎)                                             | m <sup>3</sup> | 3.8  |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |
|       |    |                                                       |                |      |     |

[illegible]

| 水路・柵コンクリート |     |                                                               |                |       |     |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|
| 名 称        | 符号  | 計 算 式                                                         | 単位             | 数 量   | 備 考 |
| 集水柵 1      |     |                                                               |                |       |     |
| 本体部        |     | $0.90 \times 0.90 \times 1.85 - 0.50 \times 0.5 \times 1.65$  | m <sup>3</sup> | 1.09  |     |
| 開口控除       | (-) | $0.30 \times 0.605 \times 0.20 \times 2$                      | m <sup>3</sup> | -0.07 |     |
|            | (-) | $0.35^2 \times \pi \times 1/4 \times 0.20$                    | m <sup>3</sup> | -0.02 |     |
|            |     | 小計                                                            |                | 1.0   |     |
| 集水柵 2      |     |                                                               |                |       |     |
| 本体部        |     | $1.75 \times 1.00 \times 1.91 - 1.35 \times 0.60 \times 1.71$ | m <sup>3</sup> | 1.96  |     |
| 開口控除       | (-) | $0.30 \times 0.555 \times 0.20 \times 2$                      | m <sup>3</sup> | -0.07 |     |
|            | (-) | $0.35^2 \times \pi \times 1/4 \times 0.20$                    | m <sup>3</sup> | -0.02 |     |
|            | (-) | $0.30 \times 0.90 \times 0.20$                                | m <sup>3</sup> | -0.05 |     |
|            |     | 小計                                                            |                | 1.82  |     |
| 開水路        |     |                                                               |                |       |     |
| 底版         |     | $(0.415 + 0.500) / 2 \times 12.8 \times 0.10$                 | m <sup>3</sup> | 0.59  |     |
| 壁（石垣側）     |     | $(1.334 + 1.484) / 2 \times 12.8 \times 0.10$                 | m <sup>3</sup> | 1.80  |     |
| 壁（鋼矢板側）    |     | $(1.648 + 1.712) / 2 \times 12.8 \times 0.10$                 | m <sup>3</sup> | 2.15  |     |
|            |     | 小計                                                            |                | 4.54  |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     |                                                               |                |       |     |
|            |     | 合計                                                            | m <sup>3</sup> | 7.36  |     |

[illegible]

| 水路・柵コンクリート型枠 |     |                                                 |                |      |     |
|--------------|-----|-------------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 名 称          | 符号  | 計 算 式                                           | 単位             | 数 量  | 備 考 |
| 集水柵 1        |     |                                                 |                |      |     |
| 普通型枠         |     |                                                 |                |      |     |
| 外面           |     | $0.90 \times 1.85 \times 4$                     | m <sup>2</sup> | 6.7  |     |
| 内面           |     | $0.50 \times 1.65 \times 4$                     | m <sup>2</sup> | 3.3  |     |
| 開口控除         | (-) | $0.30 \times 0.605 \times 2 \times 2$           | m <sup>2</sup> | -0.7 |     |
|              | (-) | $0.35^2 \times \pi \times 1/4 \times 2$         | m <sup>2</sup> | -0.2 |     |
| 開口側面         |     | $(0.30+0.605) \times 2 \times 0.20 \times 2$    | m <sup>2</sup> | 0.7  |     |
|              |     | 小計                                              | m <sup>2</sup> | 9.8  |     |
|              |     |                                                 |                |      |     |
| 円形型枠         |     |                                                 |                |      |     |
| 開口部 φ350     |     | $0.35 \times \pi \times 0.20$                   | m <sup>2</sup> | 0.2  |     |
|              |     | 小計                                              |                | 0.2  |     |
| 集水柵 2        |     |                                                 |                |      |     |
| 普通型枠         |     |                                                 |                |      |     |
| 外面           |     | $(1.75+1.00) \times 1.91 \times 2$              | m <sup>2</sup> | 10.5 |     |
| 内面           |     | $(1.35+0.60) \times 1.71 \times 2$              | m <sup>2</sup> | 6.7  |     |
| 開口控除         | (-) | $0.30 \times 0.555 \times 2 \times 2$           | m <sup>2</sup> | -0.7 |     |
|              | (-) | $0.35^2 \times \pi \times 1/4 \times 2$         | m <sup>2</sup> | -0.2 |     |
|              | (-) | $0.40^2 \times \pi \times 1/4 \times 2$         | m <sup>2</sup> | -0.3 |     |
|              | (-) | $0.30 \times 0.90 \times 2$                     | m <sup>2</sup> | -0.5 |     |
| 開口部          |     | $(0.30+0.555) \times 2 \times 0.20 \times 2$    | m <sup>2</sup> | 0.7  |     |
|              |     | $(0.30+0.90) \times 2 \times 0.20$              | m <sup>2</sup> | 0.5  |     |
|              |     | 小計                                              | m <sup>2</sup> | 16.7 |     |
|              |     |                                                 |                |      |     |
| 円形型枠         |     | $0.35 \times \pi \times 0.20$                   | m <sup>2</sup> | 0.2  |     |
|              |     | $0.40 \times \pi \times 0.20$                   | m <sup>2</sup> | 0.3  |     |
|              |     | 小計                                              | m <sup>2</sup> | 0.5  |     |
|              |     |                                                 |                |      |     |
| 開水路          |     |                                                 |                |      |     |
| 壁（石垣側）       |     | $(1.334+1.484)/2 \times 12.8 \times 1.015$ [斜率] | m <sup>2</sup> | 18.3 |     |
| 壁（鋼矢板側）      |     | $(1.648+1.714)/2 \times 12.8$                   | m <sup>2</sup> | 21.5 |     |
|              |     | 小計                                              |                | 39.8 |     |
|              |     |                                                 |                |      |     |
|              |     | 一般型枠 合計                                         | m <sup>2</sup> | 66.3 |     |
|              |     | 円形型枠 合計                                         | m <sup>2</sup> | 0.7  |     |
|              |     |                                                 |                |      |     |

[illegible]



[illegible]

| 舗装       |    |            |    |      |       |
|----------|----|------------|----|------|-------|
| 名 称      | 符号 | 計 算 式      | 単位 | 数 量  | 備 考   |
| 舗装破碎     |    | 1*8        | m2 | 8.0  |       |
|          |    | 9.018*5.23 | m2 | 47.2 |       |
|          |    | 小計         | m2 | 55.2 |       |
|          |    |            |    |      |       |
| 殻運搬      |    | 8.0*0.03   | m3 | 0.2  |       |
|          |    | 47.2*0.03  | m3 | 1.4  |       |
|          |    | 小計         | m3 | 1.6  |       |
|          |    |            |    |      |       |
| 処分       |    | 1.6*2.35   | t  | 3.8  |       |
|          |    |            |    |      |       |
| 下層路盤     |    | 1*8        | m2 | 8.0  |       |
|          |    |            |    |      |       |
| 上層路盤     |    | 1*8        | m2 | 8.0  |       |
|          |    |            |    |      |       |
| 不陸整正     |    | 9.018*5.23 | m2 | 47.2 |       |
|          |    |            |    |      |       |
| 表層       |    | 1*8        | m2 | 8.0  | t=3cm |
|          |    | 9.018*5.23 | m2 | 47.2 | t=5cm |
|          |    |            |    |      |       |
| ※掘削は土工表記 |    |            |    |      |       |
|          |    |            |    |      |       |
|          |    |            |    |      |       |
|          |    |            |    |      |       |

[illegible]

[illegible]

腹起し 110×130  
水圧サポート 70タイプ

2.0~2.5 m

- ## 基本料

|      |        |    |   |          |   |       |
|------|--------|----|---|----------|---|-------|
| 運搬重量 | 腹起し材=  | 2本 | × | 38.6kg/本 | = | 77 kg |
|      | サポート材= | 2本 | × | 5.3kg/本  | = | 11 kg |
|      |        |    |   | 重量合計     |   | 88 kg |

## 軽量金属支保材損料算定 2段支保

腹起し 110×130  
水圧サポート 70タイプ

(参考)  
矢板長 2.0~2.5 m

### 1. アルミ製腹起し・水圧式サポートの全体賃料計算式は

全体賃料 = 1日1本当り賃料 × 1ブロック当り支保本数 × 供用日数

### 2. 水圧ポンプ1m当り賃料計算式は

全体賃料 = 1日1台当り賃料 × 供用日数

・アルミ製腹起し1日1本当り賃料及び基本料

1日1本当り賃料(4m/本)

基本料

・水圧式サポート1日1本当り賃料及び基本料

1日1本当り賃料

基本料

・水圧ポンプ1日1台当り賃料及び基本料

1日1本当り賃料

基本料

| 2025 | P.819 | P.297 |
|------|-------|-------|
| 建設物価 | 積算資料  | 平均価格  |
| 43円  | 43円   | 43円   |
| 500円 | 500円  | 500円  |
|      |       |       |
| 134円 | 138円  | 130円  |
| 500円 | 500円  | 500円  |
|      |       |       |
| 154円 | 158円  | 150円  |
| 500円 | 500円  | 500円  |

※賃料単位は、適時確認する事。

|         | 矢板長   |  |  |
|---------|-------|--|--|
|         | 2.5m  |  |  |
| 1ブロック延長 | 3.00m |  |  |
| 支保工本数   | 4本    |  |  |
| 供用日数    | 2日    |  |  |

|      |          |                                  |   |         |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|
| 全体賃料 | アルミ製腹起し= | 43円 × (4本 × 2日 + 本 × 日 + 本 × 日)  | = | 344 円   |
|      | 水圧式サポート= | 134円 × (4本 × 2日 + 本 × 日 + 本 × 日) | = | 1,072 円 |
|      | 水圧ポンプ=   | 154円 × (2日 + 日 + 日)              | = | 308 円   |

|     |          |                |   |        |
|-----|----------|----------------|---|--------|
| 基本料 | アルミ製腹起し= | 1本 × 2段 × 500円 | = | 1,000円 |
|     | 水圧式サポート= | 1本 × 2段 × 500円 | = | 1,000円 |
|     | 水圧ポンプ=   |                | = | 500円   |

|     |        |
|-----|--------|
| 合 計 | 2,500円 |
|-----|--------|

全体延長 = 7.20 m

|      |        |    |   |          |   |       |
|------|--------|----|---|----------|---|-------|
| 運搬重量 | 腹起し材=  | 1本 | × | 38.6kg/本 | = | 39 kg |
|      | サポート材= | 1本 | × | 5.3kg/本  | = | 5 kg  |
|      | 重量合計   |    |   |          |   | 44 kg |

## 参考資料(採用単価)

| 材料及び歩掛名 | 規格            | 単位 | 単価(円)   |
|---------|---------------|----|---------|
| U型側溝    | 300*700       | 本  | 32,400  |
| 両開き門扉   | H=1500 W=2000 | 式  | 214,190 |
| ネットフェンス | J型 H=1800     | m  | 13,240  |
| アルミフェンス | 日本下水道事業団タイプ   | m  | 27,850  |
| VU継手    | 径400          | 個  | 96,820  |
| 埋設型枠    | コンクリート製       | 枚  | 4,300   |