

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-07.07.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	31 下水道工事 (2) 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費【補助】					X1000
管路施設(開削工法)					Y1I01 レベル1
管きょ工(開削)	1	式			Y1I0101 レベル2
管路土工	1	式			Y1I010101 レベル3
管路掘削	1	式			Y1I01010101レベル4
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00
	710	m3			単第0 -0001 表
機械掘削工(小型バックホウ)					SG1D0001001 00
	270	m3			単第0 -0003 表
機械掘削工(小型バックホウ)					SG1D0001001 00
	180	m3			単第0 -0005 表
管路埋戻	1	式			Y1I01010102レベル4

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00
	540	m3			単第0 -0007 表
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00
	200	m3			単第0 -0009 表
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00
	120	m3			単第0 -0010 表
発生土処理 現場→仮置場					Y1I01010103レベル4
	1	式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	710	m3			単第0 -0011 表
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	270	m3			単第0 -0013 表
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	180	m3			単第0 -0015 表
埋戻土運搬 仮置場→現場					Y1I01010104レベル4
	1	式			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK24040007 00
	600	m3			単第0 -0016 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.2km超)	600	m3			SPK24040002 00 単第0 -0017 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	230	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.3km超)	230	m3			SPK24040002 00 単第0 -0018 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	130	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.3km超)	130	m3			SPK24040002 00 単第0 -0018 表
発生土処理 仮置場→処分場	1	式			Y1I01010103レベル4
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	200	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	200	m3			SPK24040002 00 単第0 -0019 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
投棄料 土砂					T9003 00
	200	m3			
管布設工					Y1I010102 レベル3
	1	式			
リブ付硬質塩化ビニル管 【Φ200】					Y1I01010205レベル4
	622.7	m			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 200mm					SG1D0700002 00
	622.7	m			単第0 -0020 表
リブ曲管5°/8					F0000000034 00
	2	個			
伸縮可とう継手(管)					Y1I01010211レベル4
	40	箇所			
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管径200mm, ヒューム管径150mm					TH011042 00
	40	組			
埋設標識テープ					Y1I01010216レベル4
	622.7	m			
埋設標識シート 幅150mm×長50m, シングル 上下水道用					TH011286 00
	12.5	巻			

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管基礎工					Y1I010103 レベル3
	1	式			
碎石基礎 【RC-40】					Y1I01010302レベル4
	622.7	m			
碎石基礎工(機械施工)					SG1D0020002 00
	224	m3			単第0 -0021 表
管路土留工					Y1I010105 レベル3
	1	式			
軽量鋼矢板土留					Y1I01010503レベル4
	1	式			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					SG1D0033001 00
	56.5	m			単第0 -0022 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					SG1D0033002 00
	56.5	m			単第0 -0023 表
軽量鋼矢板建込工(両側分)					SG1D0033001 00
	69.8	m			単第0 -0025 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					SG1D0033002 00
	69.8	m			単第0 -0023 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板建込工(両側分)	121.9	m			SG1D0033001 00 単第0 -0026 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	121.9	m			SG1D0033002 00 単第0 -0023 表
軽量鋼矢板建込工(両側分)	186.4	m			SG1D0033001 00 単第0 -0027 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	186.4	m			SG1D0033002 00 単第0 -0028 表
軽量鋼矢板建込工(両側分)	56.7	m			SG1D0033001 00 単第0 -0029 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	56.7	m			SG1D0033002 00 単第0 -0028 表
軽量鋼矢板建込工(両側分)	84.3	m			SG1D0033001 00 単第0 -0030 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	84.3	m			SG1D0033002 00 単第0 -0031 表
軽量鋼矢板建込工(両側分)	30.9	m			SG1D0033001 00 単第0 -0032 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					SG1D0033002 00
	30.9	m			単第0 -0031 表
軽量鋼矢板油圧圧入工					SG1D0033005 00
	231	枚			単第0 -0033 表
軽量鋼矢板油圧引抜工					SG1D0033006 00
	231	枚			単第0 -0035 表
軽量鋼矢板賃料及び修理損耗費 補助					V000000200 00
	1	式			単第0 -0036 表
土留支保工(軽量金属支保工)					SG1D0033008 00
	362.6	m			単第0 -0037 表
土留支保工(軽量金属支保工)					SG1D0033008 00
	362.6	m			単第0 -0038 表
土留支保工(軽量金属支保工)					SG1D0033008 00
	282.3	m			単第0 -0039 表
土留支保工(軽量金属支保工)					SG1D0033008 00
	282.3	m			単第0 -0040 表
支保工損料及び基本料 補助					V000000300 00
	1	式			単第0 -0041 表

本工事費【補助】内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
補助地盤改良工					Y1I010108 レベル3
	1	式			
薬液注入					Y1I01010801レベル4
	1	式			
薬液注入工					SG1D0039001 00
	3	本			単第0 -0042 表
薬液注入工					SG1D0039001 00
	6	本			単第0 -0045 表
薬液注入工					SG1D0039001 00
	30	本			単第0 -0046 表
注入設備据付・解体工(車上)					SG1D0039004 00
	1	現場			単第0 -0047 表
開削水替工					Y1I010109 レベル3
	1	式			
開削水替					Y1I01010901レベル4
	1	式			
ポンプ運転工					SG1D0042001 00
	34	日			単第0 -0050 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
据付・撤去工					SG1D0042002 00
	25	現場			単第0 -0052 表
マンホール工					Y1I0102 レベル2
	1	式			
組立マンホール工					Y1I010202 レベル3
	1	式			
組立0号マンホール					Y1I01020201レベル4
	13	箇所			
円形0号(内径750)I種 斜壁 600×750×450					TH003036 00
	4	個			
円形0号(内径750)I種 斜壁 600×750×600					TH003038 00
	9	個			
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×900					TH003054 00
	4	個			
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×1200					TH003056 00
	4	個			
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×1500					TH003058 00
	2	個			

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×1800	3	個			TH003060 00
円形0号(内径750)I種 底版	13	個			TH003062 00
マンホール付属品 調整リング 600×50	5	個			TH003098 00
マンホール付属品 調整リング 600×100	5	個			TH003100 00
マンホール付属品 調整リング 600×150	3	個			TH003102 00
マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	5	組			TH003104 00
マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	8	組			TH003106 00
下水道用マンホールふた 有効径φ600 浮上防止型,かぎ付,耐荷重T-14	13	組			TH003184 00
転落防止はしご	5	個			F0000000026 00

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール削孔費 0・1号(1種) 塩ビ管用,径150用	6	箇所			TH003128 00
マンホール削孔費 0・1号(1種) 塩ビ管用,径200用	13	箇所			TH003130 00
底部工(組立式)(組立0号マンホール)	13	箇所			SG1D0052001 00 単第0 -0053 表
組立0号マンホール 0号(内径750mm),楕円 深さ2m以下	8	箇所			SG1D0052002 00 単第0 -0057 表
組立0号マンホール 0号(内径750mm),楕円 深さ2m超～3m以下	5	箇所			SG1D0052002 00 単第0 -0058 表
内副管 0号マンホール	3	箇所			Y1I01020208レベル4
内副管取付工	1	箇所			SG1D0051002 00 単第0 -0059 表
内副管取付工	2	箇所			SG1D0051002 00 単第0 -0060 表
内副管材 0号マンホール 補助	1	式			V000001100 00 単第0 -0061 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立1号マンホール					Y1I01020202レベル4
	6	箇所			
円形1号(内径900)I種 斜壁 600×900×450	4	個			TH003066 00
円形1号(内径900)I種 斜壁 600×900×600	2	個			TH003068 00
円形1号(内径900)I種 直壁 900×300	1	個			TH003070 00
円形1号(内径900)I種 管取付け壁 900×1200	1	個			TH003090 00
円形1号(内径900)I種 管取付け壁 900×1500	1	個			TH003092 00
円形1号(内径900)I種 管取付け壁 900×1800	4	個			TH003094 00
円形1号(内径900)I種 底版 H=130	6	個			TH003096 00
マンホール付属品 調整リング 600×50	4	個			TH003098 00

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール付属品 調整リング 600×100	2	個			TH003100 00
マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	2	組			TH003104 00
マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	3	組			TH003106 00
下水道用マンホールふた 有効径φ600 浮上防止型,かぎ付,耐荷重T-14	6	組			TH003184 00
転落防止はしご	5	個			F0000000026 00
マンホール削孔費 0・1号(1種) 塩ビ管用,径150用	2	個所			TH003128 00
マンホール削孔費 0・1号(1種) 塩ビ管用,径200用	10	個所			TH003130 00
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	6	箇所			SG1D0053001 00 単第0 -0062 表
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	6	箇所			SG1D0053002 00 単第0 -0063 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
内副管 1号マンホール	1	箇所			Y1I01020208レベル4
内副管取付工	1	箇所			SG1D0051002 00 単第0 -0059 表
内副管材 1号マンホール 補助	1	式			V000001200 00 単第0 -0064 表
小型マンホール工	1	式			Y1I010203 レベル3
小型マンホール(塩化ビニル製)	20	箇所			Y1I01020301レベル4
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm～200mm	20	箇所			SG1D0057001 00 単第0 -0065 表
鋳鉄製マンホールふた Φ300 T-14	20	組			F0000000033 00
取付管およびます工	1	式			Y1I0104 レベル2
管路土工	1	式			Y1I010401 レベル3

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路掘削					Y1I01040101レベル4
	1	式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00
	190	m3			単第0 -0001 表
機械掘削工(小型バックホウ)					SG1D0001001 00
	59	m3			単第0 -0003 表
機械掘削工(小型バックホウ)					SG1D0001001 00
	44	m3			単第0 -0005 表
管路埋戻					Y1I01040102レベル4
	1	式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00
	140	m3			単第0 -0007 表
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00
	45	m3			単第0 -0009 表
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00
	28	m3			単第0 -0010 表
発生土処理 現場→仮置場					Y1I01040103レベル4
	1	式			

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	190	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0011 表
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	59	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0013 表
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	44	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0015 表
埋戻土運搬 仮置場→現場	1	式			Y1I01040104レベル4
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	150	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.2km超)	150	m3			SPK24040002 00 単第0 -0017 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	50	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.3km超)	50	m3			SPK24040002 00 単第0 -0018 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	31	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.3km超)	31	m3			SPK24040002 00 単第0 -0018 表
発生土処理	1	式			Y1I01040103レベル4
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	55	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	55	m3			SPK24040002 00 単第0 -0019 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 土砂	55	m3			T9003 00
ます設置工	1	式			Y1I010402 レベル3
ます(塩化ビニル製)	103	箇所			Y1I01040202レベル4
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	103	箇所			SG1D0088004 00 単第0 -0066 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設工					Y1I010403 レベル3
	1	式			
取付管(硬質塩化ビニル管)					Y1I01040302レベル4
	1	式			
取付管布設および支管取付工 管径 150mm					SG1D0089002 00
	47	箇所			単第0 -0067 表
取付管布設および支管取付工 管径 150mm					SG1D0089002 00
	56	箇所			単第0 -0068 表
付帯工					Y1I0106 レベル2
	1	式			
舗装撤去工					Y1I010601 レベル3
	1	式			
舗装版切断					Y1I01060101レベル4
	1,517	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK24040306 00
	97	m			単第0 -0069 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下					SPK24040306 00
	1,420	m			単第0 -0070 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎					Y1I01060102レベル4
	717	m2			
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚15cmを超え35cm以下	671	m2			SPK24040305 00 単第0 -0071 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	46	m2			SPK24040305 00 単第0 -0072 表
殻運搬処理					Y1I01060105レベル4
	129	m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	2	m3			SPK24040151 00 単第0 -0073 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	127	m3			SPK24040151 00 単第0 -0074 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	299	t			T9005 00
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	5	t			T9006 00

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装仮復旧工					Y1I010604 レベル3
	1	式			
下層路盤(車道・路肩部)					Y1I01060402レベル4
	716	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					SPK24040232 00
	716	m2			単第0 -0075 表
上層路盤(車道・路肩部)					Y1I01060404レベル4
	716	m2			
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚120mm 1層施工					SPK24040234 00
	716	m2			単第0 -0076 表
表層(車道・路肩部)					Y1I01060408レベル4
	716	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm					SPK24040241 00
	716	m2			単第0 -0077 表
全工種共通仮設					Y1J01 レベル1
	1	式			
仮設工					Y1J0101 レベル2
	1	式			

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通管理工					Y1J010121 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1J01012101レベル4
	361	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	361	人			
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
事業損失防止施設費					Z0002
事業損失防止施設費					YZZ02 レベル2
	1	式			
事業損失防止施設費					YZZ02001 レベル3
	1	式			
家屋調査費					YZZ02001001レベル4
	1	式			
建物調査 木造建物A 外壁調査工事側1面					V000000100 00
	28	棟			単第0 -0078 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建物調査 非木造建物ア 外壁調査工事側1面	4	棟			V000000600 00 単第0 -0079 表
役務費					Z0003
役務費	1	式			YZZ03 レベル2
役務費	1	式			YZZ03001 レベル3
借地料 土地の借上げ等に要する費用	1	式			YZZ03001001 レベル4
借地料 48,200(円/m2)×0.06×7/12×200(m2)	1	式			F0000000022 00
運搬費					Z0004
運搬費	1	式			YZZ04 レベル2
運搬費	1	式			YZZ04001 レベル3

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0024

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費					YZZ04001004レベル4
	42.0	t			
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内					S1000007 00
	1	式			単第0 -0080 表
技術管理費					Z0006
技術管理費					YZZ06 レベル2
	1	式			
技術管理費					YZZ06001 レベル3
	1	式			
施工調査費					YZZ06001006レベル4
	1	式			
本管テレビカメラ調査 直視側視式 小中口径管					V000000700 00
	622.7	m			単第0 -0083 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……

本工事費【補助】内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0026

[illegible]

付帯工事【単独】 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
付帯工事【単独】					X2000
管路施設(開削工法)					Y1I01 レベル1
管きょ工(開削)	1	式			Y1I0101 レベル2
管路土工	1	式			Y1I010101 レベル3
管路掘削	1	式			Y1I01010101レベル4
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00
	230	m3			単第0 -0001 表
機械掘削工(小型バックホウ)					SG1D0001001 00
	66	m3			単第0 -0003 表
機械掘削工(小型バックホウ)					SG1D0001001 00
	19	m3			単第0 -0005 表
管路埋戻					Y1I01010102レベル4
	1	式			

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0028

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00
	170	m3			単第0 -0007 表
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00
	42	m3			単第0 -0009 表
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00
	13	m3			単第0 -0010 表
発生土処理 現場→仮置場					Y1I01010103レベル4
	1	式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	230	m3			単第0 -0011 表
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	66	m3			単第0 -0013 表
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	19	m3			単第0 -0015 表
埋戻土運搬 仮置場→現場					Y1I01010104レベル4
	1	式			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK24040007 00
	190	m3			単第0 -0016 表

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0029

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.2km超)	190	m3			SPK24040002 00 単第0 -0017 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	46	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.3km超)	46	m3			SPK24040002 00 単第0 -0018 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	14	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.3km超)	14	m3			SPK24040002 00 単第0 -0018 表
発生土処理 仮置場→処分場	1	式			Y1I01010103レベル4
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	65	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	65	m3			SPK24040002 00 単第0 -0019 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0030

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
投棄料 土砂					T9003 00
	65	m3			
管布設工					Y1I010102 レベル3
	1	式			
リブ付硬質塩化ビニル管 【Φ200】					Y1I01010205レベル4
	190.4	m			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 200mm					SG1D0700002 00
	190.4	m			単第0 -0020 表
伸縮可とう継手(管)					Y1I01010211レベル4
	5	箇所			
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管径200mm, ヒューム管径150mm					TH011042 00
	5	組			
埋設標識テープ					Y1I01010216レベル4
	190.4	m			
埋設標識シート 幅150mm×長50m, シングル 上下水道用					TH011286 00
	3.8	巻			
管基礎工					Y1I010103 レベル3
	1	式			

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0031

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
碎石基礎 【RC-40】					Y1I01010302レベル4
	190.4	m			
碎石基礎工(機械施工)					SG1D0020002 00
	66	m3			単第0 -0021 表
管路土留工					Y1I010105 レベル3
	1	式			
軽量鋼矢板土留					Y1I01010503レベル4
	1	式			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					SG1D0033001 00
	9	m			単第0 -0022 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					SG1D0033002 00
	9	m			単第0 -0023 表
軽量鋼矢板建込工(両側分)					SG1D0033001 00
	43.5	m			単第0 -0025 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					SG1D0033002 00
	43.5	m			単第0 -0023 表
軽量鋼矢板建込工(両側分)					SG1D0033001 00
	14.0	m			単第0 -0026 表

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0032

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	14.0	m			SG1D0033002 00 単第0 -0023 表
軽量鋼矢板建込工(両側分)	40.5	m			SG1D0033001 00 単第0 -0027 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	40.5	m			SG1D0033002 00 単第0 -0028 表
軽量鋼矢板建込工(両側分)	37.0	m			SG1D0033001 00 単第0 -0030 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	37.0	m			SG1D0033002 00 単第0 -0031 表
軽量鋼矢板修理費及び損耗費 単独	1	式			V000000400 00 単第0 -0087 表
土留支保工(軽量金属支保工)	66.5	m			SG1D0033008 00 単第0 -0037 表
土留支保工(軽量金属支保工)	66.5	m			SG1D0033008 00 単第0 -0038 表
土留支保工(軽量金属支保工)	77.5	m			SG1D0033008 00 単第0 -0039 表

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0033

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土留支保工(軽量金属支保工)					SG1D0033008 00
	77.5	m			単第0 -0040 表
支保工損料及び基本料 単独					V000000500 00
	1	式			単第0 -0088 表
開削水替工					Y1I010109 レベル3
	1	式			
開削水替					Y1I01010901レベル4
	1	式			
ポンプ運転工					SG1D0042001 00
	11	日			単第0 -0050 表
据付・撤去工					SG1D0042002 00
	8	現場			単第0 -0052 表
マンホール工					Y1I0102 レベル2
	1	式			
組立マンホール工					Y1I010202 レベル3
	1	式			
組立0号マンホール					Y1I01020201レベル4
	1	箇所			

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0034

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形0号(内径750)I種 斜壁 600×750×450	1	個			TH003036 00
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×900	1	個			TH003054 00
円形0号(内径750)I種 底版	1	個			TH003062 00
マンホール付属品 調整リング 600×150	1	個			TH003102 00
マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	1	組			TH003106 00
下水道用マンホールふた 有効径φ600 浮上防止型,かぎ付,耐荷重T-14	1	組			TH003184 00
マンホール削孔費 0・1号(I種) 塩ビ管用,径200用	1	箇所			TH003130 00
底部工(組立式)(組立0号マンホール)	1	箇所			SG1D0052001 00 単第0 -0053 表
組立0号マンホール 0号(内径750mm),楕円 深さ2m以下	1	箇所			SG1D0052002 00 単第0 -0057 表

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0035

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工					Y1I010203 レベル3
	1	式			
小型マンホール(塩化ビニル製)					Y1I01020301レベル4
	7	箇所			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm～200mm					SG1D0057001 00
	7	箇所			単第0 -0065 表
鋳鉄製マンホールふた Φ300 T-14					F0000000033 00
	7	組			
取付管およびます工					Y1I0104 レベル2
	1	式			
管路土工					Y1I010401 レベル3
	1	式			
管路掘削					Y1I01040101レベル4
	1	式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00
	66	m3			単第0 -0001 表
機械掘削工(小型バックホウ)					SG1D0001001 00
	14	m3			単第0 -0003 表

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0036

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削工(小型バックホウ)					SG1D0001001 00
	6	m3			単第0 -0005 表
管路埋戻					Y1I01040102レベル4
	1	式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00
	49	m3			単第0 -0007 表
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00
	9	m3			単第0 -0009 表
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00
	4	m3			単第0 -0010 表
発生土処理 現場→仮置場					Y1I01040103レベル4
	1	式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	66	m3			単第0 -0011 表
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	14	m3			単第0 -0013 表
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	6	m3			単第0 -0015 表

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0037

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻土運搬 仮置場→現場	1	式			Y1I01040104レベル4
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	55	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.2km超)	55	m3			SPK24040002 00 単第0 -0017 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	10	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.3km超)	10	m3			SPK24040002 00 単第0 -0018 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	5	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.3km超)	5	m3			SPK24040002 00 単第0 -0018 表
発生土処理 仮置場→処分場	1	式			Y1I01040103レベル4
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	17	m3			SPK24040007 00 単第0 -0016 表

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0038

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	17	m3			SPK24040002 00 単第0 -0019 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 土砂	17	m3			T9003 00
ます設置工	1	式			Y1I010402 レベル3
ます(塩化ビニル製)	32	箇所			Y1I01040202レベル4
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	32	箇所			SG1D0088004 00 単第0 -0066 表
取付管布設工	1	式			Y1I010403 レベル3
取付管(硬質塩化ビニル管)	1	式			Y1I01040302レベル4
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	13	箇所			SG1D0089002 00 単第0 -0067 表

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0039

費目・工種・施工名称など 取付管布設および支管取付工 管径 150mm	数量	単位	単価	金額	備考
付帯工	19	箇所			SG1D0089002 00 単第0 -0068 表
舗装撤去工	1	式			Y1I0106 レベル2
舗装版切断	1	式			Y1I010601 レベル3
	459	m			Y1I01060101レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	96	m			SPK24040306 00 単第0 -0069 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	363	m			SPK24040306 00 単第0 -0070 表
舗装版破碎	217	m2			Y1I01060102レベル4
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚15cmを超え35cm以下	173	m2			SPK24040305 00 単第0 -0071 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	44	m2			SPK24040305 00 単第0 -0072 表

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0040

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬処理	36	m3			Y1I01060105レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	2	m3			SPK24040151 00 単第0 -0073 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	34	m3			SPK24040151 00 単第0 -0074 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	79	t			T9005 00
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	5	t			T9006 00
舗装仮復旧工	1	式			Y1I010604 レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	222	m2			Y1I01060402レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	222	m2			SPK24040232 00 単第0 -0075 表

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0041

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部)	222	m2			Y1I01060404レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚120mm 1層施工	222	m2			SPK24040234 00 単第0 -0076 表
表層(車道・路肩部)	222	m2			Y1I01060408レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	222	m2			SPK24040241 00 単第0 -0077 表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3
交通誘導警備員	98	人			Y1J01012101レベル4
交通誘導警備員B	98	人			R0369 00

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0042

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
事業損失防止施設費					Z0002
事業損失防止施設費					YZZ02 レベル2
	1	式			
事業損失防止施設費					YZZ02001 レベル3
	1	式			
家屋調査費					YZZ02001001レベル4
	1	式			
建物調査 木造建物A 外壁調査工事側1面					V000000100 00
	11	棟			単第0 -0078 表
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
	1	式			
運搬費					YZZ04001 レベル3
	1	式			

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0043

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費					YZZ04001004レベル4
	4.3	t			
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内					S1000007 00
	1	式			単第0 -0089 表
技術管理費					Z0006
技術管理費					YZZ06 レベル2
	1	式			
技術管理費					YZZ06001 レベル3
	1	式			
施工調査費					YZZ06001006レベル4
	1	式			
本管テレビカメラ調査 直視側視式 小中口径管					V000000700 00
	190.4	m			単第0 -0083 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0044

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					

付帯工事【単独】 内訳表

頁0 -0045

[illegible]

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0046

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
付帯工事【水道移設】					X3000
本設工（配水管）					Y1K01 レベル1
管渠工(開削)	1	式			Y1K0101 レベル2
管路土工	1	式			Y1K010101 レベル3
管路掘削	1	式			Y1K01010101 レベル4
管路掘削 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	53	m3			SQ005 00
管路埋戻	53	m3			単第0 -0092 表 Y1K01010102 レベル4
管路埋戻 BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	43	m3			SQ006 00
発生土処理	43	m3			単第0 -0094 表 Y1K01010104 レベル4
	53	m3			

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0047

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2.9km DID区間有り 4t積 土砂	53	m3			SQ007 00 単第0 -0096 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 土砂	53	m3			T9003 00
管布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
配水管Φ100布設工	72.4	m			Y1K01010207レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 100mm	72.4	m			SQ105 00 単第0 -0098 表
ポリエチレン管切断 呼び径 100mm	24	口			SQ110 00 単第0 -0099 表
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径100mm 2口継手（標準）	6	箇所			SQ108 00 単第0 -0100 表
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径100mm 1口継手	59	箇所			SQ108 00 単第0 -0101 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0048

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設 呼び径 100mm	1	口			SQ000035 00 単第0 -0102 表
メカニカル継手工 据付工 呼び径100mm	1	口			SQ044 00 単第0 -0103 表
メカニカル継手工 据付工 呼び径100mm	1	口			SQ044 00 単第0 -0103 表
フランジ継手工 呼び径：φ 1 0 0 mm F 1 2	2	口			SQ048 00 単第0 -0104 表
フランジ補強金具設置工 呼び径：φ 1 0 0 mm J W W A 7 . 5 K	2	口			SQ048 00 単第0 -0105 表
鋳鉄製仕切弁設置(機械施工) 呼び径 100mm以下 たて型	2	基			SQ150 00 単第0 -0106 表
不断水ストッパー設置工 CIPΦ100	1	箇所			F6000000011 00
不断水連絡工 CIPΦ100×Φ100	1	箇所			F6000000012 00
仕切弁ボックス設置工 Φ100	3	箇所			V100001100 00 単第0 -0108 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0049

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
CIP用離脱防止金具設置工 据付工 呼び径100mm 離脱防止継手	1	口			SQ044 00 単第0 -0109 表
管明示テープ工 呼び径： φ = 1 0 0 mm × 4 m	73.3	m			SQ059 00 単第0 -0110 表
管明示シート工（青地，白文字）	72.1	m			SQ061 00 単第0 -0111 表
鋳鉄管切断 パイプ切削切断機使用 呼び径： φ 1 0 0 mm	1	口			SQ140 00 単第0 -0112 表
ロケーティングワイヤー	73.3	m			SQ000045 00 単第0 -0113 表
配水管φ75布設工	21.1	m			Y1K01010207レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 7 5 mm	21.1	m			SQ105 00 単第0 -0114 表
ポリエチレン管切断 呼び径 7 5 mm	13	口			SQ110 00 単第0 -0115 表
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径75mm 2口継手（標準）	7	箇所			SQ108 00 単第0 -0116 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0050

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径75mm 1口継手	20	箇所			SQ108 00 単第0 -0117 表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設 呼び径 75mm	3	口			SQ000035 00 単第0 -0118 表
メカニカル継手工 据付工 呼び径75mm以下	1	口			SQ044 00 単第0 -0119 表
メカニカル継手工 据付工 呼び径75mm以下	2	口			SQ044 00 単第0 -0119 表
鑄鉄製仕切弁設置(機械施工) 呼び径 100mm以下 たて型	3	基			SQ150 00 単第0 -0106 表
不断水ストッパー設置工 VPΦ75	2	箇所			F6000000028 00
仕切弁ボックス設置工 Φ75	5	箇所			V100001200 00 単第0 -0120 表
RR用離脱防止金具設置工 据付工 呼び径75mm以下 離脱防止継手	2	口			SQ044 00 単第0 -0121 表
管明示テープ工 呼び径： φ＝ 75mm×4m	23.5	m			SQ059 00 単第0 -0122 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0051

費目・工種・施工名称など 管明示シート工（青地，白文字）	数量	単位	単価	金額	備考
	21.9	m			SQ061 00 単第0 -0111 表
鋳鉄管切断 パイプ切削切断機使用 呼び径：φ 7 5 mm	1	口			SQ140 00 単第0 -0123 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 7 5 mm	2	口			SQ110 00 単第0 -0124 表
ロケーティングワイヤー	23.5	m			SQ000045 00 単第0 -0113 表
管・弁材料工	1	式			Y1K010103 レベル3
配水管φ100材料	1	式			Y1K01010301レベル4
明示テープ Φ100用	73.3	m			F1000000021 00
埋設標識シート 幅150mm 2倍	72.1	m			F1000000022 00
水道配水用ポリエチレン管 φ100×5.0M	6	本			TQ000117 00

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0052

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ホリパイプ EF受口付直管 片受タイ φ100×5.0M	6	本			TQ000127 00
水道配水用ホリパイプ継手 EFソケット φ100	3	個			TQ000137 00
水道配水用ホリパイプ継手 EF45°ベント 両受タイ φ100	18	個			TQ000157 00
水道配水用ホリパイプ継手 EF22 1/2°ベント 両受タイ φ100	7	個			TQ000167 00
水道配水用ホリパイプ継手 EF22 1/2°ベント 片受タイ φ100	1	個			TQ000207 00
水道配水用ホリパイプ継手 EF Sベント (300H) 片受タイ φ100	1	個			TQ000335 00
水道配水用ホリパイプ継手 EF Sベント (450H) 片受タイ φ100	1	個			TQ000343 00
水道配水用ホリパイプ継手 EFチズ 両受タイ φ100×75	3	個			TQ000239 00
PCジョイント Φ100	1	個			F1000000010 00

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0053

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
VP用フランジ短管 Φ100	1	個			F1000000011 00
フランジ接合材 (GF) Φ100 7.5K	2	組			F1000000012 00
フランジ補強金具 Φ100	2	組			F1000000013 00
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 Φ100	1	基			F1000000014 00
F付ソフトシール仕切弁 Φ100	1	基			F1000000015 00
不断水ストッパー CIPΦ100	1	基			F1000000016 00
不断水分岐T字管 CIPΦ100×Φ100 (RF)	1	基			F1000000017 00
仕切弁BOX Φ100 d=0.8m用	1	組			F1000000018 00
仕切弁BOX Φ100 d=0.95m用	2	組			F1000000019 00

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0054

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
CIP用離脱防止金具 Φ100	1	組			F1000000020 00
配水管Φ75材料	1	式			Y1K01010301レベル4
明示テープ Φ75用	23.5	m			F1000000040 00
埋設標識シート 幅150mm 2倍	21.9	m			F1000000041 00
水道配水用 ^φ ポリエチレン管 プレジント ^φ Φ75×5.0M	4	本			TQ000115 00
水道配水用 ^φ ポリエチレン管継手 EFソケット Φ75	7	個			TQ000135 00
水道配水用 ^φ ポリエチレン管継手 EF90°ベント ^φ 両受タイ ^φ Φ75	1	個			TQ000145 00
水道配水用 ^φ ポリエチレン管継手 EF45°ベント ^φ 両受タイ ^φ Φ75	6	個			TQ000155 00
水道配水用 ^φ ポリエチレン管継手 EF22 1/2°ベント ^φ 両受タイ ^φ Φ75	2	個			TQ000165 00

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0055

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ホリパイプ継手 EF22 1/2°ベント片受タイプ Φ75	2	個			TQ000205 00
水道配水用ホリパイプ継手 レギュサスレゴット継手・受口なし Φ100×75	1	個			TQ000277 00
PCジョイント Φ75	1	個			F1000000031 00
PVジョイント Φ75	2	個			F1000000032 00
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 Φ75	3	基			F1000000033 00
不断水ストッパー VPΦ75	2	基			F1000000034 00
仕切弁BOX Φ75 d=0.8m用	1	組			F1000000035 00
仕切弁BOX Φ75 d=0.9m用	1	組			F1000000036 00
仕切弁BOX Φ75 d=0.95m用	1	組			F1000000037 00

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0056

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁BOX Φ75 d=1.1m用	2	組			F1000000038 00
RR用離脱防止金具 Φ75	2	組			F1000000039 00
管路土留工	1	式			Y1K010107 レベル3
軽量鋼矢板土留	3	m			Y1K01010703レベル4
軽量鋼矢板設置・撤去工(機械施工) 掘削深 2.0m以下 たて込み	3	m			SQ014 00 単第0 -0125 表
軽量金属製支保工	3	m			Y1K01010705レベル4
軽量金属製支保工設置 設置段数：1段 掘削深：2.0m以下 水压式パイプサポート	3	m			SQ026 00 単第0 -0126 表
軽量金属製支保工撤去 設置段数：1段 掘削深：2.0m以下 水压式パイプサポート	3	m			SQ026 00 単第0 -0127 表
付帯工	1	式			Y1K0107 レベル2

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0057

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装復旧工	1	式			Y1K010703 レベル3
下層路盤	65	m2			Y1K01070302レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	6	m2			SQZ10 00 単第0 -0128 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚26cm	59	m2			SQZ10 00 単第0 -0130 表
上層路盤	6	m2			Y1K01070303レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	6	m2			SQZ10 00 単第0 -0131 表
表層	65	m2			Y1K01070305レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚30mm	65	m2			SPK24040241 00 単第0 -0077 表
本設工（給水管・消火栓）	1	式			Y1K01 レベル1

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0058

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管渠工(開削)					Y1K0101 レベル2
	1	式			
管路土工					Y1K010101 レベル3
	1	式			
管路掘削					Y1K01010101レベル4
	7	m3			
管路掘削 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					SQ005 00
	5	m3			単第0 -0092 表
床掘り 土砂 現場制約あり					SPK24040015 00
	2	m3			単第0 -0132 表
管路埋戻					Y1K01010102レベル4
	5	m3			
管路埋戻 BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					SQ006 00
	4	m3			単第0 -0094 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り					SPK24040020 00
	1	m3			単第0 -0133 表
再生砂					TTPC00011 00
	1	m3			

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0059

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土処理					Y1K01010104レベル4
	7	m3			
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2.9km D I D区間有り 4 t 積 土砂	5	m3			SQ007 00 単第0 -0096 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2.9km D I D区間有り 2 t 積 土砂	2	m3			SQ007 00 単第0 -0134 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 土砂	6	m3			T9003 00
管布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
給水管布設工	29.2	m			Y1K01010207レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 2 5 mm	2	m			SQ105 00 単第0 -0136 表
ポリエチレン管据付工 呼び径 2 0 mm	27.2	m			SQ105 00 単第0 -0137 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0060

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管切断 呼び径 25mm	3	口			SQ110 00 単第0 -0138 表
ポリエチレン管切断 呼び径 20mm	27	口			SQ110 00 単第0 -0139 表
ポリエチレン管継手工 呼び径 25mm	6	口			SQ106 00 単第0 -0140 表
ポリエチレン管継手工 呼び径 20mm	56	口			SQ106 00 単第0 -0141 表
ポリエチレン管継手工 呼び径 13mm	7	口			SQ106 00 単第0 -0142 表
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径100mm 配水管 25mm	1	箇所			SQ000039 00 単第0 -0143 表
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径100mm 配水管 20mm	8	箇所			SQ000039 00 単第0 -0144 表
止水栓取付 止水栓口径：φ25mm PP用	1	箇所			SQ452 00 単第0 -0145 表
止水栓取付 止水栓口径：φ20mm PP用	8	箇所			SQ452 00 単第0 -0146 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0061

費目・工種・施工名称など 管明示シート工（青地，白文字）	数量	単位	単価	金額	備考
	16.8	m			SQ061 00 単第0 -0111 表
ポリエチレン管切断 呼び径 20mm	2	口			SQ110 00 単第0 -0139 表
ポリエチレン管切断 呼び径 13mm	7	口			SQ110 00 単第0 -0147 表
消火栓設置工	1	箇所			Y1K01010207レベル4
消火栓設置 設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			SQ000037 00 単第0 -0148 表
フランジ継手工 呼び径：φ75（80）mm JWWA7.5K	1	口			SQ048 00 単第0 -0149 表
消火栓BOX設置工 d=0.6m用	1	組			V100001300 00 単第0 -0150 表
管・弁材料工	1	式			Y1K010103 レベル3
給水管材料	1	式			Y1K01010301レベル4

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0062

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
止水栓筐 公道	1	組			F2000000013 00
止水栓筐 宅内	8	組			F2000000014 00
埋設標識シート 幅150mm 2倍	16.8	m			F2000000018 00
水道用ポリエチレン二層管 Φ25×90m 1種軟質	2	m			F2000000001 00
水道用ポリエチレン管二層管 Φ20×120m 1種軟質	27.2	m			F2000000002 00
PE用エルボ Φ25×90°	1	個			F2000000003 00
PE用エルボ Φ20×90°	11	個			F2000000004 00
PE用ユニオンバンド Φ25×90°	1	個			F2000000005 00
PE用ユニオンバンド Φ20×90°	7	個			F2000000006 00

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0063

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PE用分止水栓用メネジ Φ25	2	個			F2000000007 00
PE用分止水栓用メネジ Φ20	17	個			F2000000008 00
HPPE用サドル付分水栓 Φ100×Φ25	1	個			F2000000009 00
HPPE用サドル付分水栓 Φ100×Φ20	8	個			F2000000010 00
ボール式止水栓 Φ25	1	個			F2000000011 00
ボール式止水栓 Φ20	8	個			F2000000012 00
異種管継手 (PE-VP) Φ25×Φ20	1	個			F2000000015 00
異種管継手 (PE-VP) Φ20	1	個			F2000000016 00
異種管継手 (PE-VP) Φ20×Φ13	7	個			F2000000017 00

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0064

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
消火栓材料					Y1K01010301レベル4
	1	式			
消火栓ボックス d=0.6m用					F3000000006 00
	1	組			
浅埋型地下式単口消火栓 Φ75 (RF)×口金65					F3000000001 00
	1	基			
補修弁(7.5K) 内面粉体 管径 75mm ハー式					TQ586 00
	1	個			
PE挿し口付鑄鉄製T字管F型 Φ100×Φ75 (GF)					F3000000003 00
	1	個			
フランジ接合材 (GF) Φ75 7.5K					F3000000004 00
	2	組			
フランジ補強金具 Φ75					F3000000005 00
	2	組			
付帯工					Y1K0107 レベル2
	1	式			
舗装復旧工					Y1K010703 レベル3
	1	式			

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0065

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤	10	m2			Y1K01070302レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚26cm	10	m2			SQZ10 00 単第0 -0130 表
表層	10	m2			Y1K01070305レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	10	m2			SPK24040241 00 単第0 -0077 表
コンクリート舗装	5	m2			Y1K01070306レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3			SPK24040153 00 単第0 -0151 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	5	m2			SQZ10 00 単第0 -0128 表
仮設工(配水管)	1	式			Y1K01 レベル1
管渠工(開削)	1	式			Y1K0101 レベル2

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0066

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路土工					Y1K010101 レベル3
	1	式			
管路掘削					Y1K01010101レベル4
	45	m3			
管路掘削 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					SQ005 00
	45	m3			単第0 -0092 表
管路埋戻					Y1K01010102レベル4
	32	m3			
管路埋戻 BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					SQ006 00
	32	m3			単第0 -0152 表
土砂等運搬（購入土運搬） 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離5.5km以下(4.5km超)					SPK24040002 00
	4	m3			単第0 -0153 表
購入土砂 ほぐし土量					F0000000025 00
	5	m3			
発生土処理					Y1K01010104レベル4
	14	m3			
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2.9km DID区間有り 4 t 積 土砂					SQ007 00
	14	m3			単第0 -0096 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0067

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
投棄料 土砂	14	m3			T9003 00
管布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
仮設配水管布設工	1	式			Y1K01010207レベル4
ステンレス鋼管据付工 100A	84.9	m			V100001600 00 単第0 -0154 表
G型継手工 100A	69	口			V100001700 00 単第0 -0155 表
G型継手工 80A	4	口			V100001800 00 単第0 -0156 表
ボールバルブ据付工 100A	2	基			V100001900 00 単第0 -0157 表
消火栓据付工	1	基			V100002000 00 単第0 -0158 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0068

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 100mm	2.2	m			SQ100 00 単第0 -0159 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 100mm	3	口			SQ110 00 単第0 -0160 表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設 呼び径 100mm	6	口			SQ000035 00 単第0 -0102 表
ステンレス鋼管据付工 80A	14.6	m			V100002100 00 単第0 -0161 表
G型継手工 80A	15	箇所			V100002200 00 単第0 -0162 表
ボールバルブ据付工 80A	3	基			V100002300 00 単第0 -0163 表
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 75mm	8.2	m			SQ100 00 単第0 -0164 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 75mm	9	口			SQ110 00 単第0 -0124 表
メカニカル継手工 据付工 呼び径75mm以下	1	口			SQ044 00 単第0 -0119 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0069

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
メカニカル継手工 据付工 呼び径75mm以下	20	口			SQ044 00 単第0 -0165 表
鋳鉄管切断 パイプ切削切断機使用 呼び径：φ 7 5 mm	1	口			SQ140 00 単第0 -0123 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 7 5 mm	2	口			SQ110 00 単第0 -0124 表
仮設配水管撤去工	1	式			Y1K01010207レベル4
ステンレス鋼管撤去工 100A	84.9	m			V100002400 00 単第0 -0166 表
G型継手取外し工 100A	69	口			V100002500 00 単第0 -0167 表
G型継手取外し工 80A	4	口			V100002600 00 単第0 -0168 表
ボールバルブ撤去工 100A	2	基			V100002700 00 単第0 -0169 表
消火栓撤去工	1	基			V100002800 00 単第0 -0170 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0070

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 100mm	2.2	m			SQ100 00 単第0 -0171 表
メカニカル継手工 取外し工 呼び径100mm	6	口			SQ044 00 単第0 -0172 表
ステンレス鋼管撤去工 80A	14.6	m			V100002900 00 単第0 -0173 表
G型継手取外し工 80A	15	口			V100003100 00 単第0 -0174 表
ボールバルブ撤去工 80A	3	基			V100003000 00 単第0 -0175 表
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 75mm	8.2	m			SQ100 00 単第0 -0176 表
メカニカル継手工 取外し工 呼び径75mm以下	1	口			SQ044 00 単第0 -0177 表
メカニカル継手工 取外し工 呼び径75mm以下	20	口			SQ044 00 単第0 -0178 表
管・弁材料工	1	式			Y1K010103 レベル3

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0071

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設配水管材料					Y1K01010301レベル4
	1	式			
SUS直管（レンタル） 100A×4m					F4000000001 00
	13	本			
SUS直管（レンタル） 100A×2m					F4000000002 00
	5	本			
SUS直管（レンタル） 100A×1m					F4000000003 00
	7	本			
SUS直管（レンタル） 100A×0.5m					F4000000004 00
	8	本			
SUS直管（レンタル） 100A×0.3m					F4000000005 00
	4	本			
SUSフレキ管（レンタル） 100A×1m					F4000000006 00
	4	本			
SUSエルボ（レンタル） 100A×90°					F4000000007 00
	11	個			
SUSチーズ（レンタル） 100A×100A					F4000000008 00
	1	個			

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0072

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
SUSチーズ（レンタル） 100A×80A	4	個			F4000000009 00
SUSボールバルブ（レンタル） 100A	2	基			F4000000010 00
SUS消火栓（レンタル） 80A	1	基			F4000000011 00
取出短管（レンタル） 100A×20A	7	個			F4000000012 00
接続短管（レンタル） 100A	1	個			F4000000013 00
SUSマルチジョイント（レンタル） 100A	2	個			F4000000014 00
一般管(VP)(JISK6741)PE 呼び径100(114×6.6×4) 参考質量3.409kg/m	0.4	本			TH000262 00
VP用メカベント Φ100×90°	2	個			F4000000016 00
SUS直管（レンタル） 80A×2m	3	本			F4000000018 00

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0073

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
SUS直管（レンタル） 80A×1m	2	本			F4000000019 00
SUS直管（レンタル） 80A×0.5m	2	本			F4000000020 00
SUSフレキ管（レンタル） 80A×1m	5	本			F4000000021 00
SUSボールバルブ（レンタル） 80A	3	基			F4000000022 00
SUSマルチジョイント（レンタル） 80A	3	個			F4000000023 00
一般管(VP)(JISK6741)PE 呼び径75(89×5.5×4) 参考質量2.202kg/m	1.6	本			TH000260 00
VP用メカバンド Φ75×90°	6	個			F4000000025 00
VCジョイント Φ75	1	個			F4000000026 00
VSジョイント Φ75	2	個			F4000000027 00

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0074

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
付帯工					Y1K0107 レベル2
	1	式			
舗装版撤去工					Y1K010701 レベル3
	1	式			
舗装版切断					Y1K01070101レベル4
	210	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK24040306 00
	17	m			単第0 -0069 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下					SPK24040306 00
	193	m			単第0 -0070 表
舗装版粉碎					Y1K01070102レベル4
	126	m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下					SPK24040305 00
	68	m2			単第0 -0072 表
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚15cmを超え35cm以下					SPK24040305 00
	58	m2			単第0 -0071 表
殻運搬処理					Y1K01070104レベル4
	13	m3			

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0075

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	2	m3			SPK24040151 00 単第0 -0073 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	11	m3			SPK24040151 00 単第0 -0074 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	6	t			T9006 00
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	25	t			T9005 00
舗装復旧工	1	式			Y1K010703 レベル3
下層路盤	126	m2			Y1K01070302レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	5	m2			SQZ10 00 単第0 -0128 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	63	m2			SQZ10 00 単第0 -0128 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0076

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚26cm	58	m2			SQZ10 00 単第0 -0130 表
上層路盤	5	m2			Y1K01070303レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	5	m2			SQZ10 00 単第0 -0131 表
表層	126	m2			Y1K01070305レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	126	m2			SPK24040241 00 単第0 -0077 表
仮設工(給水管)	1	式			Y1K01 レベル1
管渠工(開削)	1	式			Y1K0101 レベル2
管路土工	1	式			Y1K010101 レベル3
管路掘削	7	m3			Y1K01010101レベル4

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0077

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路掘削 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	6	m3			SQ005 00 単第0 -0092 表
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SPK24040015 00 単第0 -0132 表
管路埋戻	5	m3			Y1K01010102レベル4
管路埋戻 BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	4	m3			SQ006 00 単第0 -0152 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	1	m3			SPK24040020 00 単第0 -0133 表
土砂等運搬（購入土運搬） 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離5.5km以下(4.5km超)	2	m3			SPK24040002 00 単第0 -0153 表
購入土砂 ほぐし土量	2	m3			F0000000025 00
発生土処理	4	m3			Y1K01010104レベル4
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2.9km DID区間有り 4 t 積 土砂	3	m3			SQ007 00 単第0 -0096 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0078

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2.9km D I D区間有り 2 t 積 土砂	0.4	m3			SQ007 00 単第0 -0134 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 土砂	4	m3			T9003 00
管布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
給水管布設工	26.0	m			Y1K01010207レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 20mm	5.5	m			SQ105 00 単第0 -0137 表
ポリエチレン管据付工 呼び径 13mm	20.5	m			SQ105 00 単第0 -0179 表
ポリエチレン管切断 呼び径 20mm	6	口			SQ110 00 単第0 -0139 表
ポリエチレン管切断 呼び径 13mm	15	口			SQ110 00 単第0 -0147 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0079

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管継手工 呼び径 20mm	14	口			SQ106 00 単第0 -0141 表
ポリエチレン管継手工 呼び径 13mm	35	口			SQ106 00 単第0 -0142 表
量水器取付け(ねじ込み接合) 呼び径:20mm 筐・量水器とも	7	箇所			SQ453 00 単第0 -0180 表
量水器取付け(ねじ込み接合) 呼び径:13mm 筐・量水器とも	5	箇所			SQ453 00 単第0 -0181 表
ポリエチレン管切断 呼び径 20mm	2	口			SQ110 00 単第0 -0139 表
ポリエチレン管切断 呼び径 13mm	5	口			SQ110 00 単第0 -0147 表
給水管撤去工	26.0	m			Y1K01010207レベル4
ポリエチレン管撤去工 呼び径 20mm	5.5	m			VQ105 00 単第0 -0182 表
ポリエチレン管撤去工 呼び径 13mm	20.5	m			VQ1052 00 単第0 -0183 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0080

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管継手取外し工 呼び径 20mm	14	口			VQ106 00 単第0 -0184 表
ポリエチレン管継手取外し工 呼び径 13mm	35	口			VQ1062 00 単第0 -0185 表
量水器取外し(ねじ込み接合) 呼び径:20mm 筐・量水器とも	7	箇所			VQ453 00 単第0 -0186 表
量水器取外し(ねじ込み接合) 呼び径:13mm 筐・量水器とも	5	箇所			VQ4532 00 単第0 -0187 表
既設管撤去工	1	式			Y1K01010207レベル4
仕切弁ボックス撤去工 Φ75	2	箇所			V100001400 00 単第0 -0188 表
消火栓撤去 設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			VQ000037 00 単第0 -0189 表
消火栓ボックス撤去工	1	箇所			V100001500 00 単第0 -0190 表
管・弁材料工	1	式			Y1K010103 レベル3

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0081

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
給水管材料					Y1K01010301レベル4
	1	式			
水道用ポリエチレン二層管 Φ20×120m 1種軟質					F5000000001 00
	5.5	m			
水道用ポリエチレン管二層管 Φ13×120m 1種軟質					F5000000002 00
	20.5	m			
PE用エルボ Φ20×90°					F5000000003 00
	4	個			
PE用エルボ Φ13×90°					F5000000004 00
	10	個			
PE用オネジ Φ13					F5000000005 00
	5	個			
PE用メネジ Φ20					F5000000006 00
	2	個			
銅管用ねじ込みソケット 20A×13A					F5000000007 00
	5	個			
異種管継手（PE-VP） Φ20					F5000000008 00
	2	個			

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0082

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
異種管継手 (PE-VP) Φ13	5	個			F5000000009 00
付帯工	1	式			Y1K0107 レベル2
舗装版撤去工	1	式			Y1K010701 レベル3
舗装版切断	48	m			Y1K01070101 レベル4
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	7	m			SPK24040306 00 単第0 -0191 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	41	m			SPK24040306 00 単第0 -0070 表
舗装版粉碎	24	m2			Y1K01070102 レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	12	m2			SPK24040305 00 単第0 -0072 表
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚15cmを超え35cm以下	12	m2			SPK24040305 00 単第0 -0071 表

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0083

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	2	m2			SPK24040305 00 単第0 -0192 表
殻運搬処理	2.4	m3			Y1K01070104レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	0.4	m3			SPK24040151 00 単第0 -0073 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	2	m3			SPK24040151 00 単第0 -0074 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	1	t			T9006 00
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	6	t			T9005 00
舗装復旧工	1	式			Y1K010703 レベル3
下層路盤	24	m2			Y1K01070302レベル4

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0084

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	12	m2			SQZ10 00 単第0 -0128 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚26cm	12	m2			SQZ10 00 単第0 -0130 表
表層	25	m2			Y1K01070305レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	25	m2			SPK24040241 00 単第0 -0077 表
コンクリート舗装	2	m2			Y1K01070306レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			SPK24040153 00 単第0 -0151 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	2	m2			SQZ10 00 単第0 -0128 表
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0085

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
工事原価					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
工事価格					

付帯工事【水道移設】 内訳表

頁0 -0086

[illegible]

施工単価表

頁0 -0087

機械掘削工(バックホウ)

SG1D0001002

單第0 -0001 表

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0088

機-01_バックホウ運転

SM0102020

單第0 -0002 表

113_標準型 排2

山積0.28m3(平積0.2m3)

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0089

機械掘削工(小型バックホウ)

SG1D0001001

單第0 -0003 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0090

機-18_小型バックホウ運転

SM1802010

單第0 -0004 表

113_標準型 排2

山積0.13m³(平積0.10m³)

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0091

機械掘削工(小型バックホウ)

SG1D0001001

單第0 -0005 表

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0092

小型バックホウ運転

SM2302010

單第0 -0006 表

112_標準型 排1

山積0.08m³(平積0.06m³)

目 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入埋戻工(バックホウ)

SG1D0002003

単第0 -0007 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			単第0-0002 表
タンパ締固め	100	m3			単第0-0008 表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6 材料別途		

施工単価表

頁0 -0094

タンパ締固め

SPK24040021

単第0 -0008 表

1

m3 当り

機械構成比: 1.24% 労務構成比: 97.05% 材料構成比: 1.71% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,564.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.24%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.22%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.71%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

SG1D0002002

単第0 -0009 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日			単第0-0004 表 100/65
タンパ締固め	100	m3			単第0-0008 表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.13m3			B=6 材料別途		

施工単価表

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

SG1D0002002

単第0 -0010 表

頁0 -0096

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
小型バックホウ運転 112_標準型 排1 山積0.08m3(平積0.06m3)	1.754	日			単第0-0006 表 100/57
タンパ締固め	100	m3			単第0-0008 表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.08m3			B=6 材料別途		

施工単価表

頁0 -0097

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0011 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転

SM2203010

単第0 -0012 表

011_オンロード ディーゼル

4t積級

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	32.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=2 4t積級 D=32 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施工単価表

頁0 -0099

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0013 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転

SM2203010

単第0 -0014 表

011_オンロード ディーゼル

2t積級

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	21.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=1 2t積級 D=21 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施工単価表

頁0 -0101

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0015 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 43.43% 労務構成比: 37.88% 材料構成比: 18.69% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 236.18000

SPK24040007
土量50,000m3未満

単第0 -0016 表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	43.43%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3)		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	37.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0103

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 24.45% 労務構成比: 63.42% 材料構成比: 12.13%
SPK24040002
DID区間有り 距離1.0km以下(0.2km超)

単第0 -0017 表
1
標準単価:
m3 当り
883.23000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0104

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 18.57% 労務構成比: 72.35% 材料構成比: 9.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040002
DID区間有り 距離1.0km以下(0.3km超)

単第0 -0018 表
1
標準単価: 1,548.20000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	9.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=6 距離1.0km以下(0.3km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0105

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0019 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 45.59%

労務構成比:

39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

736.78000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=9 距離3.0km以下(2.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0106

リブ付硬質塩化ビニル管設置工
管径 200mm

SG1D0700002

單第0 -0020 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0107

碎石基礎工(機械施工)

SG1D0020002

單第0 -0021 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0022 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	6.0	人			
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	11.6	時間			単第0-0002 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 山積0.28m3			B=2 掘削深	2.0m以下	

施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

単第0 -0023 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.9	人			
特殊作業員	0.9	人			
普通作業員	2.7	人			
機-01_バックホウ運転 122_標準型 クレーン 排1 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.2	時間			単第0-0024 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 BH山積0.45m3 クレーン付2.9t吊			B=2 掘削深	2.0m以下	

施工単価表

頁0 -0110

機-01_バックホウ運転
122_標準型 クレーン 排1

SM0102020

單第0 -0024 表

山積0.45m3(平積0.35m3)

時間 当り

[illegible]

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0025 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	6.0	人			
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.8	日			単第0-0004 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 山積0.13m3			B=2 掘削深	2.0m以下	

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0026 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	6.0	人			
小型バックホウ運転 112_標準型 排1 山積0.08m3(平積0.06m3)	1.8	日			単第0-0006 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 山積0.08m3			B=2 掘削深	2.0m以下	

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0027 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.4	人			
特殊作業員	2.4	人			
普通作業員	7.2	人			
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	12.5	時間			単第0-0002 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 山積0.28m3			B=3 掘削深	2.5m以下	

施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

単第0 -0028 表

頁0 -0114

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.9	人			
特殊作業員	0.9	人			
普通作業員	2.7	人			
機-01_バックホウ運転 122_標準型 クレーン 排1 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.5	時間			単第0-0024 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 BH山積0.45m3 クレーン付2.9t吊			B=3 掘削深	2.5m以下	

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0029 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.4	人			
特殊作業員	2.4	人			
普通作業員	7.2	人			
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.9	日			単第0-0004 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 山積0.13m3			B=3 掘削深	2.5m以下	

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0030 表

頁0 -0116

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.8	人			
特殊作業員	2.8	人			
普通作業員	8.4	人			
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	13.4	時間			単第0-0002 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 山積0.28m3			B=4 掘削深	3.0m以下	

施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

単第0 -0031 表

頁0 -0117

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	3.0	人			
機-01_バックホウ運転 122_標準型 クレーン 排1 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.9	時間			単第0-0024 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 BH山積0.45m3 クレーン付2.9t吊			B=4 掘削深	3.0m以下	

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0032 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.8	人			
特殊作業員	2.8	人			
普通作業員	8.4	人			
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	2.1	日			単第0-0004 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 山積0.13m3			B=4 掘削深	3.0m以下	

施工単価表

軽量鋼矢板油圧圧入工

SG1D0033005

単第0 -0033 表

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.192	人			0.192*1
特殊作業員	0.192	人			0.192*1
とび工	0.192	人			0.192*1
油圧式杭圧入引抜機運転 022_エンジン式ユニット 排1 軽量鋼矢板用 圧入294/引抜力392kN(30/40t)	0.192	日			単第0-0034 表
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.192	日			
諸雑費	1	式			
1枚当り(計/10枚)					
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=4 圧入長(m) 5.0以下					

施工単価表

頁0 -0120

油圧式杭圧入引拔機運転

SM2405220

單第0 -0034 表

022_エンジン式ユニット 排1

軽量鋼矢板用 圧入294/引拔力392kN(30/40t)

目 当り

[illegible]

施工単価表

軽量鋼矢板油圧引抜工

SG1D0033006

単第0 -0035 表

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.135	人			0.135*1
特殊作業員	0.135	人			0.135*1
とび工	0.135	人			0.135*1
油圧式杭圧入引抜機運転 022_エンジン式ユニット 排1 軽量鋼矢板用 圧入294/引抜力392kN(30/40t)	0.135	日			単第0-0034 表
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.135	日			
諸雑費	1	式			
1枚当り(計/10枚)					
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=4 引抜き長(m) 5.0以下					

施工単価表

軽量鋼矢板賃料及び修理損耗費
補助

V000000200

単第0 -0036 表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m 補助	1	式			
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m 補助	1	式			
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m 補助	1	式			
軽量鋼矢板賃料 L=4.5m 補助	1	式			
軽量鋼矢板修理費及び損耗費 L=2.0m 補助	1	式			
軽量鋼矢板修理費及び損耗費 L=2.5m 補助	1	式			
軽量鋼矢板修理費及び損耗費 L=3.0m 補助	1	式			
軽量鋼矢板修理費及び損耗費 L=4.5m 補助	1	式			
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0037 表

頁0 -0123

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.6	人			
特殊作業員	0.6	人			
普通作業員	1.8	人			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 C=1 水圧式パイプサポート H=1 -			B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下) D=1 - L=1 -		

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0038 表

頁0 -0124

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	1.5	人			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=1 水圧式パイプサポート			B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下)		

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0039 表

頁0 -0125

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.2	人			
特殊作業員	1.2	人			
普通作業員	3.6	人			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 C=1 水圧式パイプサポート H=1 -			B=2 設置段数 2段(掘削深3.5m以下) D=1 - L=1 -		

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0040 表

頁0 -0126

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	3.0	人			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=1 水圧式パイプサポート			B=2 設置段数 2段(掘削深3.5m以下)		

施工単価表

頁0 -0127

支保工損料及び基本料
補助

V000000300

單第0 -0041 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

薬液注入工

SG1D0039001

単第0 -0042 表

頁0 -0128

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.094	人			
特殊作業員	0.283	人			
普通作業員	0.189	人			
土質安定注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	506.333	L			
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.189	日			
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.189	日			
削孔消耗材料費	4.110	m			単第0-0043 表
注入消耗材料費	0.506	kL			単第0-0044 表 506.333/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=4.11 砂質土の削孔長(m) E=1.519 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.61 土被り長(m) I=1 -			H=1 【F】 注入材料各種(L)		

施工単価表

頁0 -0129

薬液注入工

SG1D0039001

單第0 -0042 表

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0130

削孔消耗材料費

SG1L0039017

單第0 -0043 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0131

注入消耗材料費

SG1L0039018

單第0 -0044 表

1

kL

当り

[illegible]

施工単価表

薬液注入工

SG1D0039001

単第0 -0045 表

頁0 -0132

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.102	人			
特殊作業員	0.307	人			
普通作業員	0.204	人			
土質安定注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	597.500	L			
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.204	日			
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.204	日			
削孔消耗材料費	4.130	m			単第0-0043 表
注入消耗材料費	0.598	kL			単第0-0044 表 597.5/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=4.13 砂質土の削孔長(m) E=3.585 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=6 注入本数(本)		
G=2.63 土被り長(m) I=1 -			H=1 【F】 注入材料各種(L)		

施工単価表

頁0 -0133

薬液注入工

SG1D0039001

單第0 -0045 表

1

本 当り

[illegible]

施工単価表

薬液注入工

SG1D0039001

単第0 -0046 表

頁0 -0134

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.103	人			
特殊作業員	0.308	人			
普通作業員	0.205	人			
土質安定注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	607.500	L			
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.205	日			
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.205	日			
削孔消耗材料費	4.100	m			単第0-0043 表
注入消耗材料費	0.608	kL			単第0-0044 表 607.5/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=4.1 砂質土の削孔長(m) E=18.225 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=30 注入本数(本)		
G=2.6 土被り長(m) I=1 -			H=1 【F】 注入材料各種(L)		

施工単価表

頁0 -0135

薬液注入工

SG1D0039001

單第0 -0046 表

1

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0136

注入設備据付・解体工(車上)

SG1D0039004

単第0 -0047 表

1

現場 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.0	人			
特殊作業員	2.6	人			
普通作業員	3.7	人			
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	14.5	時間			単第0-0048 表
トラック 普通型 4～4.5t積	3.000	日			2*1.5 供用日の割増率α
諸雑費	1	式			
トラック損料(注入時)	5.756	日			単第0-0049 表
*** 単位当たり ***	1	現場			
A=23.329 総注入量(kL) C=10 1日当り施工本数(本)			B=0.608 1本当り注入量(kL/本) D=1.5 供用日の割増率α		

施工単価表

頁0 -0137

トラック運転
021_クレーン装置付

SM0103020

單第0 -0048 表

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0138

トラック損料(注入時)

SG1E0039001

單第0 -0049 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

ポンプ運転工

SG1D0042001

単第0 -0050 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.05	人			
工事用水中ポンプ損料	1	日			単第0-0051 表
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量3kVA	1	日			
諸雑費	18	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 ポンプ1台			B=2 発動発電機 D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m		

施工単価表

頁0 -0140

工事用水中ポンプ損料

SGAD0042001

單第0 -0051 表

目 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0141

据付・撤去工

SG1D0042002

單第0 -0052 表

1

現場 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0142

底部工(組立式)(組立0号マンホール)

SG1D0052001

單第0 -0053 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0143

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0054 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比:

60.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

33,754.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0144

コンクリート

SPK24040153

單第0 -0054 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79% 勞務構成比:

35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

33,754.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0145

モルタル上塗り(マンホール用)

SG1E0044003

單第0 -0055 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

モルタル練
高炉
機械構成比:

SPK24040154

単第0 -0056 表

1
標準単価: m3 当り
94,888.00000

0.00% 労務構成比: 83.30% 材料構成比: 16.70% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	55.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋	11.28%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.42%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0147

組立0号マンホール

SG1D0052002

單第0 -0057 表

1

箇所 当り

0号(内径750mm),楕円 深さ2m以下

[illegible]

施工単価表

頁0 -0148

組立0号マンホール

SG1D0052002

單第0 -0058 表

箇所 当り

0号(内径750mm),楕円 深さ2m超~3m以下

[illegible]

施工単価表

頁0 -0149

内副管取付工

SG1D0051002

單第0 -0059 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0150

内副管取付工

SG1D0051002

單第0 -0060 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0151

内副管材
0号マンホール

V000001100

單第0 -0061 表

式 当り

補助

[illegible]

施工単価表

頁0 -0152

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001

單第0 -0062 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0153

組立1号マンホール

SG1D0053002

單第0 -0063 表

1号(内径900mm) 深さ3m以下

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0154

内副管材
1号マンホール

V000001200

單第0 -0064 表

補助

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0155

小型マンホール工（塩化ビニル製）
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

單第0 -0065 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0156

まず設置工（塩化ビニル製）

SG1D0088004

單第0 -0066 表

1

箇所 当り

ます径 200mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0157

取付管布設および支管取付工
管径 150mm

SG1D0089002

單第0 -0067 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0158

取付管布設および支管取付工
管径 150mm

SG1D0089002

單第0 -0068 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0159

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0069 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.42%

労務構成比:

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

673.26000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0160

鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0069 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.42%

勞務構成比：

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

673.26000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0161

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0070 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下

1 m 当り

機械構成比: 10.58%

労務構成比:

36.99%

材料構成比: 52.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,148.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm	7.20%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm		MTPC00057 MTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	12.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	5.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)	23.68%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)		TTPC00016 TTPT00016
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	16.23%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径35cm(14インチ)	9.93%		コンクリートカッターブレード 径14インチ		TTPC00344 TTPT00344

施工単価表

頁0 -0162

鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0070 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下

1 m 当り

機械構成比: 10.58%

勞務構成比：

36.99%

材料構成比: 52.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,148.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0163

舗装版破碎

SPK24040305

単第0 -0071 表

コンクリート舗装版

障害等無し 舗装版厚15cmを超え35cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 21.03%

労務構成比:

72.95%

材料構成比: 6.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

786.54000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.12%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
<賃>油圧ブレーカ 0.4m3対応,アタッチメントのみ	8.30%		大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3級 アタッチメントのみ		KTPC00069 KTPT00069
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	29.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	25.76%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	15.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.85%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0164

鋪裝版破碎

SPK24040305

單第0 -0071 表

コンクリート舗装版

障害等無し 舗装版厚15cmを超え35cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 21.03%

勞務構成比：

72.95%

材料構成比: 6.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

786.54000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0165

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 13.49% 労務構成比: 80.49% 材料構成比: 6.02% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040305 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0072 表

1 標準単価: 207.06000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.49%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	6.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0166

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 44.95% 労務構成比: 38.97% 材料構成比: 16.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)

単第0 -0073 表
1
標準単価: m3 当り
2,839.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	38.97%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=26 運搬距離6.0km以下(3.5km超)		

施工単価表

頁0 -0167

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00%
SPK24040151
DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)
1
標準単価: 1,480.70000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

頁0 -0168

下層路盤(車道・路肩部)

SPK24040232

単第0 -0075 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比:

15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,202.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 4.67% 労務構成比: 15.69% 材料構成比: 79.64% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040232

単第0 -0075 表

1
標準単価:

m2 当り
1,202.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	78.02%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0170

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0076 表

RM-30

全仕上り厚120mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.01%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0171

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0076 表

RM-30 全仕上り厚120mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=120 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):120.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0172

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0077 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43% 労務構成比:

42.30%

材料構成比: 57.27%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,852.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	52.51%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0173

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0077 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

標準単価:

2,852.90000

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 42.30%

材料構成比: 57.27%

市場単価構成比: 0.00%

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.16%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) -(全ての費用)		B=30 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0174

建物調査
木造建物A

V000000100

單第0 -0078 表

1

棟 当り

外壁調査工事側1面

[illegible]

施工単価表

頁0 -0175

**建物調査
非木造建物ア**

V000000600

單第0 -0079 表

1

棟 当り

外壁調査工事側1面

[illegible]

施工単価表

頁0 -0176

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬	S1000007
運搬距離 10km	製品長 12m以内

單第0 -0080 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0177

基本運賃

運搬距離 10km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 42t

單第0 -0081 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0178

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0082 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0179

本管テレビカメラ調査 直視側視式 小中口径管

V000000700

單第0 -0083 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0180

本管テレビカメラ調査工（現場作業）
小中口径（新設管）

V000000800

單第0 -0084 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0181

本管テレビカメラ搭載車運転工
直視側視式 小中口径管

V000001000

單第0 -0085 表

1

日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0182

報告書作成工

小中口径 直視側視式

V000000900

單第0 -0086 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0183

輕量鋼矢板修理費及び損耗費
単独

V000000400

單第0 -0087 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0184

支保工損料及び基本料
単独

V000000500

單第0 -0088 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0185

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 10km 製品長 12m以内

單第0 -0089 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0186

基本運賃
運搬距離 10km

S1000009

單第0 -0090 表

式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 4.3t

[illegible]

施工単価表

頁0 -0187

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0091 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0188

管路掘削
クローラ型山積0.28m³(平積0.2m³)

SQ005

單第0 -0092 表

100

m3 当り[illegible]

施工単価表

頁0 -0189

機-1_バックホウ運転

S9006

單第0 -0093 表

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型1次基準

時間 当り

[illegible]

施工単価表

管路埋戻		SQ006		単第0 -0094 表	
BH投入・タンパ締固め		クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)		100	m3 当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額 備考
土木一般世話役		2.5	人		
普通作業員		6.8	人		
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準		7.6	時間		単第0-0093 表
タンパ運転 (賃料) 質量 60～80kg		3	日		単第0-0095 表
再生砂		126	m3		
諸雑費		1	式		
*** 合計 ***		100	m3		
*** 単位当たり ***		1	m3		
A=1 C=3	BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)			B=2 D=2	再生砂 (RS) 排出ガス対策型1次基準

施工単価表

頁0 -0191

タンパ運転（賃料）

S9000017

單第0 -0095 表

1

日 当り

質量 60~80kg

[illegible]

施工単価表

頁0 -0192

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離2.9km D I D区間有り

SQ007

單第0 -0096 表

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

S9050

単第0 -0097 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	32.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=32 軽油消費量 (L／日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人／日) D=1.29 機械損料数量 (供用日／日) F=1		

施工単価表

頁0 -0194

ポリエチレン管据付工
呼び径 100mm

SQ105

單第0 -0098 表

10

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0195

ポリエチレン管切断
呼び径 100mm

SQ110

單第0 -0099 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0196

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径100mm

S0108

單第0 -0100 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0197

ポリエチレン管（融着接合）継手工

SQ108

單第0 -0101 表

呼び径100mm

1口継手

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0198

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設
呼び径 100mm

SQ000035

單第0 -0102 表

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0199

メカニカル継手工
据付工 呼び径100mm

SQ044

單第0 -0103 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0200

フランジ継手工
呼び径：φ100mm

SQ048

單第0 -0104 表

F 1 2

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0201

フランジ補強金具設置工

S0048

單第0 -0105 表

呼び径：φ100mm

JWWA 7.5 K

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0202

鑄鉄製仕切弁設置(機械施工)
呼び径 100mm以下

SQ150

單第0 -0106 表

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0203

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

S9056

單第0 -0107 表

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0204

仕切弁ボックス設置工 Φ100

V100001100

單第0 -0108 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0205

CIP用離脱防止金具設置工

S0044

單第0 -0109 表

据付工 呼び径100mm

離脱防止継手

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0206

管明示テープ工

SQ059

單第0 -0110 表

呼び径： $\phi = 100 \text{ mm} \times 4 \text{ m}$

100

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0207

管明示シート工（青地，白文字）

SQ061

單第0 -0111 表

100

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0208

鑄鉄管切断 パイプ切削切断機使用

S0140

單第0 -0112 表

呼び径：φ 1 0 0 mm

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0209

ロケーティングワイヤー

SQ000045

單第0 -0113 表

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0210

ポリエチレン管据付工
呼び径 75mm

SQ105

單第0 -0114 表

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0211

ポリエチレン管切断
呼び径 75mm

SQ110

單第0 -0115 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0212

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径75mm

S0108

單第0 -0116 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0213

ポリエチレン管（融着接合）継手工

SQ108

單第0 -0117 表

呼び径75mm

1口継手

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0214

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設
呼び径 75mm

SQ000035

單第0 -0118 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0215

メカニカル継手工
据付工 呼び径75mm以下

SQ044

單第0 -0119 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0216

仕切弁ボックス設置工 Φ75

V100001200

單第0 -0120 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0217

RR用離脱防止金具設置工 据付工 呼び径75mm以下

S0044

單第0 -0121 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0218

管明示テープ工

SQ059

單第0 -0122 表

呼び径: $\phi = 75\text{mm} \times 4\text{m}$

100

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0219

鑄鉄管切断 パイプ切削切断機使用

SQ140
呼び径：φ 7.5mm

單第0 -0123 表

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0220

硬質塩化ビニル管切断

SQ110

單第0 -0124 表

1

口 当り

呼び径 75mm

[illegible]

施工単価表

軽量鋼矢板設置・撤去工(機械施工)
掘削深 2.0m以下

SQ014

単第0 -0125 表

たて込み

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.000	人			
特殊作業員	2.000	人			
普通作業員	6.000	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準	11.600	時間			単第0-0093 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下 C=3 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)			B=1 たて込み D=2 排出ガス対策型1次基準		

施工単価表

軽量金属製支保工設置
設置段数：1段 掘削深：2.0m以下

S0026
水圧式パイプサポート

単第0 -0126 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.60	人			
特殊作業員	0.60	人			
普通作業員	1.8	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 C=1 水圧式パイプサポート			B=1 設置段数：1段 掘削深：2.0m以下		

施工単価表

軽量金属製支保工撤去
設置段数：1段 掘削深：2.0m以下

S0026
水圧式パイプサポート

単第0 -0127 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.50	人			
特殊作業員	0.50	人			
普通作業員	1.5	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=1 水圧式パイプサポート			B=1 設置段数：1段 掘削深：2.0m以下		

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚10cm

単第0 -0128 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生クラッシャー 30～0mm	12.700	m3			
タンパ運転 (賃料) 質量 6 0～8 0kg	0.450	日			単第0-0129 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=10 一層仕上り厚 (cm)			B=7 RC-30		

施工単価表

頁0 -0225

タンパ運転（賃料）

S9000017

單第0 -0129 表

1

目 当り

質量 60~80kg

[illegible]

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚26cm

単第0 -0130 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生クラッシャー 40～0mm	33.020	m3			
タンパ運転 (賃料) 質量 6 0～8 0kg	0.450	日			単第0-0129 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=26 一層仕上り厚 (cm)			B=8 RC-40		

施工単価表

頁0 -0228

床掘り

SPK24040015

單第0 -0132 表

土砂 現場制約あり

1

m3 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	10,038.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	--------------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0229

埋戻し
土砂
機械構成比: 0.26% 労務構成比: 99.38% 材料構成比: 0.36% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040020
現場制約あり 締固め有り

単第0 -0133 表

1
標準単価: 7,300.30000

m3 当り
7,300.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.26%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	88.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.36%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=6 C=1	現場制約あり 締固め有り		B=1 D=1	土砂 -(全ての費用)	

施工単価表

頁0 -0230

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離2.9km D I D区間有り

SQ007

單第0 -0134 表

2 t 積土砂

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

S9050

単第0 -0135 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	21.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 C=21 軽油消費量 (L／日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人／日) D=1.29 機械損料数量 (供用日／日) F=1		

施工単価表

頁0 -0232

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0136 表

呼び径 25mm

10

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0233

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0137 表

呼び径 20mm

10

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0234

ポリエチレン管切断
呼び径 25mm

SQ110

單第0 -0138 表

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0235

ポリエチレン管切断
呼び径 20mm

SQ110

單第0 -0139 表

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0236

ポリエチレン管継手工

SQ106

單第0 -0140 表

1

口 当り

呼び径 25mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0237

ポリエチレン管継手工

SQ106

單第0 -0141 表

呼び径 20mm

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0238

ポリエチレン管継手工

SQ106

單第0 -0142 表

呼び径 13 mm

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0239

サドル分水栓建込み

SQ000039

單第0 -0143 表

ポリエチレン管 呼び径100mm

配水管 25mm

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0240

サドル分水栓建込み

SQ000039

單第0 -0144 表

ポリエチレン管 呼び径100mm

配水管 20mm

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0241

止水栓取付

止水栓口径： $\phi 25\text{mm}$

SQ452

單第0 -0145 表

1

箇所 当り

PP用

[illegible]

施工単価表

頁0 -0242

止水栓取付

止水栓口径：φ 20mm

SQ452

單第0 -0146 表

1

箇所 当り

PP用

[illegible]

施工単価表

頁0 -0243

ポリエチレン管切断
呼び径 13mm

SQ110

單第0 -0147 表

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0244

消火栓設置 設置 機械施工

SQ000037

單第0 -0148 表

箇所 当り

地下式 单口

[illegible]

施工単価表

頁0 -0245

フレンジ継手工

SQ048

單第0 -0149 表

呼び径：φ75（80）mm

JWWA 7.5 K

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0246

消火栓BOX設置工
d=0.6m用

V100001300

單第0 -0150 表

1

組 当り

施工単価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK24040153

単第0 -0151 表

1
標準単価:

m3 当り
28,051.00000

人力打設

労務構成比: 29.40%

材料構成比: 70.60%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

管路埋戻		SQ006		単第0 -0152 表	
BH投入・タンバ締固め		クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)		100	m3 当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額 備考
土木一般世話役		2.5	人		
普通作業員		6.8	人		
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準		7.6	時間		単第0-0093 表
タンバ運転 (賃料) 質量 60～80kg		3	日		単第0-0095 表
諸雑費		1	式		
*** 合計 ***		100	m3		
*** 単位当たり ***		1	m3		
A=1 C=3	BH投入・タンバ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)			B=1 D=2	材料別途計上 排出ガス対策型1次基準

施工単価表

頁0 -0249

土砂等運搬（購入土運搬）
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 24.45% 労務構成比: 63.42% 材料構成比: 12.13% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040002
DID区間有り 距離5.5km以下(4.5km超)

単第0 -0153 表
1
標準単価: 1,943.10000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=26 距離5.5km以下(4.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0250

ステンレス鋼管据付工 100A

V100001600

單第0 -0154 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0251

G型継手工
100A

V100001700

單第0 -0155 表

10

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0252

G型継手工 80A

V100001800

單第0 -0156 表

10

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0253

ボールバルブ据付工
100A

V100001900

單第0 -0157 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0254

消火栓据付工

V100002000

單第0 -0158 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0255

硬質塩化ビニル管据付工

SQ100

單第0 -0159 表

呼び径 100mm

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0256

硬質塩化ビニル管切断
呼び径 100mm

SQ110

單第0 -0160 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0257

ステンレス鋼管据付工

V100002100

單第0 -0161 表

80A

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0258

G型継手工 80A

V100002200

單第0 -0162 表

10

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0259

ボールバルブ据付工 80A

V100002300

單第0 -0163 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0260

硬質塩化ビニル管据付工

SQ100

單第0 -0164 表

呼び径 75mm

10

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0261

メカニカル継手工
据付工 呼び径75mm以下

SQ044

單第0 -0165 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0262

ステンレス鋼管撤去工 100A

V100002400

單第0 -0166 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0263

G型継手取外し工

V100002500

單第0 -0167 表

10

口 当り

100A

[illegible]

施工単価表

頁0 -0264

G型継手取外し工

V100002600

單第0 -0168 表

10

口 当り

80A

[illegible]

施工単価表

頁0 -0265

ボールバルブ撤去工 100A

V100002700

單第0 -0169 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0266

消火栓撤去工

V100002800

單第0 -0170 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0267

硬質塩化ビニル管撤去工

SQ100

單第0 -0171 表

呼び径 100mm

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0268

メカニカル継手工
取外し工 呼び径100mm

SQ044

單第0 -0172 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0269

ステンレス鋼管撤去工

V100002900

單第0 -0173 表

80A

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0270

G型継手取外し工

V100003100

單第0 -0174 表

80A

10

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0271

ボールバルブ撤去工 80A

V100003000

單第0 -0175 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0272

硬質塩化ビニル管撤去工

SQ100

單第0 -0176 表

呼び径 75mm

10

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0273

メカニカル継手工
取外し工 呼び径75mm以下

SQ044

單第0 -0177 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0274

メカニカル継手工
取外し工 呼び径75mm以下

SQ044

單第0 -0178 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0275

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0179 表

呼び径 13 mm

10

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0276

量水器取付け(ねじ込み接合)

呼び径:20mm

S0453

筐・量水器とも

單第0 -0180 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0277

量水器取付け(ねじ込み接合)

呼び径:13mm

S0453

單第0 -0181 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0278

ポリエチレン管撤去工
呼び径 20mm

VQ105

單第0 -0182 表

10

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0279

ポリエチレン管撤去工

VQ1052

單第0 -0183 表

呼び径 13mm

10

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0280

ポリエチレン管継手取外し工
呼び径 20mm

VQ106

單第0 -0184 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0281

ポリエチレン管継手取外し工
呼び径 13mm

VQ1062

單第0 -0185 表

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0282

量水器取外し(ねじ込み接合)

呼び径:20mm

V0453

筐・量水器とも

單第0 -0186 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0283

量水器取外し(ねじ込み接合)

呼び径:13mm

V04532

筐・量水器とも

單第0 -0187 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0284

仕切弁ボックス撤去工 Φ75

V100001400

單第0 -0188 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0285

消火栓撤去 設置 機械施工

VQ000037

單第0 -0189 表

1

箇所 当り

地下式 単口

[illegible]

施工単価表

頁0 -0286

消火栓ボックス撤去工

V100001500

單第0 -0190 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0287

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比: 13.36% 労務構成比: 49.56% 材料構成比: 37.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040306
コンクリート舗装版厚15cm以下

単第0 -0191 表
標準単価: 1,222.00000
1 m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.09%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	16.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	33.48%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0288

鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0191 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 13.36%

勞務構成比：

49.56%

材料構成比: 37.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,222.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0289

舗装版破碎
コンクリート舗装版
機械構成比: 13.49%

SPK24040305
障害等無し 舗装版厚15cm以下
労務構成比: 80.49%

材料構成比: 6.02%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0192 表

1
標準単価:

m2 当り
207.06000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.49%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	6.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 F=1 コンクリート舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		