

令和 7 年度

参 考 図 書

事 業 名 : 【河川】緊急自然災害防止対策事業

工 事 場 所 : 竹原市東野町

工 事 名 : 東野地区浸水対策事業 普通河川在屋川河川改修工事 (2 工区)

建設リサイクル法 12 条 13 条 対象外

【添付書類】

☐総括情報表
☐工事費内訳表 施工単価表
☐数量計算書
☐参考図 等

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-07. 07. 01 (0)	≪凡例≫ Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン		
諸経費体系	1 公共(一般)			
	当世代			前世代
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)			
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。				

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
築堤・護岸					Y1A01 レベル1
河川土工	1	式			Y1A0101 レベル2
法面整形工	1	式			Y1A010106 レベル3
法面整形(切土部) 【現場制約無, 砂質土】	1	式			Y1A01010601 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	90	m2			SPK24040025 00
残土処理工	90	m2			単第0 -0001 表 Y1A010108 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	1	式			Y1A01010802 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1. 0km以下(0. 2km超)	70	m3			SPK24040002 00
	70	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分					Y1A01010803レベル4
	70	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料					T9003 00
	70	m3			
法覆護岸工					Y1A0107 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1A010701 レベル3
	1	式			
床掘り 【土砂】					Y1A01070102レベル4
	120	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
	120	m3			単第0 -0003 表
埋戻し 【土砂】					Y1A01070103レベル4
	40	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00
	40	m3			単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Coブロック工(Coブロック積)					Y1A010703 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック基礎 【18N, 底幅520, 高さ300】					Y1A01070301レベル4
	64	m			
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り					SPK24040049 00
	7	m3			単第0 -0005 表
コンクリートブロック積 【滑面ブロック】					Y1A01070305レベル4
	130	m2			
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB					SDT00039 00
	130	m2			単第0 -0006 表
胴込・裏込材(碎石) 【RC-40】					Y1A01070308レベル4
	46	m3			
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					SPK24040045 00
	46	m3			単第0 -0007 表
天端コンクリート 【18N】					Y1A01070313レベル4
	5	m3			
現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生					SPK24040052 00
	5	m3			単第0 -0008 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小口止コンクリート 【18N】					Y1A01070314レベル4
	3.1	m3			
(5号) 現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.9	m3			SPK24040050 00
					単第0 -0009 表
(6号) 現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1.0	m3			SPK24040050 00
					単第0 -0010 表
(8号) 現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.5	m3			SPK24040050 00
					単第0 -0011 表
(9号) 現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.4	m3			SPK24040050 00
					単第0 -0012 表
(10号) 現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.3	m3			SPK24040050 00
					単第0 -0013 表
＊ ＊直接工事費＊ ＊ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊					
＊ ＊純工事費＊ ＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊ ＊工事原価＊ ＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊ ＊工事価格＊ ＊					
＊ ＊消費税相当額＊ ＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

頁0 -0008

法面整形		SPK24040025		単第0 -0001 表	
切土部 現場制約無し		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		1 m2 当り	
機械構成比: 9.71%		労務構成比: 80.61%	材料構成比: 9.68%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 874.32000
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区) 備考
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014		9.71%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員		38.29%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)		22.49%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役		19.83%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油		9.68%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土				C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)	

施工単価表

頁0 -0009

土砂等運搬		SPK24040002		単第0 -0002 表	
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)		1 m3 当り	
機械構成比: 24.45%		労務構成比: 63.42%	材料構成比: 12.13%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 883.23000
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンブトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		24.45%		ダンブトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	備考 MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)		63.42%		運転手(一般)	RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		12.13%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1 F=5	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 D=1	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し

施工単価表

頁0 -0010

床掘り		SPK24040015		単第0 -0003 表	
土砂 上記以外(小規模)		DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)		1 m3 当り	
機械構成比: 19.87%		労務構成比: 72.99%	材料構成比: 7.14%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 2,170.70000
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	備考 MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)		39.96%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員		33.03%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		7.14%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=1 E=1	土砂 -(全ての費用)			B=5	上記以外(小規模)

施工単価表

頁0 -0011

埋戻し		SPK24040020		単第0 -0004 表	
土砂		上記以外(小規模)		1	m3 当り
機械構成比:	9.48%	労務構成比:	86.47%	材料構成比:	4.05%
				市場単価構成比:	0.00%
				標準単価:	3,871.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.20%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0012

SPK24040020					單第0 -0004 表	
埋戻し			上記以外(小規模)			1
土砂						m3 当り
機械構成比:	9.48%	労務構成比:	86.47%	材料構成比:	4.05%	標準単価:
				市場単価構成比:	0.00%	3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

現場打基礎コンクリート		SPK24040049		単第0 -0005 表		1		m3 当り	
18-8-40BB		基礎砕石有り						76,045.00000	
機械構成比: 2.24%		労務構成比: 68.05%		材料構成比: 29.71%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:	
代表機劣材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014		1.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t			KTPC00006 KTPT00006		
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014		0.66%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			KTPC00018 KTPT00018		
普通作業員		18.97%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
型わく工		17.71%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010		
特殊作業員		10.31%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
土木一般世話役		10.24%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)		25.18%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			TTPCD0010 TTPT00003		
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油		1.49%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		

施工単価表

頁0 -0014

現場打基礎コンクリート

18-8-40BB

機械構成比: 2.24%

SPK24040049

基礎砕石有り

68.05%

単第0 -0005 表

1

m3 当り

労務構成比: 29.71%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 76,045.00000

標準単価:

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 D=1 18-8-40BB 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 E=2 基礎砕石有り 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0015

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039

單第0 -0006 表

18-8-40BB

m2	当り
----	----

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0.112	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=2 小型車割増有 H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8.5 ブロック	m2当り使用量(個/m2)	

施工単価表

頁0 -0016

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039

單第0 -0006 表

18-8-40BB

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

胴込・裏込材(碎石)

SPK24040045

單第0 -0007 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比: 0.00%

1

m3 当り

機械構成比: 9.68% 勞務構成比:

66. 52%

材料構成比: 23

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,906.50000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	9.68%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	34.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	19.63%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.17%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0018

胴込・裏込材(碎石)

SPK24040045

單第0 -0007 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比: 0.00%

1

m3 当り

機械構成比: 9.68% 勞務構成比:

66.52%

材料構成比: 23

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,906.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

現場打天端コンクリート		SPK24040052		単第0 -0008 表		1		m3 当り	
18-8-25 (20)BB		一般養生		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		60,947.00000	
機械構成比: 2.63%		労務構成比: 64.40%		材料構成比: 32.97%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014		2.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t			KTPC00006 KTPT00006		
型わく工		21.70%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010		
普通作業員		15.37%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
土木一般世話役		10.81%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
特殊作業員		7.44%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材20(25) W/C(60%), 種別(高炉)		31.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			TTPC00003 TTPT00003		
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油		1.55%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			E9999		

施工単価表

頁0 -0020

現場打天端コンクリート		SPK24040052		単第0 -0008 表		1		m3 当り	
18-8-25(20)BB		一般養生		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		60,947.00000	
機械構成比: 2.63%		労務構成比: 64.40%		材料構成比: 32.97%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
A=1 18-8-25(20)BB				C=1 一般養生					
D=2 小型車割増有									

施工単価表

頁0 -0021

(5号) 現場打小口止コンクリート

SPK24040050

單第0 -0009 表

1 m3 当り

18-8-40BB

一般養生

材料構成比:	29.45%	市場単価構成比:	0.00%
--------	--------	----------	-------

標準単価：

m3 当り

機械構成比: 1.98% 勞務構成比:

68.57%

材料構成比：

29. 45%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価：

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	1.98%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	22.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	28.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00010 TTPT00003
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.03%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0022

(5号) 現場打小口止コンクリート

SPK24040050

單第0 -0009 表

1 m3 当り

18-8-40BB

一般養生

材料構成比: 29.45% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m3 当り

機械構成比: 1.98% 勞務構成比:

68.57%

材料構成比：

29. 45%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価：

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

(6号) 現場打小口止コンクリート		SPK24040050		単第0 -0010 表		1		m3 当り	
18-8-40BB		一般養生				標準単価:		67,388.00000	
機械構成比: 1.98%		労務構成比: 68.57%		材料構成比: 29.45%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
く貨>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014		1.98%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t			KTPC00006 KTPT00006		
普通作業員		22.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
型わく工		21.22%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010		
土木一般世話役		10.63%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
特殊作業員		5.94%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)		28.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			TTPCD0010 TTPT00003		
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		1.03%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			E9999		

施工単価表

頁0 -0024

(6号) 現場打小口止コンクリート		SPK24040050		単第0 -0010 表		1		m3 当り	
18-8-40BB		一般養生				標準単価:		67,388.00000	
機械構成比: 1.98%		労務構成比: 68.57%		材料構成比: 29.45%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
A=2 18-8-40BB D=2 小型車割増有				C=1 一般養生					

施工单価表

頁0 -0025

(8号) 現場打小口止コンクリート

SPK24040050

單第0 -0011 表

18-8-40BB

一般養生

機械構成比: 1.98% 勞務構成比:

68.57%

材料構成比: 29.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m3 当り

機械構成比:	1.98%	勞務構成比:	68.57%	材料構成比:	29.45%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	67,388.00000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------------

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	1.98%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	22.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	28.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00010 TTPT00003
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.03%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工单価表

頁0 -0026

(8号) 現場打小口止コンクリート

SPK24040050

單第0 -0011 表

18-8-40BB

一般養生

機械構成比: 1.98% 勞務構成比:

68.57%

材料構成比: 29.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

m3 当り

機械構成比:	1.98%	勞務構成比:	68.57%	材料構成比:	29.45%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	67,388.00000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------------

[illegible]

施工单価表

頁0 -0027

(9号) 現場打小口止コンクリート

SPK24040050

單第0 -0012 表

18-8-40BB

一般養生

機械構成比: 1.98% 勞務構成比:

68. 57%

材料構成比: 29.45%

市場単価構成比: 0.00%

1

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	1.98%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	22.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	28.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00010 TTPT00003
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.03%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工单価表

頁0 -0028

(9号) 現場打小口止コンクリート

SPK24040050

單第0 -0012 表

18-8-40BB

一般養生

機械構成比: 1.98% 勞務構成比:

68.57%

材料構成比: 29.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

m3 当り
67,388.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

(10号) 現場打小口止コンクリート		SPK24040050		単第0 -0013 表		1		m3 当り	
18-8-40BB		一般養生		0.00%		標準単価:		67,388.00000	
機械構成比: 1.98%		労務構成比: 68.57%		材料構成比: 29.45%		市場単価構成比:		0.00%	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
く貨>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014		1.98%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t			KTPC00006 KTPT00006		
普通作業員		22.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
型わく工		21.22%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010		
土木一般世話役		10.63%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
特殊作業員		5.94%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)		28.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			TTPCD0010 TTPT00003		
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		1.03%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			E9999		

施工単価表

頁0 -0030

(10号) 現場打小口止コンクリート		SPK24040050		単第0 -0013 表		1		m3 当り	
18-8-40BB		一般養生		0.00%		標準単価:		67,388.00000	
機械構成比: 1.98%		労務構成比: 68.57%		材料構成比: 29.45%		市場単価構成比:		0.00%	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
A=2 18-8-40BB				C=1 一般養生					
D=2 小型車割増有									


計第 1 表 土 量 配 分 表

工 種	種 別	細 目	記号	単位	地山の立積	変化率	盛土換算土量	流用計画	
土 工									
	掘 削								
	片 切	礫質土	C1 (SE)	m ³	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
	コンクリート取り壊し		C (Co)	//	0.0	1.25	0.0		
	アスファルト取壊しt=5cm		C (As)	m ²	0.0				
		*	0.05	m ³	0.0	1.15	0.0		
	盛 土								
	堤体盛土	W<2.5m	Ba	m ³	0.0				
		2.5≤W<4.0m	Bb	//	0.0				
		W>4.0m	Bc	//	0.0				
	合計				0.0			←	
	護岸作業土工								
	床 掘	礫質土	E (SE)	m ³	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
	埋 戻	埋戻種別 (C)	Fu (C)	//	0.0			←	
	埋 戻	埋戻種別 (D)	Fu (D)	//	0.0			←	
	ブロック積作業土工								
	床 掘	礫質土	E (SE)	m ³	123.3	0.9	111.0	44.2	66.8
	埋 戻	埋戻種別 (D)	Fu (D)	//	44.2			←	
	場所打擁壁作業土工								
	床 掘	礫質土	E (SE)	m ³	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
	埋 戻	埋戻種別 (D)	Fu (D)	//	0.0			←	
残土処分									
	残土処分	礫質土		m ³	74.2	0.9	66.8		
	コンクリートガラ処分			//	0.0	1.25	0.0		
		*	2.35	t	0.0				
	アスファルトガラ処分			m ³	0.0	1.15	0.0		
		*	2.30	t	0.0				

計 第13-2 表 3号ブロック積擁壁 計 算 書


		ブロック積			裏込碎石			法面整形（礫質土）			2号 基礎 工
測 点	距 離	SH	平 均	平 積	G	平 均	立 積	1'	平 均	平 積	
(右岸堤内)											
		0.20			0.0			0.0			
	1.5	1.60	0.90	1.4	0.5	0.25	0.4	1.1	0.55	0.8	1.5
N0.1	8.6	1.60	1.60	13.8	0.5	0.50	4.3	1.1	1.10	9.5	8.6
	1.6	0.20	0.90	1.4	0.0	0.25	0.4	0.0	0.55	0.9	1.6
BC.1		0.60			0.1			0.3			
N0.3	5.6	1.10	0.85	4.8	0.3	0.20	1.1	0.8	0.55	3.2	5.6
	※法面整形のみ5.9mで計上										
	1.0	1.20	1.15	1.2	0.3	0.30	0.3	0.9	0.85	0.9	1.0
	4.6	3.10	2.15	9.9	1.2	0.75	3.5	1.2	1.05	4.8	4.6
SP.1	3.0	2.30	2.70	8.1	0.8	1.00	3.0	1.2	1.20	3.6	3.0
	4.3	1.10	1.70	7.3	0.3	0.55	2.4	0.8	1.00	4.6	4.3
	※法面整形のみ4.6mで計上										
		0.20			0.0			0.0			
SP.1	3.0	1.00	0.60	1.8	0.2	0.10	0.3	0.3	0.15	0.5	3.0
	7.0	2.90	1.95	13.7	1.1	0.65	4.6	2.6	1.45	10.2	7.0
	2.4	2.90	2.90	7.0	1.1	1.10	2.6	2.6	2.60	7.0	2.4
	※法面整形のみ2.7mで計上										
N0.5		3.10			1.2			2.8			
SP.2	8.0	3.20	3.15	25.2	1.3	1.25	10.0	2.6	2.70	22.4	8.0
	※法面整形のみ8.3mで計上										
	7.0	3.30	3.25	22.8	1.3	1.30	9.1	2.6	2.60	18.2	7.0
N0.6	1.6	1.60	2.45	3.9	0.5	0.90	1.4	0.3	1.45	2.3	1.6
EC.2	4.8	1.50	1.55	7.4	0.4	0.45	2.2	0.0	0.15	0.8	4.8
	※法面整形のみ5.1mで計上										
合 計	64.0			129.7			45.6			89.7	64.0
3号天端Co	64.0							ブロック積合計			89.7

計第 13-3 表



L= 64.0 m

[illegible]



L= 64.0 m

[illegible]

[illegible]