

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	0 50 竹原市 00-07.07.01(0) 1 公共(一般)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
	当世代 41 橋梁保全工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0% 00 補正無し 03 補正しない	前世代
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。		

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
橋梁保全工事					Y1G03 レベル1
橋梁補修工	1	式			Y1G0324 レベル2
橋面防水工	1	式			Y1G032401 レベル3
橋面防水工	1	式			Y1G03240101 レベル4
舗装表面保護工（下地処理）	57	m2			V0001 00
舗装表面保護工（塗布）	57	m2			単第0 -0001 表
仮設工	57	m2			V0002 00
交通管理工	1	式			単第0 -0002 表
	1	式			Y1G0328 レベル2
	1	式			Y1G032821 レベル3

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1G03282101レベル4
	4	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	4	人			
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 工事原価 **					

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
一般管理費計					
** 工事価格 **					
** 消費税相当額 ** 計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 工事費計 **					

施工単価表

舗装表面保護工（下地処理）

V0001

単第0 -0001 表

頁0 -0005

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	1	人			
雑材料	5	%			#01
*** 合計 ***	50	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

50 m2 当り

施工単価表

舗装表面保護工（塗布）

V0002

単第0 -0002 表

頁0 -0006

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			
防水工	4	人			
普通作業員	4	人			
水性エポキシ樹脂 HI-SPECシールL(CPタイプ)相当	37.1	kg			
水性エポキシ樹脂 HI-SPECシールP相当	24	kg			
雑材料	5	%			#01
*** 合計 ***	50	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

50

m2 当り