

設計図書に対する質問・回答書 1

令和 7 年 9 月 1 6 日

工事（業務）名
賀茂川学園整備工事（その 2）
工事（業務）場所
竹原市東野町

No.	質疑事項	回 答
1	数量 P61, P81, P101, P130 に足場の運搬費がありません。 精算対象にして頂けると考えてよろしいでしょうか。	足場の単価に運搬費を含んでいます。 なお、参考数量表は積算のための参考であり、契約数量ではありません。 また、足場は任意仮設のため設計変更の対象となりません。
2	数量書 P292 のコンクリートポンプ圧送基本料金が 2 回となっていますが、3 回の間違いではないでしょうか。	必要回数を適宜見込んでください。 なお、参考数量表は積算のための参考であり、契約数量ではありません。
3	図面番号 A-162 仮設計画図の仮囲い（単管下地シート張り H=2m）と（フェンスバリケード H=2m）となっていますが、箇条書きには仮囲い（単管下地シート張り H=2m）となっています。 計画図と箇条書きのどちらを正としますか。 また、数量書 P400（積上）のと長さが違います。 数量書を正としますか。	仮囲い等仮設物は任意仮設であり、受注者がその責任において定めるものとなります。 図面番号 A-162 のほか、仮設に係る図面表記は参考とします。 なお、施工に当たっては現場説明書 17 特記事項(14)に示す施工条件にご留意ください。
4	レッカー作業などのため仮設計画書の工事車両同線以外も必要となりますが、ご了承いただけますでしょうか。	現場説明書 17 特記事項(14)に示すクラブ活動に影響が無い範囲は、車両進入、仮設物設置等の場内運営は受注者の責において行うものになります。
5	図面番号 KM-15 既設浄化槽の詳しい図面がありませんか。	参考資料 1（既設浄化槽詳細図）を提示します。

6	数量書の項目に既設浄化槽撤去・積込・運搬・処分がありません。 精算対象にして頂けると考えてよろしいでしょうか。 また、地業工事において矢板等必要になった場合も、精算対象にして頂けると考えてよろしいでしょうか。	既設浄化槽撤去・積込・運搬・処分及び事業工事に係る仮設費は浄化槽設備設置工事費を含んでいます。 なお、参考数量表は積算のための参考であり、契約数量ではありません。
7	数量書 P103 に高圧水洗浄 96.2 m² となっていますが、どこの部分になりますか。	窓枠ボーダー等、モルタル下地セラスキン吹付除去部になります（外壁面等は劣化処理に含む）。
8	数量書 P103 に複層塗材 E の摘要に下地調整剤 (C-1) 共となっていますが、必要ないのではないのでしょうか。	既存塗材除去の状況により、不陸が生じる恐れがあるため、調整を見込んでいます。
9	「i」「q」ネットフェンスについて、図面と数量書に相違がある様なのですが (3.6m くらいの差異), 図面で見積りしてよろしいでしょうか。	参考数量表は積算のための参考であり、契約数量ではありません。設計図により、各自積算を行うことを原則とします。 なお、q ネットフェンスには扉が 4 か所あることにご留意ください。
10	「z」移動式フェンスについて、何か写真等でも、詳細が分かり様なものはありますか。	参考資料 2 (z 移動式フェンス) を提示します。
11	エレベーターの保守契約は EV 導入メーカーが契約するものと考えてよろしいでしょうか。	工事入札手続きに関連しないご質疑にはお答えできません。