

【建物概要】

柏西市営住宅（20戸の内、10戸改修） 構造：RC造 階数：5 階建て

【工事概要】

電気容量改善工事

開閉器・集合計器盤・各戸住宅用分電盤（更新）

照明LED化

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

柏西市營住宅

[illegible]

柏西市営住宅		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装無)	46.00	m			
厚鋼電線管(G)	(36) 露出(塗装無)	3.00	m			
厚鋼電線管(G)	(42) 露出(塗装無)	3.00	m			
厚鋼電線管(G)	(54) 露出(塗装無)	3.00	m			
厚鋼電線管(G)	(70) 露出(塗装無)	15.00	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(76) 照明用等	2.00	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	7.00	m			
L-L 引込開閉器盤	12窓用 参考品番：河村電器産業WHO 3312W	1.00	か所			
住宅分電盤	回路数6+2 40A	10.00	か所			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	163.00	m			
EM-IE電線	3.5mm2 × 1本	163.00	m			
IV電線	14mm2 × 1本	3.00	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ × 1.5m	1.00	か所			
接地極埋設標	金属製	1.00	枚			
プルボックス形 屋外(SUS)	200 × 200 × 100	10.00	個			
プルボックス形 屋外(SUS)	200 × 200 × 200	5.00	個			
プルボックス形 屋外(SUS)	300 × 300 × 200	1.00	個			
プルボックス形 屋外(SUS)	400 × 400 × 300	3.00	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	10.00	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	10.00	個			

