

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-07.09.01(0)	
諸経費体系	3 施設	
	当世代	前世代
工種 工事費端数区分 施工地域・工事場所区分 設計技術費区分	08 用排水ポンプ（維持） 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 率分額計上なし	

工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費						
直接製作費						レベル 1
材料費	1		式			
雑排水用水中ポンプ 口径150 出力11kW 吐出し量2.866m3/分 揚程12.7m	1		台			
逆止弁 口径150 10K NC ボール型	1		台			
SGPW短管 口径150 10K L=900	1		本			
SGPW短管 口径150 10K L=2000	1		本			
SGPWエルボ 口径200, 150 10K L=785×465	1		本			
フランジ接合材 口径200 10K ボルト・ナットSUS304 パッキン	1		組			

工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費	フランジ接合材 口径150 10K ボルト・ナットSUS304 パッキン		4		組						
										レベル1	
輸送費			1		式						
										レベル2	
輸送費			1		式						
	輸送費（水中ポンプ） 小型車（2 tクラス）トラック搭載型 排水機場～ 広島市 57.3 km		1		式						
労務費										レベル2	
			1		式						
施設機械据付工										00	
			4		人						
設備機械工										00	
			3		人						
普通作業員										00	
			1		人						
電工										00	
			1		人						

工事費

内訳表

頁0 -0004

[illegible]

工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
据付間接費											
据付間接費										レベル 2	
据付間接費		1			式					レベル 3	
据付間接費		1			式					レベル 4	
据付間接費		1			式					00	
	施設機械据付工										
		5			人						

工事費

内訳表

頁0 -0006

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接工事費							
据付工事原価							
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格計							
消費税相当額計							
工事費計							

工事数量総括表

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
工事費						
直接製作費			式		1	レベル1
直接工事費			式		1	レベル1
輸送費			式		1	レベル2
労務費			式		1	レベル2
処分費			式		1	レベル2
製作原価						
製作工事原価						
直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
据付間接費						
据付間接費			式		1	レベル2
据付間接費			式		1	レベル3
据付間接費			式		1	レベル4
間接工事費						

工事数量総括表

頁0 -0008

[illegible]

特殊基礎単価一覧表

頁0 -0009

[illegible]