

令和 7 年度

参 考 図 書

事 業 名： 大乘小学校統合に伴う通学環境整備事業

工 事 場 所： 竹原市 高崎町

工 事 名： 大乘小学校前舗装等整備工事（その2）

建設リサイクル法 12 条 13 条 有

【添付書類】
☐ 総括情報表
☐ 本工事費内訳表
☐ 数量計算書
☐ 参考図 等

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-07.10.01(0)	《凡例》 Co ……コンクリート As ……アスファルト DT ……ダンプトラック BH ……バックホウ CC ……クローラクレーン TC ……トラックレーン RTC…ラフデレンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種	04 道路改良工事		
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし		
I C T 補正区分	00 補正なし		
冬期補正係数	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0 %		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 【土砂 小規模】 【障害のなし】	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	50	m3			SPK25040001 00
土砂等運搬 【土砂】	50	m3			単第0 -0001 表 Y1E01010102 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.2km以下	60	m3			SPK25040002 00
路床盛土工	60	m3			単第0 -0002 表 Y1E010105 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 【施工幅員2.5m以上4.0m未満】	50	m3			Y1E01010501 レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	50	m3			SPK25040005 00
構造物工	1	式			単第0 -0003 表 Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 【土砂】	8	m3			Y1E01090102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	8	m3			SPK25040015 00
埋戻し 【土砂】	5	m3			単第0 -0004 表 Y1E01090103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	5	m3			SPK25040020 00
側溝工	1	式			単第0 -0005 表 Y1E010903 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 【側溝規格300×300 横断 Zアングﾙ】	16	m			Y1E01090304 レベル4
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量	8	m			SDT00015 00
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量	8	m			単第0 -0006 表 SDT00015 00
自由勾配側溝 【300×300-2000 横断用 Zアングﾙ】	8	本			単第0 -0007 表 F0001 00
側溝蓋 【グレーチング蓋 普通目 ボルト固定 T-25】	8	枚			Y1E01090305 レベル4
蓋版 材料別途 40≧重量	8	枚			SDT00017 00
グレーチング蓋 【普通目 ボルト固定 21.6kg】	8	枚			単第0 -0008 表 F0002 00
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
地先境界ブロック 【120×120】	32	m			Y1E02060302 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック A種(120×120×600) 設置 RC-40 養生工無し	32	m			SPK25040291 00 単第0 -0009 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【無筋構造物 機械施工】	3	m3			Y1E01120601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	3	m3			SDT00031 00 単第0 -0010 表
舗装版切断 【AS舗装版 t=4cm、t=5cm】	22	m			Y1E01120602 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	22	m			SPK25040307 00 単第0 -0011 表
舗装版破碎 【AS舗装版t=4cm、t=5cm】	17	m2			Y1E01120603 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	17	m2			SPK25040018 00 単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【AS殻、CO殻】	3.7	m3			Y1E01121601 レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	3	m3			SPK25040155 00 単第0 -0013 表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)	0.7	m3			SPK25040155 00 単第0 -0014 表
殻処分 【AS殻、CO殻】	3.7	m3			Y1E01121602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	7	t			T9005 00
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	2	t			T9006 00
舗装	1	式			Y1E02 レベル1

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			
下層路盤(歩道部) 【RC-40 t=10cm】 【A箇所(市道側)、B箇所(小学校通路)】	5	m2			Y1E02040402 レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	5	m2			SPK25040236 00
					単第0 -0015 表
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-30 t=15cm】 【旋回場】	337	m2			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚150mm 1層施工	337	m2			SPK25040237 00
					単第0 -0016 表
上層路盤(歩道部) 【RM-30 t=10cm】 【A箇所市道、B箇所通路】	5	m2			Y1E02040404 レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RM-30	5	m2			SPK25040238 00
					単第0 -0017 表
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度アスコン(20) t=5cm】					Y1E02040409 レベル4
	337	m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	337	m2			SPK25040244 00
					単第0 -0018 表
表層(歩道部) 【再生密粒度アスコン(20) t=5cm】 【A箇所、B箇所】	5	m2			Y1E02040410 レベル4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	5	m2			SPK25040247 00
					単第0 -0019 表
歩道切り下げ					Y1E0206 レベル2
	1	式			
歩道切り下げ					Y1E020603 レベル3
	1	式			
下層路盤(歩道部) 【RC-30 t=10cm】					Y1E02040404 レベル4
	12	m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	12	m2			SPK25040236 00
					単第0 -0020 表
表層(歩道部) 【再生密粒度アスコン(13) t=4cm】	13	m2			Y1E02040410 レベル4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚50mm	13	m2			SPK25040247 00
					単第0 -0021 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩道切下げ工 【180-(250-70)斜ブロック 198-70平ブロック】	1	式			Y1E02060301 レベル4
歩車道境界ブロック 歩道接続部(180/204×120×600) 設置 基礎砕石無し	5.4	m			SPK25040290 00
区画線工	1	式			単第0 -0022 表 Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
溶融式区画線 【W=0.15m 旋回場等】	57	m			Y1E02100101 レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	57	m			SPT00001 00
道路付属施設工	1	式			単第0 -0023 表 Y1E0212 レベル2
道路付属物工	1	式			Y1E021202 レベル3
車線分離標 【くい丸】	3	本			Y1E02120204 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
くい丸 【材工共】	3	本			F0003 00
くい丸用リングフック	4	個			F0004 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
準備費					Z0005
準備費	1	式			YZZ05 レベル2
準備費	1	式			YZZ05001 レベル3
木根等処分費	1	式			YZZ05001001 レベル4
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	100	m2			SPK25040183 00
除根(伐木除根)	8	m2			単第0 -0024 表 SPK25040184 00
					単第0 -0025 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	10	m3			SPK25040192 00 単第0 -0026 表
【準備費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0047
伐採木受入費	8	m3			T9001 00
根株受入費	2	m3			T9002 00
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
** 工事原価 **					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
** 工事価格 **					
** 消費税相当額 ** 計算情報…… 対象額…… 率……					
** 工事費計 **					
** 契約保証費計 **					

施工単価表

頁0 -0013

掘削		SPK25040001		単第0 -0001 表		1	m3	当り
土砂 上記以外(小規模)		標準				標準単価:		
機械構成比: 26.01%		労務構成比: 62.89%		材料構成比: 11.10%		市場単価構成比: 0.00%		
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00062 MTPT00062	
運転手(特殊)		62.89%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006	
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		11.10%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 土砂 E=7 標準				B=5 上記以外(小規模)				

施工単価表

頁0 -0014

土砂等運搬		SPK25040002		単第0 -0002 表		1	m3	当り
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		DID区間無し 距離0.2km以下				標準単価:		
機械構成比: 26.52%		労務構成比: 61.90%		材料構成比: 11.58%		市場単価構成比: 0.00%		
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00017T1 MTPT00017T1	
運転手(一般)		61.90%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007	
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		11.58%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=1 距離0.2km以下				B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し				

施工単価表

頁0 -0015

路床盛土		SPK25040005		単第0 -0003 表		1		m3 当り	
施工幅員2.5m以上4.0m未満								901.19000	
機械構成比: 15.27%		労務構成比: 76.30%		材料構成比: 8.43%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		7.65%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t			KTPC00009 KTPT00009		
＜賃＞後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		7.62%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)			KTPC00054 KTPT00054		
運転手(特殊)		67.85%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
普通作業員		8.45%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油		8.43%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			EP001		
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満									

施工単価表

頁0 -0016

床掘り			SPK25040015			単第0 -0004 表			1			m3 当り					
土砂 上記以外(小規模)												2,247.40000					
機械構成比: 18.73%			労務構成比: 74.16%			材料構成比: 7.11%			市場単価構成比: 0.00%			標準単価:					
代表機労材規格(積算地区)			構成比			単価(積算地区)			代表機労材規格(東京地区)			単価(東京地区)			備考		
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			18.73%						バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3						MTPC00083 MTPT00083		
運転手(特殊)			40.26%						運転手(特殊)						RTPC00006 RTPT00006		
普通作業員			33.90%						普通作業員						RTPC00002 RTPT00002		
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			7.11%						軽油バトロール給油						TTPC00013 TTPT00013		
積算単価									積算単価						EP001		
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)									B=5 上記以外(小規模)								

施工単価表

頁0 -0017

埋戻し		SPK25040020		単第0 -0005 表		1		m3 当り	
土砂		上記以外(小規模)				標準単価:		4,063.80000	
機械構成比:		8.87%	労務構成比:	87.15%	材料構成比:	3.98%	市場単価構成比:	0.00%	
代表機労材規格(積算地区)			構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)			単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3				MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg			0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg				MTPC00048 MTPT00048
普通作業員			50.03%		普通作業員				RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			19.35%		特殊作業員				RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			17.77%		運転手(特殊)				RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.14%		軽油バトロール給油				TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.84%		ガソリンレギュラースタンド				TTPC00014 TTPT00014
積算単価					積算単価				EP001
A=5 D=1		上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂				

施工単価表

頁0 -0018

埋戻し
土砂

SPK25040020

単第0 -0005 表

1

m3 当り

機械構成比: 8.87%

労務構成比: 87.15%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

4,063.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

頁0 -0019

自由勾配側溝
材料別途 1000≧重量

SDT00015

単第0 -0006 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.084	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0.062	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000≧重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.585 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施工単価表

頁0 -0020

自由勾配側溝
材料別途 1000≧重量

SDT00015

単第0 -0007 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.084	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0.068	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000≧重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.645 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施工単価表

蓋版	SDF00017	単第0 -0008 表	1	枚	当り
材料別塗 40≧重量					
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40≧重量 G=1 -			B=10 材料別塗 F=1 時間的制約なし		

施工単価表

地先境界ブロック	SPK25040291	単第0 -0009 表	1	m	当り
A種(120×120×600)	設置 RC-40 養生工無し				
機械構成比: 0.32%	労務構成比: 75.78%	材料構成比: 23.90%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 6,632.90000	
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈貸〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	0.32%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	28.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	15.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	13.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
型わく工	11.75%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界(JISA5371)A 120×120×600 参考質量21kg	13.68%		地先境界ブロック A種(120×120×600)		TTPC00103 TTPT00103
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	9.23%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
再生クラッシュラン 40〜0mm	0.69%		再生クラッシュラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008

施工単価表

頁0 -0023

地先境界ブロック

SPK25040291

單第0 -0009 表

A種(120×120×600)

設置 RC-40 養生工無し

機械構成比: 0.32%

勞務構成比：

75.78%

材料構成比: 23.90%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：1

m	当り
6,632.90000	

[illegible]

施工单価表

頁0 -0024

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0010 表

機械施工

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

鋪裝版切斷

SPK25040307

單第0 -0011 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比:	15.05%	勞務構成比:	58.43%	材料構成比:	26.52%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	700.44000
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-----------

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン、レギュラー スタンド渡し、スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单価表

頁0 -0026

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0011 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比:	15.05%	勞務構成比:	58.43%	材料構成比:	26.52%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	700.44000
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第0 -0012 表

機械構成比: 20.13%		労務構成比: 71.97%		材料構成比: 7.90%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1		m2 当り	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考				
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			MTPC00077 MTPT00077				
運転手(特殊)		71.97%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006				
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		7.90%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013				
積算単価				積算単価			EP001				
A=1 -(全ての費用)											

施工単価表

頁0 -0028

敷運搬

SPK25040155

単第0 -0013 表

Cc(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)

機械構成比: 40.77%		労務構成比: 44.82%		材料構成比: 14.41%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,790.50000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00018T1 MTPT00018T1		
運転手(一般)		44.82%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007		
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		14.41%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			EP001		
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)				B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)					

施工単価表

頁0 -0029

殻運搬		SPK25040155		単第0 -0014 表		1		m3 当り	
舗装版破碎		DID区間無し		運搬距離9.0km以下(7.0km超)					
機械構成比: 20.25%		労務構成比: 71.03%		材料構成比: 8.72%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 6,479.1000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00016T1 MTPT00016T1		
運転手(一般)		71.03%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007		
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		8.72%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			EP001		
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)				B=4 機械積込(小規模土工) D=38 運搬距離9.0km以下(7.0km超)					

施工単価表

頁0 -0030

下層路盤(歩道部)		SPK25040236		単第0 -0015 表		1		m2 当り	
全仕上り厚100mm 1層施工		RC-40							
機械構成比: 5.00%		労務構成比: 75.15%		材料構成比: 19.85%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 857.31000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3			MTPC00169 MTPT00169		
<貨>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3〜4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3〜4t			KTPC00009 KTPT00009		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手(特殊)		27.03%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
特殊作業員		15.84%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
普通作業員		15.70%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
土木一般世話役		13.01%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン 40〜0mm		17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm			TTPC00008 TTPT00352		

施工単価表

頁0 -0031

下層路盤(歩道部)		SPK25040236		単第0 -0015 表		1		m2 当り	
全仕上り厚100mm 1層施工		RC-40							
機械構成比: 5.00%		労務構成比: 75.15%		材料構成比: 19.85%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 857.31000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油		1.99%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			E9999		
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)				B=4 RC-40					
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)									

施工単価表

頁0 -0032

上層路盤(車道・路肩部)		SPK25040237		単第0 -0016 表		1		m2 当り	
RM-30		全仕上り厚150mm 1層施工						637.83000	
機械構成比: 11.57%		労務構成比: 37.08%		材料構成比: 51.35%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m			MTPC00176 MTPT00176		
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)		1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t			KTPC00047 KTPT00047		
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t		0.99%		〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t			KTPC00074 KTPT00074		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手(特殊)		16.31%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
普通作業員		5.97%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		5.32%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
土木一般世話役		4.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		

施工単価表

頁0 -0033

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0016 表

RM-30 全仕上り厚150mm 1層施工 機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 637.83000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00037
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=150 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0034

上層路盤(歩道部)

SPK25040238

単第0 -0017 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 機械構成比: 4.66% 労務構成比: 69.96% 材料構成比: 25.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 920.81000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.78%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<貨>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.66%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	25.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粒度調整碎石 30～0mm	23.44%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00010 TTPT00360

施工単価表

頁0 -0035

上層路盤(歩道部) SPK25040238 単第0 -0017 表 1 m2 当り
全仕上り厚100mm 1層施工 RM-30
機械構成比: 4.66% 労務構成比: 69.96% 材料構成比: 25.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 920.81000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.85%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=1 RM-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0036

表層(車道・路肩部) SPK25040244 単第0 -0018 表 1 m2 当り
平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm
機械構成比: 1.38% 労務構成比: 10.17% 材料構成比: 88.45% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,808.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3〜6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3〜6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8〜20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.14%		タイヤローラ 質量8〜20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10〜12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t〜12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0037

表層(車道・路肩部)		SPK25040244		単第0 -0018 表		1		m2 当り	
平均幅員3.0m超		1層当り平均仕上厚50mm				標準単価:		1,808.70000	
機械構成比: 1.38%		労務構成比: 10.17%		材料構成比: 88.45%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)		80.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm			TTPCD0038 TTPT00284		
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			TTPC00026 TTPT00026		
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		0.49%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			E9999		
A=4 C=6 G=1 I=1	平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -				
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)									

施工単価表

頁0 -0038

表層(歩道部)		SPK25040247		単第0 -0019 表		1		m2 当り	
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)		1層当り平均仕上厚50mm				標準単価:		2,244.10000	
機械構成比: 0.46%		労務構成比: 52.19%		材料構成比: 47.35%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		0.31%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			MTPC00047 MTPT00047		
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		0.08%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg			MTPC00049 MTPT00049		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員		20.25%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
普通作業員		18.10%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
土木一般世話役		5.52%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
アスファルト混合物 密粒度(20)		41.40%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm			TTPC00018 TTPT00293		
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		5.78%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			TTPC00026 TTPT00026		

施工単価表

頁0 -0039

表層(歩道部)		SPK25040247		単第0 -0019 表		1		m2 当り	
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)		1層当り平均仕上厚50mm							
機械構成比: 0.46%		労務構成比: 52.19%		材料構成比: 47.35%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 2,244.1000	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.10%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014		
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		0.04%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			E9999		
A=1 C=1 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -				
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)									

施工単価表

頁0 -0040

下層路盤(歩道部)		SPK25040236		単第0 -0020 表		1		m2 当り	
全仕上り厚100mm 1層施工		RC-30							
機械構成比: 5.00%		労務構成比: 75.15%		材料構成比: 19.85%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 857.31000	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3			MTPC00169 MTPT00169		
<貸>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t			KTPC00009 KTPT00009		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手(特殊)		27.03%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
特殊作業員		15.84%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
普通作業員		15.70%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
土木一般世話役		13.01%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン 30～0mm		17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm			TTPCD0018 TTPT00352		

施工単価表

頁0 -0041

下層路盤(歩道部)

SPK25040236

単第0 -0020 表

1

m2

当り

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

75.15%

材料構成比:

19.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

857.31000

機械構成比:

5.00%

労務構成比:

75.15%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0042

表層(歩道部)

平均幅員1.4m以上

機械構成比: 2.61%

労務構成比: 24.46%

材料構成比: 72.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,461.60000

SPK25040247

1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0021 表

1

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	1.95%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.38%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	9.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	4.19%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	63.63%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPCD0038 TTPT00293

施工単価表

頁0 -0043

表層(歩道部)		SPK25040247		単第0 -0021 表		1		m2 当り	
平均幅員1.4m以上		1層当り平均仕上厚50mm							
機械構成比: 2.61%		労務構成比: 24.46%		材料構成比: 72.93%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,461.60000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		8.87%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			TTPC00026 TTPT00026		
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		0.39%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			E9999		
A=3 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m以上 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -				
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)									

施工単価表

頁0 -0044

歩車道境界ブロック		SPK25040290		単第0 -0022 表		1		m 当り	
歩道接続部(180/204×120×600)		設置 基礎砕石無し							
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 65.21%		材料構成比: 34.79%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 4,837.30000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
普通作業員		28.39%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
土木一般世話役		17.32%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
特殊作業員		15.81%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
歩車道境界(歩道接続部) 180/204×120×600 参考質量32kg		34.79%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600			TTPCH0040 TTPT00218		
積算単価				積算単価			E9999		
A=1 E=2	設置 基礎砕石無し			B=8 F=4	歩道接続部(180/204×120×600) 均し基礎コンクリート無し				

施工単価表

頁0 -0045

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0023 表

実線 15cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合 G=1 - I=1 -			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工单価表

頁0 -0046

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0023 表

実線 15cm

1000 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

伐木・伐竹(伐木除根)		SPK25040183		単第0 -0024 表		1		m2		当り	
伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)											
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 100.00%		材料構成比: 0.00%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		67.46100	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考				
特殊作業員		50.35%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001				
土木一般世話役		19.30%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009				
普通作業員		16.56%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002				
その他(労務)				その他(労務)			ER009				
積算単価				積算単価			EP001				
A=1 伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)				B=1 -(全ての費用)							

施工単価表

頁0 -0048

除根(伐木除根)

SPK25040184

単第0 -0025 表

1
m2
当り
41.52900

機械構成比: 29.40%

労務構成比: 60.37%

材料構成比: 10.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 山積0.5/平積0.4m3	25.41%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 山積0.5/平積0.4m3		MTPC00158 MTPT00158
バックホウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1700~2000mm爪幅400~750mm	3.99%		バックホウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm		MTPC00085 MTPT00085
運転手(特殊)	33.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	18.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	10.23%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0049

堆積塵芥収集(機械処理)		SPK25040192		単第0 -0026 表		1		m3 当り	
収集・集積・積込み・運搬		木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物							
機械構成比: 24.52%		労務構成比: 68.25%		材料構成比: 7.23%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 4,571.00000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.45/平積0.35m3		14.75%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.45/平積0.35m3			MTPC00171 MTPT00171		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		7.31%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00017T1 MTPT00017T1		
バックホウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm		2.46%		バックホウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm			MTPC00085 MTPT00085		
運転手(特殊)		20.46%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
普通作業員		20.00%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
運転手(一般)		15.79%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007		
土木一般世話役		10.85%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油		7.23%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		

施工単価表

頁0 -0050

堆積塵芥収集(機械処理)		SPK25040192		単第0 -0026 表		1		m3 当り	
収集・集積・積込み・運搬		木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物							
機械構成比: 24.52%		労務構成比: 68.25%		材料構成比: 7.23%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 4,571.00000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
積算単価				積算単価			EP001		
A=2 C=1 E=1	収集・集積・積込み・運搬 DID区間無し 持込			B=1 D=19 F=1	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 運搬距離11.5km以下(9.5km超) -(全ての費用)				

工 事 数 量 総 括 表

工事名		大乗小学校前舗装等整備工事				
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数 量	積算数量	適 用
1	旋回場整備					
	土工					
	掘削工	小規模標準	m3	53.2	50	
	土砂等運搬		m3	55.7	60	
	路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	50.1	50	
	作業土工					
	床堀	小規模	m3	8.4	8	
	埋戻	小規模	m3	5.3	5	
	排水構造物工					
	自由勾配側溝	300×300 横断用 Zアングル	m	16.0	16	0.285/10×8 (A箇所調整コン) 0.345/10×8 (B箇所調整コン)
	蓋版工	グレーチング蓋 普通目 木目固定	枚	8.0	8	
	縁石工					
	地先境界ブロック	120×120	m	32.3	32	
	構造物取壊工					
	コンクリート取壊し	無筋構造物、機械施工	m3	3.0	3	
	アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	22.4	22	
	アスファルト舗装版破砕	t=5cm 小規模	m ²	16.8	17	
	殻運搬	CO殻	m3	3.0	3	
		AS殻	m3	0.7	0.7	3.8×0.05+13.0×0.04
	殻処分	CO殻	t	7.1	7	3.0×2.35
		AS殻	t	1.7	2	0.7×2.35
	舗装工					
	アスファルト舗装工					
	下層路盤（歩道部）	RC-40 t=10cm	m ²	5.2	5	A箇所市道、B箇所通路
	上層路盤（車道部）	RM-30 t=15cm	m ²	337.3	337	旋回場
	上層路盤（歩道部）	RM-30 t=10cm	m ²	5.2	5	B箇所通路
	表層（車道部）	再生密粒度アスコン（20） t=5cm	m ²	337.3	337	旋回場
	表層（歩道部）	再生密粒度アスコン（20） t=5cm	m ²	5.2	5	A箇所、B箇所
	区画線工					
	区画線（新設）	W=0.15	m	56.9	57	中央線L=4.0m、外側線L=14.0m 旋回場L=28.9m、コミセン内L=10.0m
	歩道切り下げ工（新設のみ）					
	歩車道境界ブロック	180(198)~205~250(70)（斜ブロック） 198~205~70（平ブロック） B種	m	5.4	5.4	モルタル0.03m3
	路盤工	RM-30 t=10cm	m ²	12.0	12	図面より
	表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4 cm	m ²	13.0	13	図面より
	車線分離紙	くい丸 48.6×1500 Lロング	本	3.0	3	図面より くい丸用リングフック×4個
	準備工					
	伐採		m ²	100.0	100	
	除根		m ²	8.0	8	
	堆積塵芥収集（機械処理）	収集・集積・積み込み・運搬	m3	10.0	10	
	伐採木受入費		m3	8.0	8	
	根株受入費		m3	2.0	2	

土 量 配 分 表

発生土

掘削(土砂) C
53.2

購入土量

購入土運搬

床堀(土砂)E

8.4

残土運搬(現場～盛土場所まで)

55.7

$$\text{流用土} = 55.7 \times 0.9 = 50.1$$

$$\text{流用土(土砂)V} = 53.2 + 8.4 - \underset{(5.3 \div 0.9)}{5.9} = 55.7$$

必要土

路床盛土B		合 計
→	50.1	50.1

埋戻(FuC)	合 計
埋戻(FuD)	5.3
5.3	

[illegible]

[illegible]

構造物取壊し

各種數量計算書

[illegible]

構造物集計表

[illegible]

自由勾配側溝延長調書

A箇所 自由勾配側溝			B箇所自由勾配側溝		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
A箇所(地域交流センター出入口)	8.00		B箇所(旋回場入口)	8.00	
	m			m	
合 計	8.00			8.00	

延長調書

測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
旋回場(縁石工)	3.40		歩道切り下げ	5.4m	斜ブロック0.6÷平ブロック4.2÷斜ブロック0.8
	28.90				
	m				
合 計	32.30				

舗装工 各種数量計算書											
種別 番号	距離	表層			上層路盤			下層路盤			摘要
		W1	平均	数量	W2	平均	数量	W3	平均	数量	
旋回場											
(図面より)		13.2	—	—	13.2	—	—				
	8.7	13.2	13.23	115.1	13.2	13.23	115.1				上t=15cm
	2.5	10.7	11.96	29.9	10.7	11.96	29.9				
	8.1	10.7	10.68	86.5	10.7	10.68	86.5				
	4.4	12.2	11.43	50.3	12.2	11.43	50.3				
	1.7	12.2	12.18	20.7	12.2	12.18	20.7				
	2.1	10.8	11.49	24.1	10.8	11.49	24.1				
		9.7	—	—	9.7	—	—				
	1.1	9.7	9.74	10.7	9.7	9.74	10.7				
A箇所											
市道		0.3	—	—	0.3	—	—	0.3	—	—	
	8.6	0.3	0.30	2.6	0.3	0.30	2.6	0.3	0.30	2.6	上下t=10cm
B箇所		0.3	—	—	0.3	—	—	0.3	—	—	
	8.6	0.3	0.30	2.6	0.3	0.30	2.6	0.3	0.30	2.6	上下t=10cm
歩道切り下げ部											
	図面より			13.0			12.0				
表層t=5cm				337.3							
表層t=5cm				5.2							
表層t=4cm				13.0							
上層路盤t=15cm							337.3				
上層路盤t=10cm							5.2				
下層路盤t=10cm										5.2	
路盤工t=10cm							12.0				
合 計	45.8				m ²			m ³			m ²