

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-07.10.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	13 道路維持工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路維持					Y1G01 レベル1
巡視・巡回工	1	式			Y1G0101 レベル2
道路巡回工	1	式			Y1G010101 レベル3
通常巡回 【道路パトロール】	1	式			Y1G01010101 レベル4
道路パトロール	12	回			V0001 00
道路土工	12	回			単第0 -0001 表 Y1G0102 レベル2
残土処理工	1	式			Y1G010210 レベル3
土砂等運搬 【草混り土】 上三永竹原線	1	式			Y1G01021002 レベル4
	5	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	5	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表
土砂等運搬 【草混り土】 造賀田万里線	5	m3			Y1G01021002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)	5	m3			SPK25040002 00 単第0 -0004 表
残土等処分 上三永竹原線	5	m3			Y1G01021003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 草混り土	5	m3			F0001 00
残土等処分 造賀田万里線	5	m3			Y1G01021003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 草混り土	5	m3			F0001 00

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路清掃工	1	式			Y1G0119 レベル2
排水施設清掃工	1	式			Y1G011903 レベル3
側溝清掃(人力) 【蓋無し】	3,090	m			Y1G01190301 レベル4
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	3,090	m			SPK25040365 00 単第0 -0005 表
枿清掃 【人力】	50	箇所			Y1G01190305 レベル4
枿清掃(人力清掃工) 有蓋 土砂厚25cm未満	34	箇所			SPK25040366 00 単第0 -0006 表
枿清掃(人力清掃工) 無蓋 土砂厚25cm未満	16	箇所			SPK25040366 00 単第0 -0007 表
除草工	1	式			Y1G0121 レベル2
道路除草工	1	式			Y1G012101 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路除草(複合) 【肩掛け式】 上三永竹原線	5,700	m2			Y1G01210101レベル4
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬23.5km以下(21.5km超)	5,700	m2			SPK25040359 00 単第0 -0008 表
道路除草(複合) 【肩掛け式】 造賀田万里線	4,200	m2			Y1G01210101レベル4
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬23.5km以下(21.5km超)	4,200	m2			SPK25040359 00 単第0 -0008 表
落下物処理	1	式			Y1G0122 レベル2
落下物処理	1	式			Y1G012201 レベル3
動物死骸処理	1	式			Y1G01220101レベル4
動物死骸処理	7	回			V0002 00 単第0 -0009 表
倒木処理	1	式			Y1G01220103レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
倒木処理					V0003 00
	5	回			単第0 -0010 表
除雪工					Y1G0122 レベル2
	1	式			
凍結防止工					Y1G012201 レベル3
	1	式			
凍結防止剤配布					Y1G01220101 レベル4
	1	式			
凍結防止剤配布					V0004 00
	2	回			単第0 -0011 表
凍結防止剤回収					Y1G01220103 レベル4
	1	式			
凍結防止剤回収					V0005 00
	1	回			単第0 -0012 表
仮設工					Y1G0126 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1G012621 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1G01262101レベル4
	24	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	24	人			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

頁0 -0009

道路パトロール

V0001

單第0 -0001 表

1 回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

S9050

単第0 -0002 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	24.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.16	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1.16	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 C=24 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.16 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)

単第0 -0003 表
1
標準単価: 2,287.80000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=33 距離7.5km以下(6.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)

単第0 -0004 表
1
標準単価: 3,431.70000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=45 距離13.0km以下(10.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

側溝清掃(人力清掃工)

SPK25040365

単第0 -0005 表

無蓋

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 549.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	74.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	25.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無蓋			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0016

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬
ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)
機械構成比: 2.17% 労務構成比:

SPK25040359

ダンプトラック運搬23.5km以下(21.5km超)

単第0 -0008 表

1

m2 当り

材料構成比: 0.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

157.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	1.88%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
草刈機 肩掛式 カッタ径 φ 255mm	0.29%		草刈機 肩掛式 カッタ径 φ 255mm		MTPC00114 MTPT00114
普通作業員	48.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	32.36%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.87%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(一般)	5.75%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	0.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0017

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

SPK25040359

单第0 -0008 表

ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)

ダンプトラック運搬23.5km以下(21.5km超)

1

m2 当り

機械構成比: 2.17% **労務構成比:**

97.10%

材料構成比: 0.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

157.41000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

動物死骸処理

V0002

單第0 -0009 表

1 回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

倒木処理

V0003

單第0 -0010 表

1 回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

凍結防止剤配布

V0004

單第0 -0011 表

1 回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

凍結防止剤回収

V0005

單第0 -0012 表

1 回 当り

[illegible]