

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-08.02.01(0)		
諸経費体系	B 公共 (R01.06 ~)		
	当世代		前世代
工種区分 復興補正区分 施工地域・工事場所区分 週休補正区分 緊急工事補正区分 積雪寒冷地補正 前払率（％） 契約保証費区分 工事費端数区分 I C T補正区分	07 道路工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 00 補正なし 40 01 0 . 0 4 % 01 千円未満切捨て 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
林道開設・改良										レベル 1	
		1		式							
法面工										レベル 2	
		1		式							
アンカー工 グラウンドアンカー										レベル 3	
		1		式							
アンカー 【削孔数4】										レベル 4	
		4		本							
間詰モルタル吹付 間詰モルタル、コンクリート 材工共										00	
		13		m3						単第0 -0001 表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物										00	
		15		m2						単第0 -0002 表	
削孔(アンカー) 足場工有り(スキッド型) 呼び径90mm レキ質土										00	
		35		m						単第0 -0003 表	
削孔(アンカー) 足場工有り(スキッド型) 呼び径90mm 軟岩										00	
		18		m						単第0 -0004 表	

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔(アンカー) 足場工有り(スキッド型) 呼び径90mm 硬岩	4	m				00 単第0 -0005 表
アンカー加工組立・挿入緊張・定着頭部処理 二重防食 頭部処理有り 設計荷重f < 400kN(40.8t)	4	本				00 単第0 -0006 表
グラウト注入(アンカー) セメントの使用量:1m3当り1,230kg	1.2	m3				00 単第0 -0007 表
ボーリングマシン移設(アンカー)	3	回				00 単第0 -0008 表
アンカー材料 K5-2H L=15m	3	本				00
アンカー材料 K5-2H L=12m	1	本				00
受圧板取付工 【KSC150-550相当】	4	箇所				00 単第0 -0009 表
足場(アンカー)	258	空m3				レベル 4
足場(アンカー)	258	空m3				00 単第0 -0010 表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アンカー工 鉄筋挿入									レベル 3	
	1			式						
鉄筋挿入 【削孔数 4 3】									レベル 4	
	188			m						
削孔工 ホーリングマシン（軽量型）									00	
	43			本						
鉄筋挿入工 単管足場									00	
	43			本					単第0 -0011 表	
鋼材材料									00	
	43			本					単第0 -0012 表	
注入打設工 礫質土									00	
	1.1			m3					単第0 -0013 表	
注入打設工 軟岩									00	
	0.1			m3					単第0 -0014 表	
頭部締付工									00	
	43			本					単第0 -0015 表	
頭部処理工									00	
	43			本					単第0 -0016 表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
確認試験工						00
	3		本			単第0 -0017 表
注入プラント組立・解体工						00
	1		組			単第0 -0018 表
削孔機据付・撤去工						00
	1		回			単第0 -0019 表
ボーリングマシン移設工						00
	5		回			単第0 -0020 表
法面工 MK受圧板設置						00
	43		枚			単第0 -0021 表
足場（鉄筋挿入）						レベル 4
	243		空m3			
足場(アンカー)						00
	243		空m3			単第0 -0010 表
法面工						レベル 4
	98		m2			
法面整形 切土部 現場制約有り レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						00
	98		m2			単第0 -0022 表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工	モルタル吹付工 厚7cm [規]100m2未満	98	m2							00	
										単第0 -0023 表	
仮設工		1	式							レベル 1	
仮設工		1	式							レベル 2	
交通管理工		1	式							レベル 3	
交通誘導警備員		1	式							レベル 4	
交通誘導警備員B		1	式							00	
工事用信号機設置		8	人							レベル 4	
工事用信号機(基本料)		1	式							00	
灯体×2,ポール2,十字台×2,コントローラー		1	組								
工事用信号機(賃貸料)										00	
灯体×2,ポール2,十字台×2,コントローラー		100	日								

本工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費							
共通仮設費率 分額							
共通仮設費計							
(純工事費)							
現場管理費							
(工事原価)							
一般管理費率 分							
契約保証費							
一般管理費計							

本工事費

内訳表

頁0 -0008

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

单第0 -0001 表

1

m3

当り

間詰モルタル吹付

間詰モルタル、コンクリート

材工共

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0002 表

1
標準単価:

m2 当り
10,100.0000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		46.66%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		25.14%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		9.51%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=1	鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0011

削孔(アンカー)
足場工有リ(スキッド型)
機械構成比: 33.86%

SPK25040106
呼び径90mm レキ質土
労務構成比: 31.59%

材料構成比: 34.55%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1
標準単価: 13,908.0000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ボーリングマシン ロータリパーカッション式・スキッド型 55kW級	27.99%		ボーリングマシン ロータリパーカッション式・スキッド型 55kW級		MTPC00069 MTPT00069
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.35%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
リングビット 95mm アンカー用	8.35%		リングビット φ90mm用		TTPC00074 TTPT00074
ドリルパイプ 95mm,1.5m アンカー用	8.09%		ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)		TTPC00078 TTPT00078
インナーロッド 95mm,1.5m アンカー用	6.95%		インナーロッド φ90mm用(1.5m)		TTPC00088 TTPT00088

施工単価表

頁0 -0012

削孔(アンカー)

SPK25040106

单第0 -0003 表

足場工有り(スキッド型)

呼び径90mm レキ質土

1 m 当り

機械構成比: 33.86%

勞務構成比：

31.59%

材料構成比: 34.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

13,908.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

削孔(アンカー)
足場工有り(スキッド型)
機械構成比: 32.64% 労務構成比: 30.44% 材料構成比: 36.92% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040106 呼び径90mm 軟岩

単第0 -0004 表

1 m 当り
標準単価: 17,053.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ボーリングマシン ロータリパーカッション式・スキッド型 55kW級	26.98%		ボーリングマシン ロータリパーカッション式・スキッド型 55kW級		MTPC00069 MTPT00069
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.08%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ドリルパイプ 95mm,1.5m アンカー用	9.65%		ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)		TTPC00078 TTPT00078
インナーロッド 95mm,1.5m アンカー用	8.77%		インナーロッド φ90mm用(1.5m)		TTPC00088 TTPT00088
リングビット 95mm アンカー用	8.10%		リングビット φ90mm用		TTPC00074 TTPT00074

施工単価表

削孔(アンカー)
足場工有り(スキッド型)
機械構成比: 32.64%
SPK25040106
呼び径90mm 軟岩
労務構成比: 30.44%
材料構成比: 36.92%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0004 表
1
標準単価: 17,053.0000
m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
インナービット 95mm アンカー用	3.04%		インナービット φ 90mm用		TTPC00092 TTPT00092
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 足場工有り(スキッド型) C=4 軟岩			B=1 呼び径90mm		

施工単価表

頁0 -0015

削孔(アンカー) SPK25040106 単第0 -0005 表
足場工有り(スキッド型) 呼び径90mm 硬岩 1 m 当り
機械構成比: 31.90% 労務構成比: 29.75% 材料構成比: 38.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 22,367.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ボーリングマシン ロータリパーカッション式・スキッド型 55kW級	26.37%		ボーリングマシン ロータリパーカッション式・スキッド型 55kW級		MTPC00069 MTPT00069
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ドリルパイプ 95mm,1.5m アンカー用	11.90%		ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)		TTPC00078 TTPT00078
インナーロッド 95mm,1.5m アンカー用	8.85%		インナーロッド φ90mm用(1.5m)		TTPC00088 TTPT00088
リングビット 95mm アンカー用	7.21%		リングビット φ90mm用		TTPC00074 TTPT00074

施工単価表

削孔(アンカー)
足場工有り(スキッド型)
機械構成比: 31.90%
SPK25040106
呼び径90mm 硬岩
労務構成比: 29.75%
材料構成比: 38.35%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0005 表
標準単価: 22,367.0000
1 m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
インナービット 95mm アンカー用	2.89%		インナービット φ 90mm用		TTPC00092 TTPT00092
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 足場工有り(スキッド型) C=5 硬岩			B=1 呼び径90mm		

施工単価表

アンカー加工組立・挿入緊張・定着頭部処理

SPK25040107

単第0 -0006 表

二重防食 頭部処理有り

設計荷重 f < 400kN(40.8t)

1

本 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

18,629.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	40.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	24.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	22.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 D=1 二重防食 設計荷重 f < 400kN(40.8t)			B=2 E=1 PC鋼線より線(工場組立) 頭部処理有り		

施工単価表

頁0 -0018

グラウト注入(アンカー)

SPK25040108

単第0 -0007 表

1

m3 当り

セメントの使用量:1m3当り1,230kg

標準単価:

64,422.0000

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 53.90%

材料構成比: 46.10%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	20.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	11.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋	46.10%		普通ポルトランドセメント 25kg袋入		TTPC00062 TTPT00062
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

ボーリングマシン移設(アンカー)

SPK25040109

単第0 -0008 表

1

回 当り

機械構成比: 28.36% 労務構成比: 71.64% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 52,998.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	28.36%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
普通作業員	33.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	20.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	18.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0020

受圧板取付工

【KSC150-550相当】

單第0 -0009 表

10

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

足場(アンカー)

SPK25040110

単第0 -0010 表

1

空m3 当り

機械構成比: 6.41% 労務構成比: 93.59% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 4,349.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	6.41%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
とび工	63.86%		とび工		RTPC00004 RTPT00004
土木一般世話役	8.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0022

单第0 -0011 表

100

本 当り

鉄筋挿入工 単管足場

[illegible]

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D19 SD345 メッキ付 D19用 SD345 メッキ付	4.5	m			
角座金 150×150×9 φ45メッキ付	1	枚			
ネジ D19用 メッキ付	1	個			
スペーサー D19用D22用D25用 電気メッキ	2	個			
ナット D19用 メッキ付	1	個			
頭部キャップ 防錆材含む	1	個			
シース D19用D22用D25用	1	個			
先端キャップ D19用	1	個			
小計	1	本			

施 工 単 価 表

頁0 -0024

注入打設工
礫質土

単第0 -0013 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	1	人			
グラウトミキサー 上下二層式、攪拌容量200×2リットル	1	日			
グラウトポンプ 横型単筒吐出量30～70リットル/分	1	日			
水中モーターポンプ 呼水式片吸込形口径50mm、揚程10m	1	日			
発動発電機（給油含む） ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型10.5/13kVA, 13kw	1	日			
水槽 鋼板製簡易水槽容量5m3	1	日			
注入材料（混和材含む） セメントミルク 割増係数	5	m3			
雑材料	3	%			
小計	1	m3			

施 工 単 価 表

頁0 -0025

注入打設工
軟岩

単第0 -0014 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	1	人			
グラウトミキサー 上下二層式、攪拌容量200×2リットル	1	日			
グラウトポンプ 横型単筒吐出量30～70リットル/分	1	日			
水中モーターポンプ 呼水式片吸込形口径50mm、揚程10m	1	日			
発動発電機（給油含む） ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型10.5/13kVA, 13kw	1	日			
水槽 鋼板製簡易水槽容量5m3	1	日			
注入材料（混和材含む） セメントミルク 割増係数	2.5	m3			
雑材料	3	%			
小計	1	m3			

頭部締付工

施工単価表

單第0 -0015 表

頁0 -0026

100

本 当り

[illegible]

頭部処理工

施工単価表

單第0 -0016 表

頁0 -0027

100

本 当り

[illegible]

施工単価表

單第0 -0017 表

頁0 -0028

10

本 当り

[illegible]

注入プラント組立・解体工

施工単価表

單第0 -0018 表

頁0 -0029

1 組 当り

[illegible]

施工単価表

單第0 -0019 表

頁0 -0030

1 回 当り

[illegible]

ボーリングマシン移設工

施工単価表

單第0 -0020 表

頁0 -0031

10

回 当り

[illegible]

施工単価表

單第0 -0021 表

頁0 -0032

法面工 MK受圧板設置

50

枚 当り

[illegible]

施工単価表

法面整形

切土部 現場制約有り

機械構成比: 0.00%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0022 表

1

標準単価:

m2 当り

1,715.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	87.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=1 現場制約有り E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0034

モルタル吹付工

單第0 -0023 表

厚7cm [規]100m²未満

1 m2 当り

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0035

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
林道開設・改良			式		1	レベル 1
法面工			式		1	レベル 2
アンカー工		グラウンドアンカー	式		1	レベル 3
アンカー		【削孔数4】	本		4	レベル 4
足場（アンカー）			空m3		258	レベル 4
アンカー工		鉄筋挿入	式		1	レベル 3
鉄筋挿入		【削孔数 4 3 】	m		188	レベル 4
足場（鉄筋挿入）			空m3		243	レベル 4
法面工			m2		98	レベル 4
仮設工			式		1	レベル 1
仮設工			式		1	レベル 2
交通管理工			式		1	レベル 3
交通誘導警備員			式		1	レベル 4
工事用信号機設置			式		1	レベル 4
直接工事費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						

工事数量総括表

頁0 -0036

[illegible]

登録単価一覧表

頁0 -0037

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
F0001	アンカー材料 K5-2H L=15m	本						
F0002	アンカー材料 K5-2H L=12m	本						
F1004	間詰・モルタル・コンクリート 材工共	m3						
F2000000200	受圧板材料 KSC150-550相当	基						
F0000000700	異形棒鋼 D19用 SD345 メッキ付	m						
F0000000800	角座金 150×150×9 φ45メッキ付	枚						
F0000000900	ネジ D19用 メッキ付	個						

登録単価一覧表

頁0 -0038

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
F1005	MK受圧板 アルミ合金 1.0m×1.0m×t3.5	枚						
F1006	グラウトミキサー 上下二層式、攪拌容量200×2リットル	日						
F1007	グラウトポンプ 横型単筒吐出量30～70リットル/分	日						
F1008	水中モーターポンプ 呼水式片吸込形口径50mm、揚程10m	日						
F1009	発動発電機（給油含む） ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型10.5/13kVA,13kw	日						
F1010	水槽 鋼板製簡易水槽容量5m3	日						
F1011	注入材料（混和材含む） セメントミルク 割増係数	m3						

登録単価一覧表

頁0 -0039

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (00.04.08) (12.16)	単価 (01.05.09) (13.17)	単価 (02.06.10) (14.18)	単価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
F0000001000	スペーサー D19用D22用D25用 電気メッキ	個						
F0000001100	ナット D19用 メッキ付	個						
F0000001200	頭部キャップ 防錆材含む	個						
F0000001300	シース D19用D22用D25用	個						
F0000001400	先端キャップ D19用	個						
F0000001500	削孔工 ボ-リングマシン(軽量型)	本						