

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	0 50 竹原市 00-08.06.01(0) 1 公共(一般)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
	当世代 41 橋梁保全工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0% 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)	前世代
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。		

本工事費（賀茂川大橋） 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費（賀茂川大橋）					X1000
橋梁保全工事					Y1G03 レベル1
橋梁補修工	1	式			Y1G0324 レベル2
断面修復工	1	式			Y1G032405 レベル3
左官工法 【ポリマーセメントモルタル】 【鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有】	1	式			Y1G03240501 レベル4
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.1m3未満の場合	1	構造物			S1020039 00 単第0 -0001 表
表面保護工 表面含浸工	1	式			Y3999 レベル3
表面含浸工 サンダーケレン シラン系鉄筋腐食抑制材塗布	43	m2			Y4999 レベル4
表面含浸工	43	m2			V0000000001 00 単第0 -0002 表

本工事費（賀茂川大橋） 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ゴム支承表面保護工	1	式			Y3999 レベル3
ゴム支承表面保護工	1	橋			Y4999 レベル4
ゴム支承表面保護工 清掃・保護材塗布 A = 0.8m ²	1	橋			V000000002 00 単第0 -0003 表
支承防食工	1	式			Y3999 レベル3
素地調整・防食シート張	1	橋			Y4999 レベル4
支承防食工 素地調整・防食テープ張 A = 0.16m ²	1	橋			V000000003 00 単第0 -0004 表
構造物撤去工	1	式			Y1G0327 レベル2
運搬処理工	1	式			Y1G032716 レベル3
殻運搬 【コンクリート殻】	0.02	m3			Y1G03271601 レベル4

本工事費（賀茂川大橋） 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離3.0km以下(2.5km超)	0.02	m3			SPK25040155 00 単第0 -0005 表
殻処分 【コンクリート殻】	0.02	m3			Y1G03271602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	0.04	t			T9005 00
仮設工	1	式			Y1G0328 レベル2
足場工	1	式			Y3999 レベル3
足場工	1	式			Y4999 レベル4
足場工(床版補強工) 桁高1.5m未満	33	m2			S3030011 00 単第0 -0006 表
防護工(床版補強工) シート張防護工 両側朝顔	33	m2			S3030015 00 単第0 -0007 表

本工事費（賀茂川大橋） 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工（朝顔）（床版補強工） 両側朝顔	33	m2			S3030013 00 単第0 -0008 表
シート張防護工(側面)	33	m2			S3070085 00 単第0 -0009 表
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 工事原価 **					

本工事費（賀茂川大橋） 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
** 工事価格 **					
** 消費税相当額 ** 計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 工事費計 **					
** 契約保証費計 **					

施工単価表

殻運搬 SPK25040155 単第0 -0005 表
 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離3.0km以下(2.5km超) 1 m3 当り
 機械構成比: 20.25% 労務構成比: 71.03% 材料構成比: 8.72% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,455.50000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=13 運搬距離3.0km以下(2.5km超)		

