

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-08.06.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	41 橋梁保全工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
橋梁保全工事					Y1G03 レベル1
舗装工	1	式			Y1G0304 レベル2
舗装打換え工	1	式			Y1G030402 レベル3
舗装版切断 【As舗装版, 舗装厚t=3cm】	1	式			Y1G03040201 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	47	m			SPK25040307 00
舗装版破碎(小規模) 【As舗装版】	47	m			単第0 -0001 表 Y1G03040203 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	19	m2			SPK25040018 00
クラック抑制シート張	19	m2			単第0 -0002 表 Y4999 レベル4
	20	m			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
クラック防止シート張	20	m			SPK25040310 00 単第0 -0003 表
クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm	22	m			F0000000001 00
表層 【As混合物,改質 型,舗装厚3cm】	19	m2			Y1G03040211 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	19	m2			SPK25040244 00 単第0 -0004 表
区画線工	1	式			Y1G0309 レベル2
区画線工	1	式			Y1G030901 レベル3
熔融式区画線 【白色,熔融式・幅15cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用無】	15	m			Y1G03090101 レベル4
区画線設置(熔融式) 実線_15cm	10	m			SDT00001 00 単第0 -0005 表
区画線設置(熔融式) 破線_15cm	5	m			SDT00001 00 単第0 -0006 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁付属物工					Y1G0321 レベル2
	1	式			
排水施設工					Y1G032103 レベル3
	1	式			
水切り排水工					Y4999 レベル4
	11	m			
水切り工					V0000000004 00
	11	m			単第0 -0007 表
橋梁補修工					Y1G0324 レベル2
	1	式			
ひび割れ補修工					Y1G032404 レベル3
	1	式			
充てん工法 【ポリマーセメントモルタル系】					Y1G03240401 レベル4
	1	構造物			
ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満の場合					S1020031 00
	1	構造物			単第0 -0008 表
断面修復工					Y1G032405 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
左官工法 【ポリマーセメントモルタル】 【鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有】	1	構造物			Y1G03240501 レベル4
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.52m3	1	構造物			S1020041 00 単第0 -0009 表
コンクリート強度回復工 内圧充填接合補強工法	1	式			Y3999 レベル3
内圧充填接合補強工法	37.3	m2			Y4999 レベル4
内圧充填接合補強工法 上向	30.9	m2			V0000000002 00 単第0 -0010 表
内圧充填接合補強工法	6.4	m2			V0000000003 00 単第0 -0011 表
表面保護工 表面含浸工	1	式			Y3999 レベル3
表面含浸工 サンダーケレン・シラン系鉄筋腐食抑制材	37	m2			Y4999 レベル4
下地処理 サンダーケレン	37	m2			F1000000001 00

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
反応促進工 カルシウム付加 反応促進剤 標準使用量0.15kg/m ²	37	m2			V0000000011 00 単第0 -0012 表
含浸材塗布工 ケイ酸塩系鉄筋腐食抑制 標準使用量0.15kg/m ²	37	m2			V0000000021 00 単第0 -0013 表
反応促進工 カルシウム付加 反応促進剤 標準使用量0.10kg/m ²	37	m2			V0000000012 00 単第0 -0014 表
含浸材塗布工 ケイ酸塩系鉄筋腐食抑制 標準使用量0.10kg/m ²	37	m2			V0000000022 00 単第0 -0015 表
構造物撤去工	1	式			Y1G0327 レベル2
運搬処理工	1	式			Y1G032716 レベル3
殻運搬 【コンクリート殻】	0.5	m3			Y1G03271601 レベル4
殻運搬 舗装版破砕 D1D区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)	0.5	m3			SPK25040155 00 単第0 -0016 表
殻運搬 【アスファルト殻】	0.6	m3			Y1G03271601 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)	0.6	m3			SPK25040155 00 単第0 -0016 表
殻処分 【コンクリート殻】	0.5	m3			Y1G03271602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	1.2	t			T9005 00
殻処分 【アスファルト殻】	0.6	m3			Y1G03271602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	1.3	t			T9006 00
仮設工	1	式			Y1G0328 レベル2
仮水路工	1	式			Y1G032808 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 17m×2本	34	m			Y1G03280803レベル4
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200～400mm ポリエチレン吸水管 呼び径300mm	17	m			SPK25040093 00 単第0 -0017 表
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200～400mm ポリエチレン吸水管 呼び径300mm	17	m			SPK25040093 00 単第0 -0017 表
土のう	19	袋			Y1G03280806レベル4
土のう拵え, 積立, 撤去工 小口並べ	1.1	m2			S1012 00 単第0 -0018 表
残土運搬	0.4	m3			Y4999 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離1.0km以下(0.3km超)	0.4	m3			SPK25040002 00 単第0 -0019 表
残土処分	0.4	m3			Y4999 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
投棄料 土砂					T9003 00
	0.4	m3			
交通管理工					Y1G032821 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1G03282101 レベル4
	2	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	2	人			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

頁0 -0011

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 15.05% 労務構成比: 58.43% 材料構成比: 26.52% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0001 表
1 m 当り
標準単価: 700.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0012

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0001 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第0 -0002 表

1
標準単価：
m2 当り
1,747.00000

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0014

クラック防止シート張

SPK25040310

単第0 -0003 表

機械構成比: 7.57% 労務構成比: 91.58% 材料構成比: 0.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 340.46000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
タイヤローラ 普通型・排2014 運転質量13～14t	6.59%		タイヤローラ 普通型・排2014 運転質量13～14t		MTPC00177 MTPT00177
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	50.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.21%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	5.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.65%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.74%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0015

クラック防止シート張

SPK25040310

單第0 -0003 表

1 m 当り

機械構成比:	7.57%	労務構成比:	91.58%	材料構成比:	0.85%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	340.46000
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0004 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比: 45.70%

材料構成比: 53.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,805.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.25%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 改質 型 密粒度13	52.05%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		F0000000003 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	1.57%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0 -0017

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0004 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

標準単価:

2,805.60000

機械構成比: 0.45%

労務構成比: 45.70%

材料構成比: 53.85%

市場単価構成比: 0.00%

当り

m2

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=25 E=1 H=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 材料各種(2.30以上2.40t/m3未満) PK-4 -		B=30 D=3 G=2 I=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 【F】As混合物(t) 小型車割増有 -(全ての費用)	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0005 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0019

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0005 表

実線 15cm

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0006 表

名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm 時間的制約なし		1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白		598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm		26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用		26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		46.200	L			
諸雑費		1	式			
*** 合計 ***		1,000	m			
*** 単位当たり ***		1	m			
A=1 C=5 E=1	昼間施工 破線_15cm アスファルトに設置の場合			B=1 D=1 F=1	白色 塗布厚t=1.5mm 時間的制約なし	
G=1 I=1	- -			H=1 J=1	- -(全ての費用)	

施工単価表

頁0 -0021

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0006 表

破線 15cm

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

水切り工

V0000000004

單第0 -0007 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

ひび割れ補修工(充てん工法)
補修延べ延長20m未満の場合

S1020031

單第0 -0008 表

構造物 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.850	人			
特殊作業員	1.300	人			
普通作業員	1.100	人			
ポリマーセメント系充填剤	0.168	kg			
諸雑費	17	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=10 【F】 充てん材(kg)			B=0.14	充てん材の設計数量(kg/構造物)	

施工単価表

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)

S1020041
修復延べ体積0.52m3

単第0 -0009 表

1 構造物 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	14.560	人			
特殊作業員	27.560	人			
普通作業員	14.560	人			
ポリマーセメントモルタル(左官工法用)	0.720	m3			
諸雑費	8	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=0.52 1構造物当り修復延べ体積(m3/構造物) C=0.61 断面修復材の設計数量(m3/構造物)			B=2 【F】断面修復材(m3)		

施工単価表

内圧充填接合補強工法
上向

V0000000002

単第0 -0010 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
サンディング・表面清掃 上向	1	m2			
マーキング 36箇所/m ² 上向	1	m2			
穿孔 36孔/m ² 穿孔深さ7cm 上向	1	m2			
台座取付 36個/m ² 上向	1	m2			
注入 36孔/m ² 上向 湿潤用エポキシ樹脂	1	m2			
撤去工 36箇所/m ² 上向	1	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

内圧充填接合補強工法

V0000000003

単第0 -0011 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
サンディング・表面清掃	1	m2			
マーキング 36箇所/m ²	1	m2			
穿孔 36孔/m ² 穿孔深さ7cm	1	m2			
台座取付 36個/m ²	1	m2			
注入 36孔/m ² 湿潤用エポキシ樹脂	1	m2			
撤去工 36箇所/m ²	1	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

反応促進工		V0000000011		単第0 -0012 表		1		m2		当り	
カルシウム付加 反応促進剤		標準使用量0.15kg/m ²									
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考					
含侵材塗布		1	m2								
反応促進剤 カルシウム付加 反応促進剤		0.173	L								
* * * 単位当たり * * *		1	m2								

施工単価表

頁0 -0028

含浸材塗布工
ケイ酸塩系鉄筋腐食抑制

V0000000021

單第0 -0013 表

標準使用量0.15リットル/㎡

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

反応促進工

カルシウム付加 反応促進剤

V0000000012

標準使用量0.10リットル/㎡

單第0 -0014 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

含浸材塗布工

ケイ酸塩系鉄筋腐食抑制

V0000000022

標準使用量0.10リットル/㎡

單第0 -0015 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 20.25% 労務構成比: 71.03% 材料構成比: 8.72% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)

単第0 -0016 表
1
標準単価: m3 当り
6,479.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=38 運搬距離9.0km以下(7.0km超)		

施工単価表

頁0 -0032

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0017 表

据付・撤去 直管 200～400mm

ポリエチレン吸水管 呼び径300mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 22.77% 材料構成比: 77.23% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 5,480.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	15.99%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.78%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) フィルターなし薄肉管,呼び径300mm 管厚6.0mm,有効長3700mm,質量22.5kg	77.23%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPC00189 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 -(全ての費用)			B=1 直管 D=9 ポリエチレン吸水管 呼び径300mm H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算		
【管材料単価】					
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施工単価表

土のう拵え，積立，撤去工
小口並べ

S1012

単第0 -0018 表

10

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
購入土（再生土）	3.400	m3			
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	170.000	枚			化学繊維袋
普通作業員	7.140	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 小口並べ C=4 土砂【登録単価CODE】(m3)			B=1 土のう拵え，積立，撤去		

施工単価表

頁0 -0034

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 20.25% 労務構成比: 71.03% 材料構成比: 8.72% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離1.0km以下(0.3km超)

単第0 -0019 表
1
標準単価: 1,661.30000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=6 距離1.0km以下(0.3km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		