

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-08.07.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	15 その他土木工事（2） 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
ため池		1		式			レベル1
堤体工		1		式			レベル2
掘削工		1		式			レベル3
	掘削 土砂 現場制約あり	50		m3			00 単第 0 -0001号表
	土のう設置 仕拵え～設置	9		m3			00 単第 0 -0002号表
	人力小運搬（土砂類、生コン、木材） 土砂、碎石等 6 0m未満	40		m3			00 単第 0 -0003号表
	積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	40		m3			00 単第 0 -0004号表
	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	40		m3			00 単第 0 -0005号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる										
残土処分費										
	40		m3							
侵食防止工									レベル 3	
	1		式							
法面整形 切土部 現場制約有り レキ質土,砂及び砂質土,粘性土									00	
	400		m2						単第 0 -0006号表	
布製型枠工 最大厚み100mm 平均厚み65mm（景観配慮色、 重量140kg/m2以上									00	
	250		m2						単第 0 -0007号表	
芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）									00	
	60		m2						単第 0 -0013号表	
流入水路工									レベル 2	
	1		式							
作業土工									レベル 3	
	1		式							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
	4		m3						単第 0 -0014号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	46	m3							00	単第 0 -0015号表
機械併用埋戻(小規模土工)	26	m3							00	単第 0 -0016号表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	4.8	m3							00	単第 0 -0019号表
人力荒仕上げ(整形工) 土砂	20	m2							00	単第 0 -0020号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	21	m3							00	単第 0 -0005号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)	4.8	m3							00	単第 0 -0021号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
残土処分費	21	m3								
産業廃棄物投棄料 コン殻(無筋)	11.3	t								

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
流入水路工						レベル 3
	1		式			
ブロック積工 練積工：裏コンなし	8		m2			00 単第 0 -0022号表
裏込碎石 RC-40	4		m3			00 単第 0 -0023号表
ブロック基礎 A 2 5 0－B 4 3 0	3.8		m			00 単第 0 -0024号表
天端コンクリート 厚さ10cm	1.4		m			00 単第 0 -0028号表
すり付け工（ブロック積工） 練積工：裏コンなし	8		m2			00 単第 0 -0031号表
裏込碎石 RC-40	3		m3			00 単第 0 -0023号表
1号小口止 厚さ30cm	1		箇所			00 単第 0 -0032号表
2号小口止 厚さ30cm	1		箇所			00 単第 0 -0034号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
流入水路 W800-H1200		6.0		m					00	
簡易床版 T-2 L=2.40m		1		枚					単第 0 -0035号表 00	
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		2		m					単第 0 -0037号表 00	
止杭打込		2		本					単第 0 -0039号表 00	
洪水吐スリット工		1		式					単第 0 -0040号表 レベル2	
構造物取壊し工		1		式					レベル3	
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 人力施工		2.7		m3					00	
人力小運搬(土砂類、生コン、木材) 土砂、碎石等 8 0m未満		2.7		m3					単第 0 -0041号表 00	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)		2.7		m3					単第 0 -0042号表 00	
		2.7		m3					単第 0 -0004号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)	2.7	m3							00	単第 0 -0021号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる										
産業廃棄物投棄料 コン殻（有筋）	6.8	t								
洪水吐スリット工	1	式							レベル3	
洪水吐スリット W1100-H1500	1	箇所							00	単第 0 -0043号表
人力小運搬（土砂類、生コン、木材） 生コンクリート 8 0m未満	1.0	m3							00	単第 0 -0045号表
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管傾斜足場	18	掛m2							00	単第 0 -0046号表
仮設工	1	式							レベル2	
仮設道路工	1	式							レベル3	

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土（ほぐし）						
	500		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	410		m3			00 単第 0 -0005号表
路体(築堤)盛土・埋戻 施工幅員2.5m以上4.0m未満	370		m3			00 単第 0 -0047号表
購入土（ほぐし）	40		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	33		m3			00 単第 0 -0005号表
大型土のう製作・設置(BH設置)	40		袋			00 単第 0 -0048号表
砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し	405		m2			00 単第 0 -0050号表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	410		m3			00 単第 0 -0014号表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≤H≤2m	40		袋			00 単第 0 -0052号表

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	450	m3				00 単第 0 -0005号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
残土処分費	450	m3				
仮締切・濁水対策工	1	式				レベル3
購入土（ほぐし）	13	m3				
ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離5.3km 土砂 DID区間なし	11	m3				00 単第 0 -0054号表
大型土のう製作・設置(BH設置)	13	袋				00 単第 0 -0048号表
架樋工設置 高密度ポリエチレン管 シングル 400mm	21	m				00 単第 0 -0056号表
架樋工撤去 高密度ポリエチレン管 シングル 400mm	21	m				00 単第 0 -0057号表

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	13		袋						00	単第 0 -0052号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	11		m3						00	単第 0 -0005号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
残土処分費	11		m3							
直接工事費										
技術管理費										
技術管理費	1		式						レベル2	
技術管理費	1		式						レベル3	
簡易動的コーン貫入試験 2m×3ヶ所	6		m							

本工事費

内訳表

頁0 -0011

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率分							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格							

本工事費

内訳表

頁0 -0012

[illegible]

付帯工事

内訳表

頁0 -0013

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
付帯工事											
河川工事										レベル1	
土工		1			式					レベル2	
掘削工		1			式					レベル3	
土砂掘削		1			式					レベル4	
		35			m3						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準		35			m3					00	
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)		35			m3					単第 0 -0058号表 00	
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										単第 0 -0059号表	
残土処分費		35			m3						

付帯工事

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費							
共通仮設費率 分額							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率 分							
契約保証費							
一般管理費計							

付帯工事

内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						
消費税等相当額						
工事費						
※※工事価格計※※						
※※消費税相当額計※※						
※※請負工事費計※※						

施工単価表

頁0 -0016

掘削

SPK25040001

單第 0 -0001号表

1

m3 当り

土砂 現場制約あり

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	6,604.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	------------

標準単価：

6,604.0000

[illegible]

人力小運搬（土砂類、生コン、木材）
土砂、碎石等

頁0 -0018

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040007

単第 0 -0004号表

1
標準単価:

m3 当り
1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0020

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

単第 0 -0005号表
1
標準単価: 1,525.2000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=16 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0021

法面整形

SPK25040025

单第 0 -0006号表

切土部 現場制約有り

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%

勞務構成比：

100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,715.6000

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0022

布製型枠工

単第 0 -0007号表

最大厚み100mm 平均厚み65mm（景観配慮色、重量140kg/m2以上

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	100	m2			単第 0-0008号表
労務費：敷設	100	m2			単第 0-0009号表
労務費：モルタル注入	100	m2			単第 0-0010号表
機械費	100	m2			単第 0-0011号表
配管工	1	式			単第 0-0012号表
雑品	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			

材料費

施工単価表

单第 0 -0008号表

頁0 -0023

100

m2

当り

[illegible]

勞務費：敷設

施工単価表

单第 0 -0009号表

頁0 -0024

100

m2

当り

[illegible]

労務費：モルタル注入

施工単価表

单第 0 -0010号表

頁0 -0025

100

m2

当り

[illegible]

機械費

施工単価表

单第 0 -0011号表

頁0 -0026

100

m2

当り

[illegible]

配管工

施工単価表

单第 0 -0012号表

頁0 -0027

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

单第 0 -0013号表

10

m2

当り

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01%
標準
62.89%
労務構成比:
材料構成比: 11.10%
市場単価構成比: 0.00%
標準単価: 1,241.0000
1
m3
当り

SPK25040001
単第 0 -0014号表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0015号表

1
標準単価: m3 当り
2,247.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

機械併用埋戻(小規模土工)

施工単価表

单第 0 -0016号表

頁0 -0031

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)
土砂
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040007 小規模(標準) 単第 0 -0017号表 1 m3 当り
標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0018号表

頁0 -0033

10

m3 当り

[illegible]

单第 0 -0019号表

頁0 -0034

構造物とりこわし工(無筋構造物)

機械施工

1 m3 当り

[illegible]

人力荒仕上げ（整形工）
土砂

頁0 -0035

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 20.25%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)
労務構成比: 71.03%

単第 0 -0021号表
材料構成比: 8.72%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 5,615.3000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=31 運搬距離7.0km以下(5.5km超)		

施 工 単 価 表

単第 0 -0022号表

頁0 -0037

ブロック積工
練積工：裏コンなし

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	10	m2			
時間的制約なし					
補正係数					
胴込・裏込コンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	2.13	m3			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	10	m2			
合計	10	m2			
単位当り	1	m2			
A=1 練積工：裏コンなし D=1 夜間作業なし F=2 小型車割増あり			C=1 時間的制約なし E=1 遮水・止水シートなし G=1 距離割増なし		

施工単価表

頁0 -0038

裏込碎石

SPK25040035

単第 0 -0023号表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 4.22% 労務構成比: 69.23% 材料構成比: 26.55% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 6,546.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.20%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	21.99%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0039

裏込碎石

SPK25040035

单第 0 -0023号表

1

m3 当り

RC-40

機械構成比:	4.22%	勞務構成比:	69.23%	材料構成比:	26.55%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	6,546.5000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

標準単価：

6,546.5000

[illegible]

单第 0 -0024号表

頁0 -0040

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0025号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比:

59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0042

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0025号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.0000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第 0 -0026号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 9,147.6000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0044

基礎碎石 SPK25040034 単第 0 -0027号表 1 m2 当り
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40
 機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32% 材料構成比: 16.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,263.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.30%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0045

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0027号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% 勞務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

1,263.6000

[illegible]

单第 0 -0028号表

頁0 -0046

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0029号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

36,531.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0048

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0029号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.0000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0030号表

1
標準単価:

m2 当り
10,100.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施 工 単 価 表

頁0 -0050

すり付け工（ブロック積工）

単第 0 -0031号表

練積工：裏コンなし

10

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	10	m2			
時間的制約なし					
補正係数					
胴込・裏込コンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	2.13	m3			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	10	m2			
合計	10	m2			
単位当り	1	m2			
A=1 練積工：裏コンなし D=1 夜間作業なし F=2 小型車割増あり			C=1 時間的制約なし E=1 遮水・止水シートなし G=1 距離割増なし		

施工単価表

頁0 -0051

1号小口止

厚さ30cm

单第 0 -0032号表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

型枠
化粧型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第 0 -0033号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
12,441.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	32.56%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 化粧型枠 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0053

2号小口止

厚さ30cm

单第 0 -0034号表

1 箇所 当り

[illegible]

单第 0 -0035号表

頁0 -0054

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

基礎碎石 SPK25040034 単第 0 -0036号表 1 m2 当り
 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40
 機械構成比: 4.78% 労務構成比: 70.31% 材料構成比: 24.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,407.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.75%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	20.46%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0056

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0036号表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比: 4.78% **勞務構成比:**

4.78%

勞務構成比：

70.31%

材料構成比: 24.91%

24.91%

市場単価構成比: 0.00%

0.00%

1
標準単価：

1

m2 当り

1,407.6000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

簡易床版
T-2 L=2.40m

单第 0 -0037号表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

コンクリート分水槽据付
据付 基礎碎石無し
機械構成比: 10.01% 労務構成比: 87.27% 材料構成比: 2.72% 市場単価構成比: 0.00%

SPKN2504065
製品質量400kgを超え600kg以下

単第 0 -0038号表
1
標準単価: 6,442.1000
基 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.45%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	35.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	27.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.43%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0059

コンクリート分水槽据付

SPKN2504065

单第 0 -0038号表

据付 基礎碎石無し

製品質量400kgを超え600kg以下

1

基 当 り

機械構成比: 10.01%

勞務構成比：

87.27%

材料構成比: 2.72%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,442.1000[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

ふとんかご

SPK25040131

単第 0 -0039号表

設置

スロープ式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

機械構成比: 5.01%

労務構成比:

31.52%

材料構成比: 63.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

15,802.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.01%		バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	16.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.29%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.19%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	4.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	30.67%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200～150mm	24.70%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0061

ふとんかご

SPK25040131

单第 0 -0039号表

設置

スロープ式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

機械構成比: 5.01%

勞務構成比: 31.52%

31.52% 材料構成比: 63.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

15,802.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

止杭打込

SPK25040132

单第 0 -0040号表

1

本 当 り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	72.78%	材料構成比:	27.22%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	2,094.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

人力小運搬（土砂類、生コン、木材）
土砂、碎石等

頁0 -0064

1 m3 当り

[illegible]

单第 0 -0043号表

頁0 -0065

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0066

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0044号表

1
標準単価:

人力打設
労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り
36,756.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

人力小運搬（土砂類、生コン、木材）
生コンクリート

頁0 -0067

1 m3 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0068

手摺先行型桝組・単管・単管傾斜足場
単管傾斜足場

単第 0 -0046号表

100

掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人			
とび工	4.500	人			
普通作業員	2.700	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.800	日			
諸雑費	33	%			
合計	100	掛m2			
単位当り	1	掛m2			
A=3 単管傾斜足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		

施工単価表

頁0 -0069

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN2504004

単第 0 -0047号表

1
標準単価： m3 当り
857.6000

機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人			1*0.294
特殊作業員	0.294	人			1*0.294
普通作業員	0.294	人			1*0.294
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年),令和5年改定基準適合品	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型	0.294	日			単第 0-0049号表
諸雑費	1	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=4 耐候性(短期)大型土のう(R5改定基準適合品)			B=1 土砂の計上なし		

施工単価表

頁0 -0071

機-28_バックホウ運転(賃料)
C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型

单第 0 -0049号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0050号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.62	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.60	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	2.50	時間			単第 0-0051号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャラン RC-40 G=2 舗設材単価0円区分：なし			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G=2の時)		

施工単価表

頁0 -0073

機-1_バックホウ運転

クロール[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0051号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0074

大型土のう撤去
設置作業半径_6m以下

設置面高さ_ -3m≤H≤2m

単第 0 -0052号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人			
特殊作業員	0.087	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.087	日			単第 0-0053号表
諸雑費	0.4	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_ -3m≤H≤2m		

施工単価表

頁0 -0075

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0053号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

ダンプトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離5.3 km

土砂 D I D区間なし

单第 0 -0054号表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0077

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0055号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=33 軽油消費量 (L／日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人／日) D=1.17 機械損料数量 (供用日／日) F=1		

施工単価表

頁0 -0078

架樋工設置

高密度ポリエチレン管 シングル 400mm

单第 0 -0056号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0079

架樋工撤去

高密度ポリエチレン管 シングル 400mm

单第 0 -0057号表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01%

SPK25040001

単第 0 -0058号表

標準
62.89%

労務構成比:

材料構成比: 11.10%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,241.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0081

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

単第 0 -0059号表
1
標準単価: 1,525.2000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=16 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

工事数量総括表

頁0 -0082

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
ため池			式		1	レベル1
堤体工			式		1	レベル2
掘削工			式		1	レベル3
侵食防止工			式		1	レベル3
流入水路工			式		1	レベル2
作業土工			式		1	レベル3
流入水路工			式		1	レベル3
洪水吐スリット工			式		1	レベル2
構造物取壊し工			式		1	レベル3
洪水吐スリット工			式		1	レベル3
仮設工			式		1	レベル2
仮設道路工			式		1	レベル3
仮締切・濁水対策工			式		1	レベル3
直接工事費						
技術管理費						
技術管理費			式		1	レベル2
技術管理費			式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0083

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0084

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
付帯工事						
河川工事			式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
掘削工			式		1	レベル3
土砂掘削			m3		35	レベル4
直接工事費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格						
消費税等相当額						
工事費						
工事価格計						

工事数量総括表

頁0 -0085

[illegible]

登録単価一覧表

頁0 -0086

[illegible]

特殊基礎単価一覧表

頁0 -0087

コード	名称・規格1	規格2・摘要	単 位	単 価	特殊 集計	集計 区分	出現 位置
W00001	高密度ポリエチレン管		m				
W1000	あと施工アンカー工事 接着系アンカー	D13（材工共）横向打	本				
W1000	あと施工アンカー工事 接着系アンカー	D13（材工共）下向打	本				
W1000	コンクリートポンプ車運転 55～60m ³ /h（スクイーズ式）		時間				
W1000	ポンプ配管工 L=30m		式				
W1000	簡易床版 T-2 L=2.40m		枚				
W1000	簡易動的コーン貫入試験 2m×3ヶ所		m				
W1000	購入土（ほぐし）		m ³				
W1000	産業廃棄物投棄料 コン殻（無筋）		t				
W1000	産業廃棄物投棄料 コン殻（有筋）		t				
W1000	残土処分費		m ³				
W1000	小型揚水ポンプ運転 口径1インチ程度（エンジン式）		時間				
W1000	注入材 モルタル 1：3		m ³				
W1000	布製型枠 防災型布製型枠工	最大厚み100mm 平均厚み65mm（景観配慮色）	m ²				
W1000	布製型枠世話役		人				
W1000	防草シート 高密度織物 防草シート t=0.44mm		m ²				