

令和 7年度（明許繰越）

参 考 図 書

事業名： 【河川】緊急自然災害防止対策事業

工事場所： 竹原市 下野町

工事名： 大王地区浸水対策事業 普通河川高下谷川河川改修工事(3工区)

建設リサイクル法 12条 13条 有

【添付書類】

- ☐ 総括情報表
- ☐ 本工事費内訳表
- ☐ 数量計算書
- ☐ 参考図 等

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-08.07.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッカクレーン RTC…ラフテレーンクレーン		
諸経費体系	1 公共(一般)			
	当世代			前世代
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)			
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。				

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費（河川）					X1000
築堤・護岸					Y1A01 レベル1
河川土工	1	式			Y1A0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1A010101 レベル3
掘削 【土砂】 【小規模】	140	m3			Y1A01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	140	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
法面整形工					Y1A010106 レベル3
法面整形(切土部) 【現場制約無，礫質土】	1	式			Y1A01010601 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	30	m2			SPK25040025 00 単第0 -0002 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工					Y1A010108 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 【土砂】					Y1A01010802 レベル4
	100	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)					SPK25040002 00
	100	m3			単第0 -0003 表
残土等処分					Y1A01010803 レベル4
	100	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂 投棄料					T9003 00
	100	m3			
法覆護岸工					Y1A0107 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1A010701 レベル3
	1	式			
床掘り 【土砂】					Y1A01070102 レベル4
	10	m3			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040015 00
	10	m3			単第0 -0004 表
埋戻し 【土砂】					Y1A01070103 レベル4
	2	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040020 00
	2	m3			単第0 -0005 表
Coブロック工(Coブロック積)					Y1A010703 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック基礎 【18-8-40BB, 各種】					Y1A01070301 レベル4
	15	m			
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り					SPK25040050 00
	2	m3			単第0 -0006 表
コンクリートブロック積 【粗面 裏コン各種】					Y1A01070305 レベル4
	29	m2			
コンクリートブロック積工(練積) 1号裏コンなし 粗面ブロック 18-8-40BB					SDT00039 00
	15	m2			単第0 -0007 表
コンクリートブロック積工(練積) 2号裏コン10cm 粗面ブロック 18-8-40BB					SDT00039 00
	14	m2			単第0 -0008 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(砕石) 【RC-40】	15	m3			Y1A01070308 レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	15	m3			SPK25040046 00 単第0 -0009 表
天端コンクリート 【18-8-25(20)BB】	1	m3			Y1A01070313 レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	1	m3			SPK25040053 00 単第0 -0010 表
小口止工	1	式			Y3999 レベル3
小口止コンクリート 【小型構造物, 18N】	0.6	m3			Y1A01070314 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.6	m3			SPK25040157 00 単第0 -0011 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0012 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.7	m2			SPK25040159 00 単第0 -0013 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
化粧型枠材	0.7	m2			F0000000001 00
擁壁護岸工	1	式			Y1A0108 レベル2
作業土工	1	式			Y1A010801 レベル3
床掘り 【土砂】	3	m3			Y1A01080102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3			SPK25040015 00 単第0 -0004 表
埋戻し 【土砂】	6	m3			Y1A01080103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	6	m3			SPK25040020 00 単第0 -0005 表
場所打擁壁工	1	式			Y1A010804 レベル3
コンクリート 【場所打擁壁, H=1.72, 18-8-40BB】 【一般養生】	4	m3			Y1A01080403 レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40BB 一般養生	4	m3			SPK25040076 00 単第0 -0014 表
底張コンクリート工	1	式			Y3999 レベル3
底張コンクリート	6	m3			Y4999 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	4	m3			SPK25040157 00 単第0 -0015 表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0016 表
函渠工	1	式			Y2999 レベル2
作業土工	1	式			Y1A030501 レベル3
床掘り 【土砂】	40	m3			Y1A03050102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SPK25040015 00 単第0 -0004 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 【土砂】	70	m3			Y1A03050103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	70	m3			SPK25040020 00 単第0 -0005 表
函渠工	1	式			Y1A030506 レベル3
基礎材 【RC-40, t=250mm】	54	m2			Y1A03050601 レベル4
基礎砕石 砕石の厚さ22.5cmを超え27.5cm以下 RC-40	54	m2			SPK25040034 00 単第0 -0017 表
基礎コンクリート 【18-8-40BB, t=200mm】	11	m3			Y1A03050602 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	11	m3			SPK25040157 00 単第0 -0015 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	7	m2			SPK25040159 00 単第0 -0018 表
PC函渠 【内幅2500, 内高1200, 函渠質量~5t】	17	m			Y1A03050608 レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート スライドレール敷設工					V0001 00
	17	m			単第0 -0019 表
ボックスカルバート 据付工（マルチスライ					V0002 00
	17	m			単第0 -0020 表
ボックスカルバート材料費					V0004 00
	1	式			単第0 -0021 表
グラウト注入(アンカー) セメントの使用量:1m3当り1,230kg					SPK25040108 00
	1.54	m3			単第0 -0022 表
ボックス接続暗渠工					Y1A030706 レベル3
	1	式			
暗渠排水管 【既設撤去・据付,VU各種】					Y1A03070503レベル4
	4	m			
暗渠排水管 撤去 直管 50～150mm					SPK25040093 00
	4	m			単第0 -0023 表
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50mm					SPK25040093 00
	2	m			単第0 -0024 表
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm					SPK25040093 00
	2	m			単第0 -0025 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
削孔(函渠接続)					Y1A03070617レベル4
	2	箇所			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ200mm以上400mm未満					SPK25040116 00
	1	孔			単第0 -0026 表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下					SPK25040116 00
	1	孔			単第0 -0027 表
土留工（ボックス飲口）					Y3999 レベル3
	1	式			
土留壁コンクリート 【小型構造物 18-8-40BB】					Y1A01070314レベル4
	0.8	m3			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK25040157 00
	0.8	m3			単第0 -0011 表
型枠 一般型枠 小型構造物					SPK25040159 00
	2	m2			単第0 -0012 表
型枠 化粧型枠 小型構造物					SPK25040159 00
	2	m2			単第0 -0013 表
化粧型枠材					F0000000001 00
	2	m2			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.03	t			SS000099 00 単第0 -0028 表
場所打擁壁工（ボックス吐口）	1	式			Y1A010804 レベル3
コンクリート 【場所打擁壁, H=2.25, 18-8-40BB】 【一般養生】	8	m3			Y1A01080403 レベル4
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40BB 一般養生	8	m3			SPK25040076 00 単第0 -0014 表
足場 【安全ネット無】	13	掛m2			Y1A01080409 レベル4
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	6	掛m2			S0380 00 単第0 -0029 表
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管傾斜足場	7	掛m2			S0380 00 単第0 -0030 表
床版工	1	式			Y2999 レベル2
橋台工	1	式			Y1A010804 レベル3

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 【小型構造物 18-8-40BB】	0.3	m3			Y1A01080403 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.3	m3			SPK25040157 00 単第0 -0031 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0012 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20mm	0.2	m2			SPK25040118 00 単第0 -0032 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.01	t			SS000099 00 単第0 -0028 表
基礎材 【RC-40, t=150mm】	0.3	m2			Y1A01080401 レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.3	m2			SPK25040034 00 単第0 -0033 表
プレキャスト床版工	1	式			Y3999 レベル3
プレキャスト床版	1	本			Y4999 レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PC床版据付工 750～1000kg	1	枚			V0003 00 単第0 -0034 表
簡易床版 支承ゴム t10x150x200 SBR	8	本			F0102 00
簡易床版 アンカー穴保護材 t15x15x300	1	本			F0103 00
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20mm	0.5	m2			SPK25040118 00 単第0 -0032 表
簡易床版 アンカー筋 φ25 L340	1	本			F0105 00
【桁等購入費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象] 一般管理費[対象]					#0040
簡易床版 SS-225-1700 B=1000 T-25同等品	1	本			F0101 00
付帯道路工	1	式			Y1A0111 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1A011106 レベル3

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-40, t=100mm】	162	m2			Y1A01110601 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	162	m2			SPK25040235 00 単第0 -0035 表
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-30, t=100mm】	162	m2			Y1A01110603 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	162	m2			SPK25040237 00 単第0 -0036 表
表層(車道・路肩部) 【再密20, t=50mm, W=3.0m～】	297	m2			Y1A01110609 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	297	m2			SPK25040244 00 単第0 -0037 表
区画線工	1	式			Y1A011117 レベル3
溶融式区画線 【実線15・ゼブラ45, t=1.5mm】 【排水性舗装無】	20	m			Y1A01111701 レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	10	m			SDT00001 00 単第0 -0038 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm	10	m			SDT00001 00 単第0 -0039 表
付帯道路施設工	1	式			Y1A0112 レベル2
防止柵工	1	式			Y1A030801 レベル3
転落(横断)防止柵 【H=1.1m, 建込】	7	m			Y1A03080101 レベル4
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色	7	m			SS000145 00 単第0 -0040 表
道路付属物工	1	式			Y1A011202 レベル3
視線誘導標 【設置 片面反射 径φ300, 10本未満】	4	本			Y1A01120201 レベル4
視線誘導標(防護柵取付用) 設置 片面反射 反射体_径φ300 [規]10本未満	4	本			SS000083 00 単第0 -0041 表
道路反射鏡設置	3	基			Y4999 レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路反射鏡設置工 二面鏡 鏡取付	2	基			S2080 00 単第0 -0042 表
道路反射鏡設置工 一面鏡 鏡取付	1	基			S2080 00 単第0 -0043 表
丸鏡体 径φ600×厚0.8～1.0mm ステンレス	5	面			TH005128 00
構造物撤去工	1	式			Y1A0114 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1A011406 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【無筋・鉄筋, 機械】	37	m3			Y1A01140601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	33	m3			SDT00031 00 単第0 -0044 表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	4	m3			SDT00033 00 単第0 -0045 表
舗装版切断 【As, t=～15cm】	28	m			Y1A01140602 レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	28	m			SPK25040307 00 単第0 -0046 表
舗装版破碎 【As, t=15cm】	275	m2			Y1A01140603 レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	275	m2			SPK25040306 00 単第0 -0047 表
運搬処理工	1	式			Y1A011416 レベル3
殻運搬 【Co殻】	37	m3			Y1A01141601 レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	33	m3			SPK25040155 00 単第0 -0048 表
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	4	m3			SPK25040155 00 単第0 -0049 表
殻運搬 【As殻】	14	m3			Y1A01141601 レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	14	m3			SPK25040155 00 単第0 -0050 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 【Co殻】	37	m3			Y1A01141602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
無筋コンクリート塊受入費	78	t			T9005 00
鉄筋コンクリート塊受入費	11	t			T9004 00
殻処分 【As殻】	14	m3			Y1A01141602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	32	t			T9006 00
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
迂回路設置工					Y1J010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土砂（田んぼ表土）】 【小規模】					Y1A01010101 レベル4
	70	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK25040001 00
	70	m3			単第0 -0001 表
不整地運搬車 5,000m3未満 BH(クローラ型) 山積0.45/平積0.35m3					S1010005 00
	70	m3			単第0 -0051 表
ブルーシート設置 3.6×5.4					Y4999 レベル4
	700	m2			
吸出し防止材設置 吸出し防止材(各種) ブルーシート設置の準用コード					SPK25040117 00
	700	m2			単第0 -0053 表
<シート>ブルーシート 3.6×5.4, #2000					T1050055 00
	42	枚			
工事用道路盛土 【W=4.0m〜】					Y1J01010101 レベル4
	410	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害有り					SPK25040004 00
	410	m3			単第0 -0054 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設舗装					Y1J01010105 レベル4
	1,030	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					SPK25040235 00
	1,030	m2			単第0 -0035 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚30mm					SPK25040244 00
	1,030	m2			単第0 -0055 表
土のう積					Y1J01010112 レベル4
	5	m2			
土のう捨て、積立、撤去工 小口並べ					S1012 00
	5	m2			単第0 -0056 表
迂回路撤去工					Y1J010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土砂】 【小規模】					Y1A01010101 レベル4
	450	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK25040001 00
	450	m3			単第0 -0001 表
積込(ルーズ) 【土砂（田んぼ表土）、小規模】					Y1A01010108 レベル4
	70	m3			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	70	m3			SPK25040007 00 単第0 -0057 表
不整地運搬車 5,000m3未満 BH(クローラ型) 山積0.45/平積0.35m3	70	m3			S1010005 00 単第0 -0051 表
整地 【土砂(田んぼ表土)復旧、W=4.0m～】	70	m3			Y1A01010304 レベル4
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害有り	70	m3			SPK25040003 00 単第0 -0058 表
舗装版破碎 【As】	423	m2			Y1J01010108 レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	423	m2			SPK25040306 00 単第0 -0047 表
殻運搬 【As】	13	m3			Y1J01010113 レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	13	m3			SPK25040155 00 単第0 -0050 表
殻処分 【As】	13	m3			Y1J01010114 レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	30	t			T9006 00
アスファルト舗装工 【迂回路復旧】	1	式			Y1A011106 レベル3
表層(車道・路肩部)オーバーレイ 【再細13, t=30mm, W=3.0m～】	156	m2			Y1A01110609 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当たり平均仕上厚30mm	156	m2			SPK25040244 00 単第0 -0059 表
土留・仮締切工	1	式			Y1J010104 レベル3
土のう	8	袋			Y1J01010419 レベル4
大型土のう製作・設置(BH設置)	8	袋			SHD10003 00 単第0 -0060 表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_3m≦H≦2m	8	袋			S1050057 00 単第0 -0062 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
濁水処理工					Y1J010104 レベル3
	1	式			
土のう					Y1J01010419レベル4
	4	袋			
大型土のう製作・設置(BH設置)					SHD10003 00
	4	袋			単第0 -0060 表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≤H≤2m					S1050057 00
	4	袋			単第0 -0062 表
購入土運搬工					Y1A010108 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 【土砂】					Y1A01010802レベル4
	460	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)					SPK25040002 00
	460	m3			単第0 -0064 表
再生土					F0099 00
	550	m3			
残土処理工					Y1A010108 レベル3
	1	式			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0024

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 【土砂】					Y1A01010802レベル4
	460	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)					SPK25040002 00
	460	m3			単第0 -0003 表
残土等処分					Y1A01010803レベル4
	460	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂 投棄料					T9003 00
	460	m3			
水替工					Y1J010106 レベル3
	1	式			
ポンプ排水 【排水量0～120, 作業時排水】					Y1J01010601レベル4
	39	日			
ポンプ設置・撤去					SHD10037 00
	1	箇所			単第0 -0065 表
ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水					S1050053 00
	39	日			単第0 -0067 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0025

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮水路工					Y1J010108 レベル3
	1	式			
暗渠排水管					Y1J01010803 レベル4
	96	m			
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm					SPK25040093 00
	41	m			単第0 -0070 表
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径600mm					SPK25040093 00
	36	m			単第0 -0071 表
暗渠排水管 据付・撤去 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm					SPK25040093 00
	8	m			単第0 -0072 表
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm					SPK25040093 00
	11	m			単第0 -0073 表
交通管理工					Y1J010121 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1J01012101 レベル4
	136	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	136	人			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0026

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
準備費					Z0005
準備費					YZZ05 レベル2
	1	式			
準備費					YZZ05001 レベル3
	1	式			
木根等処分費					YZZ05001001 レベル4
	1	式			
運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間有り 運搬距離10.0km以下(8.0km超)					SPK25040189 00
	3	m3			単第0 -0074 表
【準備費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0047
草処分費					T9010 00
	3	m3			
現場環境改善費					Z0017

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0027

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場環境改善費					YZZ17 レベル2
	1	式			
現場環境改善費					YZZ17001 レベル3
	1	式			
現場環境改善費					YZZ17001001レベル4
	1	式			
現場環境改善費（率分） 地方部					S1Z0017 00
	1	式			単第0 -0075 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0028

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費＊＊					

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0029

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費（水道）					X2000
管路(水道)					Y1K01 レベル1
管渠工(開削)	1	式			Y1K0101 レベル2
仮設管土工	1	式			Y1K010101 レベル3
仮設管土工	1	式			Y1K01010101 レベル4
管路掘削 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	17	m3			SQ005 00 単第0 -0076 表
管路埋戻 BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	12	m3			VQ006 00 単第0 -0078 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	82	m			SPK25040307 00 単第0 -0046 表
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	25	m2			SQ004 00 単第0 -0080 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0030

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	25	m2			SQZ10 00 単第0 -0081 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	25	m2			SQZ10 00 単第0 -0083 表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	25	m2			SQ000017 00 単第0 -0084 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2km DID区間無し 4t積 土砂	17	m3			SQ007 00 単第0 -0087 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離5.4km DID区間有り 4t積 As塊・Co塊（無筋）	1	m3			SQ007 00 単第0 -0089 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂 投棄料	17	m3			T9003 00
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	3	t			T9006 00
支障部配水管土工	1	式			Y1K010101 レベル3

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0031

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支障部配水管土工					Y1K01010101レベル4
	1	式			
管路掘削 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					SQ005 00
	26	m3			単第0 -0076 表
管路埋戻 BH投入・タンバ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					VQ006 00
	18	m3			単第0 -0078 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00
	120	m			単第0 -0046 表
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下					SQ004 00
	37	m2			単第0 -0080 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm					SQZ10 00
	39	m2			単第0 -0083 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm					SQZ10 00
	38	m2			単第0 -0081 表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3					SQ000017 00
	37	m2			単第0 -0084 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2km D I D区間無し 4 t 積 土砂					SQ007 00
	26	m3			単第0 -0087 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0032

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離5.4km D I D区間有り 4 t 積 As塊・Co塊（無筋）					SQ007 00
	2	m3			単第0 -0089 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂 投棄料					T9003 00
	26	m3			
アスファルト殻受入費 再生工場搬入					T9006 00
	4	t			1
仮設管φ100布設工					Y1K010102 レベル3
	1	式			
ステンレス鋼管布設工 100A					V1001 00
	135.1	m			単第0 -0090 表
ステンレス鋼管継手工 100A					V1002 00
	69	箇所			単第0 -0091 表
仮設バルブ設置工 100A					V1005 00
	1	箇所			単第0 -0092 表
仮設消火栓設置工 100A					V1006 00
	1	箇所			単第0 -0093 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0033

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取出短管設置工 100A	4	箇所			V1004 00 単第0 -0094 表
仮設管 φ 100 撤去費 設置×1/2	1	式			F100018 00
仮設管 運搬費	1	式			F100017 00
不断水丁字管（VP用）施工費 φ 100×φ 100	1	箇所			F100019 00
不断水仕切弁（VP用）施工費 φ 100	1	箇所			F100020 00
仕切弁ボックス設置工 H=470	2	個			V1008 00 単第0 -0095 表
サドル分水栓建込み ビニル管 呼び径100mm 配水管 20mm	1	箇所			SQ000039 00 単第0 -0096 表
メカニカル継手工 呼び径 100mm	1	口			V1009 00 単第0 -0097 表
フランジ継手工 呼び径：φ 1 0 0 mm J W W A 7 . 5 K	1	口			SQ048 00 単第0 -0098 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0034

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管継手工 呼び径 1 0 0 mm T S 継手	1	口			SQ101 00 単第0 -0099 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 1 0 0 mm	2	口			SQ110 00 単第0 -0100 表
仮設管 φ 80 布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
ステンレス鋼管布設工 80A	14.5	m			V2001 00 単第0 -0101 表
ステンレス鋼管継手工 80A	22	箇所			V2002 00 単第0 -0102 表
マルチジョイント継手工 80A	1	箇所			V2003 00 単第0 -0103 表
仮設バルブ設置工 80A	1	箇所			V2004 00 単第0 -0104 表
取出短管設置工 80A	1	箇所			V2005 00 単第0 -0105 表
仮設管 φ 80 撤去費 設置×1/2	1	式			F200015 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0035

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水丁字管（VP用）施工費 φ75×φ75	1	箇所			F200016 00
不断水仕切弁（VP用）施工費 φ75	1	箇所			F200017 00
仕切弁ボックス設置工 H=470	2	個			V1008 00 単第0 -0095 表
フランジ継手工 呼び径：φ75（80）mm JWWA7.5K	1	口			SQ048 00 単第0 -0106 表
メカニカル継手工 呼び径 75mm	1	口			V2006 00 単第0 -0107 表
硬質塩化ビニル管継手工 呼び径 75mm TS継手	2	口			SQ101 00 単第0 -0108 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 75mm	4	口			SQ110 00 単第0 -0109 表
支障部布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
ポリエチレン管据付工 呼び径 100mm	40.3	m			SQ105 00 単第0 -0110 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0036

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径100mm 1口継手	32	箇所			SQ108 00 単第0 -0111 表
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径100mm 2口継手（標準）	1	箇所			SQ108 00 単第0 -0112 表
ポリエチレン管切断 呼び径 100mm	14	口			SQ110 00 単第0 -0113 表
鋳鉄製仕切弁設置（機械施工） 呼び径 100mm以下 たて型	2	基			SQ150 00 単第0 -0114 表
仕切弁ボックス設置工 H=470	2	個			V1008 00 単第0 -0095 表
フランジ継手取外し工 呼び径：φ100mm JWWA7.5K	1	口			SQ048 00 単第0 -0116 表
フランジ継手工 呼び径：φ100mm JWWA7.5K	1	口			SQ048 00 単第0 -0098 表
フランジ継手取外し工 呼び径：φ75（80）mm JWWA7.5K	1	口			SQ048 00 単第0 -0117 表
フランジ継手工 呼び径：φ75（80）mm JWWA7.5K	1	口			SQ048 00 単第0 -0106 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0037

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示テープ工 呼び径：φ＝100mm×5m	62.5	m			SQ059 00 単第0 -0118 表
管明示シート工（青地，白文字）	42	m			SQ061 00 単第0 -0119 表
ロケーティングワイヤー設置工	42	m			V4001 00 単第0 -0120 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.3	m3			SPK25040157 00 単第0 -0031 表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SPK25040159 00 単第0 -0012 表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.4	m2			SPK25040034 00 単第0 -0121 表
管・弁材料工	1	式			Y1K010103 レベル3
仮設管φ100材料	1	式			Y1K01010301 レベル4
仕切弁ボックス（1式）	2	個			F100023 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0038

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊工費					#0042
直管 100A×4.0m SUSリース 180日	29	本			F100001 00
直管 100A×2.0m SUSリース 180日	2	本			F100002 00
直管 100A×1.0m SUSリース 180日	5	本			F100003 00
直管 100A×0.5m SUSリース 180日	4	本			F100004 00
フレキ管 100A×1.0m SUSリース 180日	10	本			F100005 00
エルボ 100A×90° SUSリース 180日	9	個			F100006 00
取出し短管 100A×20A SUSリース 180日	3	個			F100007 00
取出し短管 100A×25A SUSリース 180日	1	個			F100025 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0039

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
接続短管（フランジ） 100A SUS リース 180日	1	個			F100008 00
接続短管（受け×受け） 100A SUS リース 180日	1	個			F100009 00
接続短管（挿し×挿し） 100A SUS リース 180日	1	個			F100010 00
チーズ 100A×100A SUS リース 180日	1	個			F100011 00
チーズ 100A×80A SUS リース 180日	1	個			F100012 00
レデューサー 100A×80A SUS リース 180日	1	個			F100014 00
ボールバルブ 100A SUS リース 180日	1	個			F100015 00
消火栓 80A SUS リース 180日	1	個			F100016 00
不断水丁字管（VP用）材料費 φ100×φ100	1	個			F100021 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0040

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水仕切弁（VP用）材料費 φ100	1	個			F100022 00
サドル分水栓 φ100×φ20 VP用	1	個			F100024 00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ TS継手 φ100	1	個			TQ002151 00
MVメカ型キャップ φ100	1	個			F100026 00
フランジ接合材料 φ100 GF	1	個			F100027 00
仮設管 φ80材料	1	式			Y1K01010301 レベル4
仕切弁ボックス（1式）	2	個			F100023 00
特殊工費					#0042
直管 80A×4.0m SUS リース 180日	1	本			F200001 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0041

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
直管 80A×2.0m SUS リース 180日	1	本			F200002 00
直管 80A×1.0m SUS リース 180日	3	本			F200003 00
直管 80A×0.5m SUS リース 180日	1	本			F200004 00
フレキ管 80A×1.0m SUS リース 180日	4	本			F200005 00
エルボ 80A×90° SUS リース 180日	5	個			F200006 00
取出し短管 80A×25A SUS リース 180日	1	個			F200007 00
接続短管（フランジ） 80A SUS リース 180日	1	個			F200008 00
接続短管（受け×受け） 80A SUS リース 180日	1	個			F200009 00
接続短管（メカサン） 80A SUS リース 180日	1	個			F200010 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0042

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
チーズ 80A×80A SUS リース 180日	1	個			F200011 00
マルチジョイント 80A SUS リース 180日	1	個			F200012 00
ボールバルブ 80A SUS リース 180日	1	個			F200013 00
不断水丁字管（VP用）材料費 φ75×φ75	1	個			F200018 00
不断水仕切弁（VP用）材料費 φ75	1	個			F200019 00
MVメカ型キャップ φ75	1	個			F200020 00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ TS継手 φ75	1	個			TQ002149 00
フランジ接合材 φ75 GF	1	個			F200021 00
支障部材料費	1	式			Y1K01010301 レベル4

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0043

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁ボックス（1式）					F100023 00
	2	個			
管明ホテープ W=50mm					F400001 00
	62.5	m			
管埋設シート W=150mm					F400002 00
	42.0	m			
ロケーティングワイヤー					F400003 00
	42.0	m			
特殊工費					#0042
水道配水用ぶしリチン管 EF受口付直管 片受タイプ φ100×5.0M					TQ000127 00
	4	本			
水道配水用ぶしリチン管 ブレンエント φ100×5.0M					TQ000117 00
	5	本			
水道配水用ぶしリチン管継手 EF90° ベント 両受タイプ φ100					TQ000147 00
	1	個			
水道配水用ぶしリチン管継手 EF45° ベント 両受タイプ φ100					TQ000157 00
	6	個			

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0044

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ぶしリチン管継手 EF22 1/2° ベント 両受タイプ φ100					TQ000167 00
	3	個			
水道配水用ぶしリチン管継手 EF11 1/4° ベント 両受タイプ φ100					TQ000177 00
	1	個			
水道配水用ぶしリチン管継手 EF45° ベント 片受タイプ φ100					TQ000197 00
	5	個			
水道配水用ぶしリチン管継手 EF22 1/2° ベント 片受タイプ φ100					TQ000207 00
	1	個			
水道配水用ぶしリチン管継手 EFソケット φ100					TQ000137 00
	1	個			
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ100					F400004 00
	2	個			
フランジ蓋 φ100					F100028 00
	1	個			
フランジ接合材料 φ100 GF					F100027 00
	1	個			
フランジ蓋 φ75					F200022 00
	1	個			

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0045

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フランジ接合材 φ75 GF	1	個			F200021 00
管渠工(開削 給水管)	1	式			Y1K0101 レベル2
仮設給水管土工	1	式			Y1K010101 レベル3
仮設給水管土工	1	式			Y1K01010101 レベル4
管路掘削 クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3)	3	m3			SQ005 00 単第0 -0122 表
管路埋戻 BH投入・タンバ締固め クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3)	1	m3			VQ007 00 単第0 -0124 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	32	m			SPK25040307 00 単第0 -0046 表
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	10	m2			SQ004 00 単第0 -0080 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	10	m2			SQZ10 00 単第0 -0083 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0046

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	10	m2			SQZ10 00 単第0 -0081 表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	10	m2			SQ000017 00 単第0 -0084 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2km D I D区間無し 2t積 土砂	3	m3			SQ007 00 単第0 -0125 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離5.3km D I D区間有り 2t積 As塊・Co塊(無筋)	0.5	m3			SQ007 00 単第0 -0127 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂 投棄料	3	m3			T9003 00
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	1	t			T9006 00 1
仮設給水管布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
ポリエチレン管据付工 呼び径 20mm	13	m			SQ105 00 単第0 -0128 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0047

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 呼び径 2 5mm	4.8	m			SQ105 00 単第0 -0129 表
ポリエチレン管切断 呼び径 2 0mm	15	口			SQ110 00 単第0 -0130 表
ポリエチレン管切断 呼び径 2 5mm	6	口			SQ110 00 単第0 -0131 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 2 0mm	8	口			SQ110 00 単第0 -0132 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 2 0mm	4	口			SQ110 00 単第0 -0132 表
ポリエチレン管継手工 呼び径 2 0mm	36	口			SQ106 00 単第0 -0133 表
ポリエチレン管継手工 呼び径 2 5mm	12	口			SQ106 00 単第0 -0134 表
小口径管ねじ込み接合 呼び径 20mm	3	口			SQ000033 00 単第0 -0135 表
小口径管ねじ込み接合 呼び径 25mm	2	口			SQ000033 00 単第0 -0136 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0048

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管・弁材料工	1	式			Y1K010103 レベル3
仮設給水管材料	1	式			Y1K01010301 レベル4
特殊工費					#0042
ポリエチレン2層管 φ20	13	m			F300001 00
ポリエチレン2層管 φ25	4.8	m			F300002 00
PE継手分止水栓用 φ20	1	個			F300003 00
PE継手メネジソケット φ20	3	個			F300004 00
PE継手メネジソケット φ25	2	個			F300005 00
PE継手エルボ φ20	12	個			F300006 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0049

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PE継手エルボ φ25	3	個			F300007 00
異種管継手（PE×VP） φ20	4	個			F300008 00
異種管継手（PE×VP） φ25	2	個			F300009 00
仮設工	1	式			Y1K0109 レベル2
交通管理工	1	式			Y1K010901 レベル3
交通誘導警備員	30	人			Y1K01090101 レベル4
交通誘導警備員B	30	人			R0369 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
現場環境改善費					Z0017

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0050

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場環境改善費	1	式			YZZ17 レベル2
現場環境改善費	1	式			YZZ17001 レベル3
現場環境改善費	1	式			YZZ17001001 レベル4
現場環境改善費（率分） 地方部	1	式			S1Z0017 00
共通仮設費率分					単第0 -0137 表 Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0051

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事原価＊＊					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

頁0 -0052

掘削		SPK25040001		単第0 -0001 表		1 m3 当り	
土砂 上記以外(小規模)		標準		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,241.00000	
機械構成比: 26.01%		労務構成比: 62.89%		材料構成比: 11.10%			
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考		
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062		
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006		
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013		
積算単価			積算単価		EP001		
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)				

施工単価表

法面整形

切土部 現場制約無し

機械構成比: 9.24%

SPK25040025

レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土

労務構成比: 81.28%

材料構成比: 9.48%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0002 表

1

918.97000

標準単価:

1

m2

当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
く貨>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3, 2011, 2014	9.24%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	9.48%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 26.52%

SPK25040002

DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

労務構成比: 61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1

1,334.50000

標準単価:

1

m3

当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	11.58%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=12 距離2.5km以下(1.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り		SPK25040015		単第0 -0004 表		頁0 -0055	
土砂 上記以外(小規模)				1		m3 当り	
機械構成比: 18.73%		労務構成比: 74.16%		材料構成比: 7.11%		市場単価構成比: 0.00%	
				標準単価:		2,247.40000	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)		40.26%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006
普通作業員		33.90%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油		7.11%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)				B=5 上記以外(小規模)			

施工単価表

埋戻し		SPK25040020		単第0 -0005 表		頁0 -0056	
土砂 上記以外(小規模)				1		m3 当り	
機械構成比: 8.87%		労務構成比: 87.15%		材料構成比: 3.98%		市場単価構成比: 0.00%	
				標準単価:		4,063.80000	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ ランマ 質量60~80kg		0.60%		タンバ及びランマ ランマ 質量60~80kg			MTPC00048 MTPT00048
普通作業員		50.03%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		19.35%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		17.77%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油		3.14%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.84%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
積算単価				積算単価			EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)				B=1 土砂			

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0005 表

頁0 -0057

1
m3 当り

標準単価 :
4,063.80000

機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

現場打基礎コンクリート

SPK25040050
基礎砕石有り

単第0 -0006 表

頁0 -0058

1
m3 当り

標準単価 :
81,736.00000

機械構成比: 2.09% 労務構成比: 67.80% 材料構成比: 30.11% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈貸〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014	1.47%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
〈貸〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	0.62%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	17.98%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	10.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.85%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油	1.42%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

現場打基礎コンクリート			SPK25040050			単第0 -0006 表			頁0 -0059		
18-8-40BB			基礎碎石有り			1			m3 当り		
機械構成比: 2.09%			労務構成比: 67.80%			材料構成比: 30.11%			市場単価構成比: 0.00%		
標準単価: 81,736.00000			代表機材規格(積算地区)			代表機材規格(東京地区)			備考		
その他(材料)			その他(材料)			E2009					
積算単価			積算単価			E9999					
A=2 18-8-40BB D=1 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 基礎碎石有り E=2 小型車割増有								

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)		SDT00039		単第0 -0007 表		頁0 -0060	
1号裏コンなし 粗面ブロック		18-8-40BB		1		m2 当り	
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考	
昼間_ブロック積工【手間のみ】		1.000	m2				
時間的制約なし							
コンクリート積みブロック-粗面-〈JISA5371〉 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2		8.500	個				
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		0.246	m3				
レディーミクストコンクリート 小型車割増		0.246	m3				
諸雑費		1	式				
*** 単位当たり ***		1	m2				
A=1 C=1 I=2 L=1	昼間施工 18-8-40BB 粗面ブロック 時間的制約なし			B=2 E=2 K=8.5	裏込コンクリートを施工しない場合 小型車割増有 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)
2号裏コン10cm 粗面ブロック

SDT00039

單第0 -0008 表

頁0 -0061

18-8-40BB

$$\frac{1}{t}$$

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-粗面<JISA5371> 280×420×350, 参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0.112	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=2 小型車割増有 H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=2 粗面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)
2号裏コン10cm 粗面ブロック

SDT00039

單第0 -0008 表

頁0 -0062

18-8-40BB

m2 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0063

洞込・裏込材(碎石)		SPK25040046		車第0-0009 表		1		当り	
間知・平・連筋・緑化ブロック		RC-40							
機械構成比: 9.31%		労務構成比: 67.69%		材料構成比: 23.00%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 7,183.40000	

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014	9.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	35.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシュラン 40〜0mm	18.87%		再生クラッシュラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	4.13%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工单価表

頁0 -0064

胴込・裏込材(碎石)				SPK25040046	第00-0009 表		1	当り
間知・平・逆筋・緑化ブロック				RC-40			m3	
機械構成比:		9.31%	労務構成比:	67.69%	材料構成比:	23.00%	市場単価構成比:	0.00%
							標準単価:	7,183.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

現場打天端コンクリート
18-8-25(20)BB

SPK25040053

單第0 -0010 表

一般養生

1

m3 当り

機械構成比:	2.43%	勞務構成比:	63.99%	材料構成比:	33.58%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	65,822.00000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------------

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014	2.43%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.93%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材20(25) W/C(60%), 種別(高炉)	32.10%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.48%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工单価表

頁0 -0066

現場打天端コンクリート
18-8-25(20)BB

SPK25040053

單第0 -0010 表

一般養生

1

m3 当り

機械構成比:	2.43%	勞務構成比:	63.99%	材料構成比:	33.58%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	65,822.00000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------------

[illegible]

施工单価表

頁0 -0067

コンクリート			SPK25040157			単第0 -0011	表		
小型構造物 18-8-40BB			バックホウ(クレーン機能付)打設					1	当り
機械構成比:	3.42%	労務構成比:	37.14%	材料構成比:	59.44%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	37,478.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈貸〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.61%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0068

コンクリート	SPK25040157	単第0 -0011	表	1	当り
小型構造物 18-8-40BB	バックホウ(クレーン機能付)打設			m3	
機械構成比: 3.42%	労務構成比: 37.14%	材料構成比: 59.44%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価:	37,478.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0069

型枠	SPK25040159				単第0 -0012 表		1	m2	当り
一般型枠	小型構造物						1	m2	当り
機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	9,147.60000
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
型わく工		44.28%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010		
普通作業員		30.82%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
土木一般世話役		11.86%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=2	小型構造物				

施工単価表

頁0 -0070

型枠	SPK25040159				単第0 -0013 表		1	m2	当り
化粧型枠	小型構造物						1	m2	当り
機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	12,441.00000
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
型わく工		32.56%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010		
普通作業員		22.66%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
土木一般世話役		8.72%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
A=2 C=1	化粧型枠 -(全ての費用)			B=2	小型構造物				

施工单価表

頁0 -0071

コンクリート(場所打擁壁)

SPK25040076

單第0 -0014 表

一般養生

1

m3 当り

18-8-40BB

2.65% 勞務構成比:

13.77%

材料構成比: 83.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

25,032.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	2.60%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	6.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.47%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.38%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	83.17%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	0.41%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0072

コンクリート(場所打擁壁)

SPK25040076

單第0 -0014 表

一般養生

1

m3 当り

18-8-40BB

2.65% 勞務構成比：

13.77%

材料構成比: 83.58%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準単価：

25,032.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

機械構成比: 3.50%

労務構成比: 34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 36,531.00000

単第0 -0015 表

1

m3 当り

36,531.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜貸＞バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	1.65%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0074

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0015 表

1

m3 当り

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

機械構成比: 3.50%

労務構成比: 34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 36,531.00000

代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 J=2	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 小型車割増有			B=2 F=2 K=1	バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生 -(全ての費用)		

施工单価表

頁0 -0075

均しコンクリート	18-8-25(20)BB	バックホウ(クレーン機能付)打設	材料構成比:	61.54%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	36,531.00000
無筋・鉄筋構造物	3.50%	労務構成比:	34.96%					

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材20(25) W/C(60%), 種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.65%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0076

均しコンクリート	SPK25040157	単第0 -0016	表	1	当り
無筋・鉄筋構造物	18-8-25(20)BB	バックホウ(クレーン機能付)打設		m3	
機械構成比:	3.50%	労務構成比:	34.96%	材料構成比:	61.54%
		市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	36,531.00000

[illegible]

施工单価表

頁0 -0077

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0017 表

碎石の厚さ22.5cmを超え27.5cm以下

RC-40

材料構成比: 22.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m2 当り

1,959.70000

機械構成比: 4.91% 勞務構成比:

72.16%

斗構成比: 22

場単価構成比:	0.00%
---------	-------

標準単価：

1,959

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜貸＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	4.88%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.59%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシュラン 40～0mm	18.36%		再生クラッシュラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.54%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0078

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0017 表

碎石の厚さ22.5cmを超え27.5cm以下

RC-40

材料構成比: 22.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m2 当り

1,959.70000

機械構成比: 4.91% 勞務構成比:

72.16%

斗構成比: 22

場単価構成比:	0.00%
---------	-------

標準単価：

1,959

[illegible]

施工単価表

頁0 -0079

型枠

SPK25040159

單第0 -0018 表

1

m2 当り

一般型樁

均しコンクリート

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,104.70000

機械構成比: 0.00%

勞務構成比：

100.00%

材料構成比:

0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,104.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工单価表

頁0 -0080

ボックスカルバート スライドレール敷設工

V0001

單第0 -0019 表

10

m	当り
---	----

名称・規格など

数量

单位

单価

金額

備考

[illegible]

施工単価表

ボックスカルバート 据付工（マルチスライ

V0002

単第0 -0020 表

頁0 -0081

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.6	人			
特殊作業員	3	人			
普通作業員	10	人			
ラフテレーンクレーン25t吊作業料金 オペレーター付、低騒音、排ガス2014 物価本掲載単価（長期割引なし）	0.5	台・日			
小型バックホウ（クローラ型） 標準型・排2 山積0.08/平積0.06m3	0.5	日			
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

ボックスカルバート材料費

V0004

単第0 -0021 表

頁0 -0082

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 2500x1200 T-25 特配 L-1000（直線部）	9	本			
ボックスカルバート 2500x1200 T-25 特配 LM- 614 箱 差筋D13x52本（下流端）	1	本			
ボックスカルバート 2500x1200 T-25 特配 LM- 785/1053 箱 フランジ（NO.3, 5, 7）	3	本			
ボックスカルバート 2500x1200 T-25 特配 LO-1053/ 785 箱 フランジ（NO.2, 4, 6, 8）	4	本			
ボックスカルバート 2500x1200 T-25 特配 LMO-785/1053 箱 フランジ（上流端）	1	本			
ボックスカルバート PC鋼より線 φ 15.2mm	71.2	m			
ボックスカルバート PC鋼より線定着金具 φ 15.2mm用	32	組			
ボックスカルバート基礎工 ソリ鋼材 100x75x10x400（下流端）	2	本			
ボックスカルバート基礎工 ソリ鋼材 100x75x10x500（曲線部内側）	8	本			
ボックスカルバート基礎工 ソリ鋼材 100x75x10x700（曲線部外側+直線部）	26	本			
ボックスカルバート基礎工 枕木アングル 50x50x6	170	kg			
ボックスカルバート基礎工 鉄筋 D13 L500	24	本			

施工単価表

ボックスカルバート材料費

V0004

単第0 -0021 表

頁0 -0083

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート基礎工 軌道レール 125x75x7 (直線部)	258	kg			
ボックスカルバート基礎工 軌道レール 300x12 (曲線部)	475	kg			
ボックスカルバート基礎工 クローム鋼球 7/16インチ	73	kg			
ボックスカルバート基礎工 丸鋼 φ6 (曲線部+直線部)	17	kg			
ボックスカルバート基礎工 丸鋼 φ25 (曲線部)	232	kg			
ボックスカルバート基礎工 専用粘着剤 コ 2.5kg/缶	3	缶			
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

グラウト注入(アンカー)

SPK25040108

単第0 -0022 表

頁0 -0084

セメントの使用量:1m3当り1,230kg					
機械構成比: 0.00%	労務構成比: 53.90%	材料構成比: 46.10%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 1 m3	当り 64,422.00000
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	20.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	11.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 普通ボルトランド 25kg/袋	46.10%		普通ボルトランドセメント 25kg袋入		TTPC00062 TTPT00062
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

暗渠排水管
撤去 直管 50～150mm
機械構成比：0.00%

SPK25040093
材料構成比：0.00%

単第0 -0023 表
標準単価：214.40000

1
m 当り

頁0 -0085

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	71.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 撤去 C=1 50～150mm			B=1 直管 I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

暗渠排水管
据付 直管 50～150mm
機械構成比：0.00%

SPK25040093
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50mm
材料構成比：48.82%

単第0 -0024 表
標準単価：837.85000

1
m 当り

頁0 -0086

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	36.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径50(60×1.8)	48.82%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0399 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm G=1 -			B=1 直管 D=57 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0087

暗渠排水管

据付 直管 50～150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 51.18%

材料構成比: 48.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 837.85000

単第0 -0025 表

1 m 当り

SPK25040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm

代表機材規格(積算地区)

構成比

単価(積算地区)

代表機材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

普通作業員

36.39%

普通作業員

RTPC00002
RTPT00002

土木一般世話役

14.79%

土木一般世話役

RTPC00009
RTPT00009

薄肉管(VU)(JISK6741)PE
呼び径100(114×3.1)

48.82%

暗渠排水管 直管
呼び径75mm ポリエチレン吸水管

TTPCD0402
TTPT00188

積算単価

積算単価

E9999

A=1 据付
C=1 50～150mm
G=1 -

B=1 直管
D=60 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm
I=1 -(全ての費用)

施工単価表

頁0 -0088

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		SPK25040116		単第0 -0026 表		1		孔 当り	
削孔径60mm以上64mm未満		削孔深さ200mm以上400mm未満		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		6,397.10000	
機械構成比: 3.36%		労務構成比: 71.80%		材料構成比: 24.84%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ25cm		1.78%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ25cm			MTPC00093 MTPT00093		
〈貸〉発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		1.02%		〈貸〉発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音			KTPC00042 KTPT00042		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員		42.53%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
普通作業員		11.51%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
土木一般世話役		5.81%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ダイヤモンドビット 外径64.7mm, 一般用 コンクリート削孔用		21.39%		ダイヤモンドビット φ64.7mm			TTPC00232 TTPT00232		
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油		2.88%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014		

施工単価表

頁0 -0089

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		SPK25040116		単第0 -0026 表		1		孔 当り	
削孔径60mm以上64mm未満		削孔深さ200mm以上400mm未満							
機械構成比: 3.36%		労務構成比: 71.80%		材料構成比: 24.84%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 6,397.10000	
代表機劣材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
A=1 削孔径60mm以上64mm未満				B=2 削孔深さ200mm以上400mm未満					

施工単価表

頁0 -0090

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		SPK25040116		単第0 -0027 表		1		孔 当り			
削孔径110mm以上128mm未満		削孔深さ200mm以上400mm以下									
機械構成比: 2.81%		労務構成比: 60.01%		材料構成比: 37.18%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 7,652.60000			
代表機劣材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考				
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径φ25cm		1.49%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径φ25cm			MTPC00093 MTPT00093				
〈貸〉発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		0.85%		〈貸〉発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音			KTPC00042 KTPT00042				
その他(機械)				その他(機械)			EK009				
特殊作業員		35.54%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001				
普通作業員		9.62%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002				
土木一般世話役		4.86%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009				
その他(労務)				その他(労務)			ER009				
ダイヤモンドビット 外径128.5mm,一般用 コンクリート削孔用		34.29%		ダイヤモンドビット 外径128.5mm,一般用 コンクリート削孔用			TTPC00260 TTPT00260				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		2.41%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014				

施工単価表

頁0 -0091

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

單第0 -0027 表

1

孔 当り

削孔径110mm以上128mm未滿

削孔深さ200mm以上400mm以下

機械構成比: 2.81%

勞務構成比：

60.01%

材料構成比：

37.18%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準単価：

7,652.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0092

鉄筋工

SS000099

單第0 -0028 表

t	当り
---	----

SD345_D13

一般構造物 [規]10t未満

[illegible]

施工単価表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
手摺先行型枠組足場

S0380

単第0 -0029 表

頁0 -0093

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.600	人			
とび工	7.000	人			
普通作業員	1.300	人			
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排1〜3, 2011, 2014	1.400	日			
諸雑費	34	%			#09
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		

施工単価表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
単管傾斜足場

S0380

単第0 -0030 表

頁0 -0094

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.500	人			
とび工	4.500	人			
普通作業員	2.700	人			
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排1〜3, 2011, 2014	0.800	日			
諸雑費	33	%			#09
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=3 単管傾斜足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		

施工単価表

コンクリート		SPK25040157		単第0 -0031 表		頁0 -0095	
小型構造物 18-8-40BB		人力打設		1		m3 当り	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 41.15%		材料構成比: 58.85%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 36,756.00000							
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		22.25%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		9.19%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員		7.69%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)				B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有			

施工単価表

目地板		SPK25040118		単第0 -0032 表		頁0 -0096	
1工事当り使用量30m2未満		瀝青繊維質目地板t=20mm		1		m2 当り	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 64.40%		材料構成比: 35.60%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 4,077.30000							
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		47.36%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		16.72%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
目地板 瀝青繊維質板 厚20mm		35.60%		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm			TTPCD0150 TTPT00199
積算単価				積算単価			EP001
A=1 1工事当り使用量30m2未満				B=6 瀝青繊維質目地板t=20mm			

施工单価表

頁0 -0097

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0033 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m2 当り

1,335.60000

機械構成比: 5.04% 勞務構成比:

74. 10%

料構成比: 20

場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,335.

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜貸＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	5.01%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシュラン 40～0mm	16.17%		再生クラッシュラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.66%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0098

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0033 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m2 当り

1,335.60000

機械構成比: 5.04% 勞務構成比:

74. 10%

斗構成比: 20

場単価構成比:	0.00%
---------	-------

標準単価：

1,335.

[illegible]

施工単価表

PC床版据付工
750～1000kg

V0003

単第0 -0034 表

頁0 -0099

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.026	人			
特殊作業員	0.026	人			
普通作業員	0.105	人			
ラフテレーンクレーン25t吊作業料金 オペレーター付、低騒音、排ガス2014 物価本掲載単価（長期割引なし）	0.026	台・日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040235

単第0 -0035 表

頁0 -0100

機械構成比: 5.72%	労務構成比: 18.33%	材料構成比: 75.95%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 1,289.30000	1 m2 当り
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
〈貸〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
〈貸〉タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制) 普通・超低騒音	0.49%		〈貸〉タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0101

下層路盤(車道・路肩部)		SPK25040235		単第0 -0035 表		1		m2 当り	
全仕上り厚100mm 1層施工		RC-40							
機械構成比: 5.72%		労務構成比: 18.33%		材料構成比: 75.95%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,289.30000	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
再生クラッシャラン 40～0mm		74.21%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm			TTPC00008 TTPT00346		
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油		1.50%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			E9999		
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)				B=4 RC-40					
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)									

施工単価表

頁0 -0102

上層路盤(車道・路肩部)		SPK25040237		単第0 -0036 表		1		m2 当り	
RM-30		全仕上り厚100mm 1層施工						637.83000	
機械構成比: 11.57%		労務構成比: 37.08%		材料構成比: 51.35%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m			MTPC00176 MTPT00176		
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)		1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t			KTPC00047 KTPT00047		
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制) 普通・超低騒音		0.99%		〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t			KTPC00074 KTPT00074		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手(特殊)		16.31%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
普通作業員		5.97%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		5.32%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
土木一般世話役		4.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)		SPK25040237		単第0 -0036 表		頁0 -0103	
RM-30		全仕上り厚100mm 1層施工		1		m2 当り	
機械構成比: 11.57%		労務構成比: 37.08%		材料構成比: 51.35%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 637.83000							
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm		47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm			TTPC00010 TTPT00357
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油		3.03%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)				E=100 全仕上り厚(mm)			
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)							

施工単価表

表層(車道・路肩部)		SPK25040244		単第0 -0037 表		頁0 -0104	
平均幅員3.0m超		1層当り平均仕上厚50mm		1		m2 当り	
機械構成比: 1.38%		労務構成比: 10.17%		材料構成比: 88.45%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 1,808.70000							
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m			KTPC00060 KTPT00060
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		0.14%		タイヤローラ 質量8～20t			KTPC00007 KTPT00007
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)		0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t			KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員		3.66%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)		2.06%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員		2.03%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		0.73%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)		SPK25040244		単第0 -0037 表		頁0 -0105	
平均幅員3.0m超		1層当り平均仕上厚50mm		1		m2 当り	
機械構成比: 1.38%		労務構成比: 10.17%		材料構成比: 88.45%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 1,808.70000		代表機材規格(積算地区)		代表機材規格(東京地区)		備考	
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)		80.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284	
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026	
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油		0.49%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013	
その他(材料)				その他(材料)		EZ009	
積算単価				積算単価		E9999	
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=2 小型車制増有 I=1 -(全ての費用)				B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -			
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)							

施工単価表

区画線設置(溶融式)		SDT00001		単第0 -0038 表		頁0 -0106	
実線_15cm		1000		m		当り	
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考	
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし		1,000.000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15〜18% 白		598.500	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106〜0.850mm		26.250	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用		26.250	kg				
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油		42.000	L				
諸雑費		1	式				
*** 合計 ***		1,000	m				
*** 単位当たり ***		1	m				
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合				B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし			
G=1 - I=1 -				H=1 - J=1 -(全ての費用)			

施工単価表

区画線設置(熔融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0038 表

頁0 -0107

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

区画線設置(熔融式)
ゼブラ_45cm

SDT00001

単第0 -0039 表

頁0 -0108

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	93.450	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

单第0-0039 表

頁0 -0109

ゼブラ 45cm

1000

m

当り

[illegible]

施工单価表

横断・転落防止柵 コンクリート建込

SS000145

單第0 -0040 表

頁0 -0110

ビーム式・パネル式 [規]100m未満

転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色

1

m

当り

[illegible]

施工单価表

視線誘導標(防護柵取付用)
設置 片面反射 反射体_径φ 300

SS0
[規]10本未満

SS000083

單第0 -0041 表

頁0 -0111

1 本 当り

[illegible]

施工单価表

道路反射鏡設置工
二面鏡

鏡取付

S2080

单第0 -0042 表

頁0 -0112

10 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0113

道路反射鏡設置工 一面鏡

S2080

單第0 -0043 表

鏡取付

10

基 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0114

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

單第0 -0044 表

機械施工

1

m3 当り

[illegible]

施工単価表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

単第0 -0045 表

頁0 -0115

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0046 表

頁0 -0116

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ 56cm	10. 24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ 56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19. 96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10. 88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8. 92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22. 39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	2. 81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0117

舗装版切断		SPK25040307		単第0 -0046 表	
アスファルト舗装版		アスファルト舗装版厚15cm以下		1 m 当り	
機械構成比: 15.05%		労務構成比: 58.43%	材料構成比: 26.52%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 700.44000
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
積算単価				積算単価	備考
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)				B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下	EP001

施工単価表

頁0 -0118

舗装版破碎		SPK25040306		単第0 -0047 表	
アスファルト舗装版		障害等無し 舗装版厚15cm以下		1 m2 当り	
機械構成比: 12.85%		労務構成比: 81.24%	材料構成比: 5.91%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 217.37000
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
＜貸＞後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		12.85%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役		29.54%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)		27.52%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員		24.18%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油		5.91%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り				B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)	

施工单価表

頁0 -0119

殼運搬

SPK25040155

單第0 -0048 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

1 m3 当り

機械構成比: 40.77% 勞務構成比:

44.82%	材料構成比:	14.41%
--------	--------	--------

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 1,527.20000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.41%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工单価表

頁0 -0120

殼運搬

SPK25040155

單第0 -0049 表

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

1 m3 当り

機械構成比: 40.77% 勞務構成比:

44.82% 材料構成比: 14.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 1,895.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPPT00007
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.41%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工单価表

頁0 -0121

殼運搬

SPK25040155

單第0 -0050 表

鋪裝版破碎

DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 44.05% 勞務構成比:

39.87%

材料構成比: 16.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

2,923.50000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	16.08%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=26 運搬距離6.0km以下(3.5km超)		

施工单価表

頁0 -0122

不整地運搬車

S1010005

單第0 -0051 表

5,000m³未滿

BH(クローラ型) 山積0.45/平積0.35m3

100

m3 当り

[illegible]

施工単価表

機-28_不整地運搬車運転
クローラ型 ダンプ 全旋回式 6～7t積

S9021
排出ガス対策型2014年規制

単第0 -0052 表

1
日 当り

頁0 -0123

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	133.00	L			
〈貸〉クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 積載質量6.0～7.0t (全旋回式) 排1～3, 2011, 2014	1.54	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=11 クローラ型 ダンプ 全旋回式 6～7t積 C=133 軽油消費量 (L/日) E=6 排出ガス対策型2014年規制			B=1 運転労務数量 (人/日) D=1.54 機械賃料数量 (供用日/日)		

施工単価表

吸出し防止材設置
吸出し防止材(各種)

SPK25040117
ブルーシート設置の準用コード

単第0 -0053 表

1
m2 当り

頁0 -0124

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 22.12% 材料構成比: 77.88% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,026.30000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	18.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
材料別途 (0円)	77.88%		不織布(合繊) 厚10mm, 強度9.8kN/m		F0000000099 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=2 吸出し防止材(各種)			B=99 【F】吸出し防止材(m2)		

施工単価表

路体(築堤)盛土			SPK25040004			単第0 -0054 表			頁0 -0125		
施工幅員4.0m以上			施工数量20,000m3未満 障害有り			1			m3 当り		
機械構成比: 19.74%			労務構成比: 62.88%			材料構成比: 17.38%			市場単価構成比: 0.00%		
標準単価: 451.35000											
代表機材規格(積算地区)			構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)			単価(東京地区)	備考		
〈貸〉ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音			11.25%		〈貸〉ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音				KTPC00036 KTPT00036		
〈貸〉振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音			8.49%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t				KTPC00058 KTPT00058		
運転手(特殊)			51.63%		運転手(特殊)				RTPC00006 RTPT00006		
普通作業員			11.25%		普通作業員				RTPC00002 RTPT00002		
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			17.38%		軽油バトロール給油				TTPC00013 TTPT00013		
積算単価					積算単価				EP001		
A=3 施工幅員4.0m以上 C=2 障害有り					B=1 施工数量20,000m3未満						

施工単価表

表層(車道・路肩部)			SPK25040244			単第0 -0055 表			頁0 -0126		
平均幅員3.0m超			1層当り平均仕上厚30mm			1			m2 当り		
機械構成比: 1.39%			労務構成比: 10.20%			材料構成比: 88.41%			市場単価構成比: 0.00%		
標準単価: 1,802.20000											
代表機材規格(積算地区)			構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)			単価(東京地区)	備考		
〈貸〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3~6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音			0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m				KTPC00060 KTPT00060		
〈貸〉タイヤローラ 質量8~20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音			0.14%		タイヤローラ 質量8~20t				KTPC00007 KTPT00007		
〈貸〉ロードローラ(マカダム) 質量10~12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)			0.14%		ロードローラ [マカダム]質量10t~12t				KTPC00047 KTPT00047		
その他(機械)					その他(機械)				EK009		
普通作業員			3.67%		普通作業員				RTPC00002 RTPT00002		
運転手(特殊)			2.06%		運転手(特殊)				RTPC00006 RTPT00006		
特殊作業員			2.04%		特殊作業員				RTPC00001 RTPT00001		
土木一般世話役			0.73%		土木一般世話役				RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)					その他(労務)				ER009		

施工单価表

頁0 -0129

積込(ルールズ)

SPK25040007

單第0 -0057 表

1 m3 当り

土砂

小規模(標準)

機械構成比: 26.01% 勞務構成比:

62.89%

材料構成比: 11.10%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準単価：

m3 当り

1,093.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.10%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工单価表

頁0 -0130

整地

SPK25040003

单第0 -0058 表

1 m3 当り

敷均し(ルーズ)

標準(10,000m3未満) 障害有り

機械構成比: 22.80% 勞務構成比:

53.11%

材料構成比: 24.09%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m3 当り

143. 12000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	22.80%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	24.09%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 敷均し(ルーズ) C=2 障害有り			B=1 標準(10,000m3未満)		

施工単価表

表層(車道・路肩部)		SPK25040244		単第0 -0059 表		頁0 -0131	
平均幅員3.0m超		1層当り平均仕上厚30mm		1		m2 当り	
機械構成比: 1.45%		労務構成比: 10.73%		材料構成比: 87.82%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 1,716.70000							
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		0.93%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m			KTPC00060 KTPT00060
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		0.14%		タイヤローラ 質量8～20t			KTPC00007 KTPT00007
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)		0.14%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t			KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員		3.86%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)		2.17%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員		2.14%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		0.77%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)		SPK25040244		単第0 -0059 表		頁0 -0132	
平均幅員3.0m超		1層当り平均仕上厚30mm		1		m2 当り	
機械構成比: 1.45%		労務構成比: 10.73%		材料構成比: 87.82%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 1,716.70000							
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)		84.63%		細粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚50mm			TTPC00025 TTPT00282
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		2.57%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			TTPC00027 TTPT00027
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油		0.52%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=17 再生細粒度アスファルト混合物(13) G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)				B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -			
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30,000(mm)							

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0060 表

頁0 -0133

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.294	人			1*0.294
特殊作業員	0.294	人			1*0.294
普通作業員	0.294	人			1*0.294
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型, 径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年), 令和5年改定基準適合品	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型	0.294	日			単第0-0061 表
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=4 耐候性(短期)大型土のう(R5改定基準適合品)			B=1 土砂の計上なし		

施工単価表

機-28_バックホウ運転(賃料)
C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型

S9035

単第0 -0061 表

頁0 -0134

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	63.00	L			
〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	1.28	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=23 C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型 C=1 運転労務数量(人/日)			B=63 軽油消費量(L/日) D=1.28 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

大型土のう撤去
設置作業半径_6m以下

S1050057
設置面高さ_-3m≤H≤2m

単第0 -0062 表

10
袋 当り

頁0 -0135

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.087	人			
特殊作業員	0.087	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.087	日			単第0-0063 表
諸雑費	0.4	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_-3m≤H≤2m		

施工単価表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

S9035

単第0 -0063 表

1
日 当り

頁0 -0136

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 バトロール給油,2〜4kl積載車給油	101.00	L			
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3,2011,2014	1.21	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=5 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=101 軽油消費量(L/日) D=1.21 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0137

土砂等運搬		SPK25040002		単第0 -0064 表	
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	DID区間無し	距離5.0km以下(4.0km超)		1	m3 当り
機械構成比: 26.52%	労務構成比: 61.90%	材料構成比: 11.58%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価:	1,906.50000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	11.58%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=23 距離5.0km以下(4.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工单価表

頁0 -0138

ポンプ設置・撤去 SHD10037 単第0 -0065 表 1 箇所 当り

[illegible]

施工单価表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

S9035

單第0 -0066 表

頁0 -0139

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

ポンプ運転
排水量 0以上120未満(m3/h)

S1050053

單第0 -0067 表

頁0 -0140

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転

S9000045

單第0 -0068 表

頁0 -0141

口径200mm, 揚程10m

11. 0kw

1

目 当り

[illegible]

施工单価表

機-16_発動発電機運転

S9469

單第0 -0069 表

頁0 -0142

ディーゼル45kVA

排出ガス対策型3次基準

1

目 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0143

暗渠排水管		SPK25040093		単第0 -0070 表			
据付・撤去 波状管 200～400mm		ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm		1		m 当り	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 11.39%		材料構成比: 88.61%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 5,307.30000							
代表機劣材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		7.89%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		3.50%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) ＜ダブル構造＞内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径300mm		88.61%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)			TTPCD0260 TTPT00191
積算単価				積算単価			E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算				B=3 波状管 D=21 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 -(全ての費用)			
【管材料単価】							
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))							

施工単価表

頁0 -0144

暗渠排水管		SPK25040093		単第0 -0071 表			
据付・撤去 波状管 450～600mm		ダブル 合成樹脂排水材 呼び径600mm		1		m 当り	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 6.62%		材料構成比: 93.38%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 14,546.00000							
代表機劣材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		4.71%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		1.91%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) ＜ダブル構造＞内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径600mm		93.38%		暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)			TTPCD0265 TTPT00192
積算単価				積算単価			E9999
A=3 据付・撤去 C=3 450～600mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算				B=3 波状管 D=26 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径600mm G=4 期間6～12ヶ月未満(損料率0.45) I=1 -(全ての費用)			
【管材料単価】							
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))							

施工単価表

頁0 -0145

暗渠排水管		SPK25040093		単第0 -0072 表			
据付・撤去 直管 50～150mm		硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm		1		m 当り	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 61.13%	材料構成比: 38.87%	市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,052.30000	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		43.46%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		17.67%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径100(114×3.1)		38.87%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管			TTPCD0402 TTPT00188
積算単価				積算単価			E9999
A=3 据付・撤去 C=1 50～150mm G=4 期間6～12ヶ月未満(損料率0.45) I=1 -(全ての費用)				B=1 直管 D=60 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			
【管材料単価】							
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))							

施工単価表

頁0 -0146

暗渠排水管		SPK25040093		単第0 -0073 表			
据付・撤去 直管 200～400mm		硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm		1		m 当り	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 22.77%	材料構成比: 77.23%	市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 5,480.20000	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		15.99%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		6.78%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径200(216×6.5)		77.23%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管			TTPCD0405 TTPT00189
積算単価				積算単価			E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm G=4 期間6～12ヶ月未満(損料率0.45) I=1 -(全ての費用)				B=1 直管 D=66 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			
【管材料単価】							
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))							

施工単価表

頁0 -0147

運搬(伐木除根)

SPK25040189

單第0 -0074 表

1

m3 当り

人力施工 DID区間有り

運搬距離10.0km以下(8.0km超)

機械構成比: 21.60% 勞務構成比:

69.98%

材料構成比: 8.42%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

2,752.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	21.60%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.98%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	8.42%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 人力施工 D=28 運搬距離10.0km以下(8.0km超)			C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)		

施工单価表

頁0 -0148

現場環境改善費（率分）

S1Z0017

單第0 -0075 表

式 当り

地方部

[illegible]

施工単価表

管路掘削
クローラ型山積0.28m³(平積0.2m³)

SQ005

單第0 -0076 表

頁0 -0149

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準	11.100	時間			単第0-0077 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)			B=2	排出ガス対策型1次基準	

施工単価表

機-1_バックホウ運転
クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)

S9006

单第0 -0077 表

頁0 -0150

1 時間 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0151

管路埋戻

VQ006

单第0-0078 表

BH投入・タンパ締固め

クローラ型山積0.28m³(平積0.2m³)

100 m3 当量

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	6.8	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準	7.6	時間			単第0-0077 表
タンバ運転 (賃料) 質量 60～80kg	3	日			単第0-0079 表
ダスト 2.5mm以下	126	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工单価表

頁0 -0152

タンパ運転 (賃料)

S9000017

單筆0 -0079 表

質量 60~80 kg

1 目 当

[illegible]

施工単価表

舗装版取壊し積込工
舗装厚 0cm超え10cm以下

SQ004

単第0 -0080 表

頁0 -0153

100
m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.420	人			
普通作業員	0.630	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型1次基準	3.350	時間			単第0-0077 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 舗装厚 0cm超え10cm以下 C=2 排出ガス対策型1次基準			B=3 バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)		

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚10cm

単第0 -0081 表

頁0 -0154

100
m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生クラッシャー 40～0mm	12.700	m3			
タンバ運転（賃料） 質量 60～80kg	0.450	日			単第0-0082 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=10 一層仕上り厚（cm）			B=8 RC-40		

施工単価表

タンバ運転（賃料）
質量 60～80kg

S9000017

単第0 -0082 表

頁0 -0155

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4.00	L			
特殊作業員	1.00	人			
〈賃〉タンバ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 運転労務数量 (人／日) C=1.61 機械賃料数量 (供用日／日)			B=4 燃料消費量 (L／日)		

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚12cm

単第0 -0083 表

頁0 -0156

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生粒度調整碎石 30～0mm	15.240	m3			
タンバ運転（賃料） 質量 60～80kg	0.450	日			単第0-0082 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=12 一層仕上り厚 (cm)			B=9 再生粒度調整碎石 (RM-30)		

施工单価表

機-23_振動ローラ運転
(舗装用)ハンドガイド式_0.5~0.6t

S9000001

单第0 -0085 表

頁0 -0159

1 目 当り

[illegible]

施工单価表

振動コンパクト運転
質量40～60kg

S9000003

單第0 -0086 表

頁0 -0160

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2km D I D区間無し		SQ007	4 t 積 土砂		単第0 -0087 表	10 m3	頁0 -0161 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考		
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4 t 積級	0.350	日			単第0-0088 表		
*** 合計 ***	10	m3					
*** 単位当たり ***	1	m3					
A=2 4 t 積 C=2 運搬距離 (km) E=0 運搬日数			B=3 D=1 F=1	BH山積0.28m3(平積0.20m3) D I D区間無し 土砂			

施工単価表

ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4 t 積級		S9050	単第0 -0088 表		1 日	頁0 -0162 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	32.00	L				
運転手(一般)	1.00	人				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.29	供用日				
諸雑費	1	式				
*** 単位当たり ***	1	日				
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=32 軽油消費量 (L/日) E=1 路面状況:良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 D=1.29 F=1	運転労務数量 (人/日) 機械損料数量 (供用日/日)		

施工单価表

頁0 -0163

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離5.4km DID区間有り

SQ007
塊・Co塊（無筋）

單第0 -0089 表

10 m3 当量

[illegible]

施工单価表

頁0 -0164

ステンレス鋼管布設工
100A

V1001

單第0 -0090 表

10 m 当处

[illegible]

施工単価表

ステンレス鋼管継手工
100A

V1002

單第0 -0091 表

頁0 -0165

10 箇所 当り

[illegible]

施工单価表

仮設バルブ設置工
100A

V1005

單第0 -0092 表

頁0 -0166

10 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

仕切弁ボックス設置工
H=470

V1008

單第0 -0095 表

頁0 -0169

1 個 当り

[illegible]

施工单価表

サドル分水栓建込み
ビニル管 呼び径100mm

SQ000039

单第0 -0096 表

頁0 -0170

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

メカニカル継手工

V1009

單第0 -0097 表

頁0 -0171

呼び径 100mm

1

口 当り

[illegible]

施工单価表

フランジ継手工

SQ048

單第0 -0098 表

頁0 -0172

呼び径：φ 100mm

J WWA 7.5 K

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0173

硬質塩化ビニル管継手工

SQ101

單第0 -0099 表

呼び径 100 mm

TS 継手

1

口 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0174

硬質塩化ビニル管切断

SQ110

單第0 -0100 表

呼び径 100 mm

1

日 当り

[illegible]

施工単価表

ステンレス鋼管布設工
80A

V2001

單第0 -0101 表

頁0 -0175

10 m 当り

[illegible]

施工单価表

ステンレス鋼管継手工
80A

V2002

單第0 -0102 表

頁0 -0176

10 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

マルチジョイント継手工
80A

V2003

單第0 -0103 表

頁0 -0177

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

仮設バルブ設置工
80A

V2004

單第0 -0104 表

頁0 -0178

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

取出短管設置工
80A

V2005

單第0 -0105 表

頁0 -0179

10

箇所 当り

[illegible]

施工单価表

フランジ継手工
呼び径：φ 75 (80) mm

S0048

單筆0 -0106 表

頁0 -0180

1

口 当り

[illegible]

施工単価表

メカニカル継手工
呼び径 75mm

V2006

單第0 -0107 表

頁0 -0181

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

硬質塩化ビニル管継手工
呼び径 75mm

SQ101

單第0 -0108 表

頁0 -0182

1 □ 当り

[illegible]

施工単価表

硬質塩化ビニル管切断
呼び径 75 mm

SQ110

單第0 -0109 表

頁0 -0183

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

ポリエチレン管据付工
呼び径 100mm

SQ105

單第0 -0110 表

頁0 -0184

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

SQ108

單第0 -0111 表

頁0 -0185

呼び径100mm

1口継手

1

箇所

当り

[illegible]

施工单価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

SQ108

單第0 -0112 表

頁0 -0186

呼び径100mm

2口継手 (標準)

箇所

当り

[illegible]

施工単価表

ポリエチレン管切断
呼び径 100 mm

SQ110

單第0 -0113 表

頁0 -0187

1 口 当り

[illegible]

施工单価表

鑄鉄製仕切弁設置(機械施工)
呼び径 100mm以下

SQ150

單第0 -0114 表

頁0 -0188

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

フランジ継手取外し工
呼び径：φ 75 (80) mm

SQ048

J WWA 7.5 K

單第0 -0117 表

頁0 -0191

1 □ 当り

[illegible]

施工单価表

管明示テープ工
呼び径： $\phi = 100\text{ mm} \times 5\text{ m}$

SQ059

單第0 -0118 表

頁0 -0192

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

管明示シート工（青地，白文字）

SQ061

單第0 -0119 表

頁0 -0193

100 m 当り

[illegible]

施工单価表

ロケーティングワイヤー設置工

V4001

單第0 -0120 表

頁0 -0194

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0195

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0121 表

RC-40

1

m2 当り

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比: 5.33% 勞務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,263.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜貸＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシュヤラン 40～0mm	11.39%		再生クラッシュヤラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.93%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0196

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0121 表

RC-40

1

m2 当り

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比: 5.33% 勞務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,263.60000

[illegible]

施工単価表

管路掘削
クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3)

SQ005

単第0 -0122 表

頁0 -0197

100
m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.800	人			
普通作業員	7.800	人			
機-23,24_小型バックホウ運転 クローラ[標準型]山積0.08m3(平積0.06m3) 排出ガス対策型1次基準	2.632	日			単第0-0123 表 100/38
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3)			B=2 排出ガス対策型1次基準		

施工単価表

機-23,24_小型バックホウ運転
クローラ[標準型]山積0.08m3(平積0.06m3) 排出ガス対策型1次基準

S9001

単第0 -0123 表

頁0 -0198

1
日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.00	人			
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油	17.00	L			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.08/平積0.06m3	1.78	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 運転労務数量(人/日) C=1.78 機械損料数量(供用日/日) E=1			B=17 軽油消費量(L/日) D=3 クローラ[標準型]山積0.08m3(平積0.06m3) F=2 排出ガス対策型1次基準		

施工単価表

頁0 -0199

管路埋戻

VQ007

單第0 -0124 表

BH投入・タンパ締固め

クローラ型山積0.08m³(平積0.06m³)

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	6.8	人			
機-23, 24_小型バックホウ運転 クローラ[標準型]山積0.08m3(平積0.06m3) 排出ガス対策型1次基準	1.754	日			単第0-0123 表
タンバ運転(賃料) 質量 60～80kg	3	日			単第0-0079 表
ダスト 2.5mm以下	126	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工单価表

頁0 -0200

発生土運搬費(2t積、4t積)

SQ007

單第0 -0125 表

運搬距離2 km DID区間無し

2 t 積土砂

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

S9050

單第0 -0126 表

頁0 -0201

1 目 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	21.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 C=21 軽油消費量 (L/日) E=1 路面状況: 良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人/日) D=1.29 機械損料数量 (供用日/日) F=1		

施工単価表

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離5.3km DID区間有り

SQ007

单第0 -0127 表

頁0 -0202

運搬距離5.3km D I D区間有り 2 t 積 As塊・Co塊 (無筋)

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0128 表

頁0 -0203

呼び径 20 mm

10 m 当り

[illegible]

施工单価表

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0129 表

頁0 -0204

呼び径 25 mm

10 m 当 ϑ

[illegible]

施工単価表

ポリエチレン管切断
呼び径 20 mm

SQ110

單第0 -0130 表

頁0 -0205

1 日 当り

[illegible]

施工单価表

ポリエチレン管切断
呼び径 25 mm

SQ110

單第0 -0131 表

頁0 -0206

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

硬質塩化ビニル管切断
呼び径 20 mm

SQ110

單第0 -0132 表

頁0 -0207

1 口 当り

[illegible]

施工单価表

ポリエチレン管継手工
呼び径 20mm

SQ106

單第0 -0133 表

頁0 -0208

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

ポリエチレン管継手工
呼び径 25mm

SQ106

單第0 -0134 表

頁0 -0209

1 口 当り

[illegible]

施工单価表

小口径管ねじ込み接合
呼び径 20mm

SQ000033

單第0 -0135 表

頁0 -0210

2 口 当り

[illegible]

施工単価表

小口径管ねじ込み接合
呼び径 25mm

SQ000033

單第0 -0136 表

頁0 -0211

2 口 当り

[illegible]

施工单価表

現場環境改善費（率分）
地方部

S1Z0017

單第0 -0137 表

頁0 -0212

1 式 当り

[illegible]

高下谷川(下流地区)3工区								
数 量 総 括 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
河川改修(3工区)								
	河川土工							
		掘削工						
			掘削	礫質土	m3	136.7	140	
		法面整形工						
			切土法面整形	礫質土 ブロック背面	m2	33.7	30	
		残土処理工						
			残土処理	礫質土	m3	101.7	100	地山立積
	護岸工							
		作業土工						
			床掘	礫質土	m3	12.0	10	
			埋戻	礫質土	m3	1.9	2	
		コンクリートブロック積						
			ブロック基礎		m3	1.5	2	
			ブロック積	裏コンなし 控え35cm	m2	15.3	15	
			ブロック積	裏コン10cm 控え35cm	m2	14.4	14	
			裏込砕石	RC-40	m3	14.6	15	
			天端コンクリート	σ ck=18N/mm2 t=10cm	m3	1.1	1	
		小口止工						
			コンクリート	小型	m3	0.6	0.6	
			一般型枠		m2	2.1	2	
			化粧型枠		m2	0.7	0.7	

高下谷川(下流地区)3工区								
数 量 総 括 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
		場所打擁壁工						
			床掘	礫質土	m3	3.1	3	
			埋戻	礫質土	m3	6.4	6	
			擁壁GW36 (平均H=1.72m)	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3.5	4	
		底張工						
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	4.2	4	
			均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.9	2	
	函渠工							
		作業土工						
			床掘	礫質土	m3	40.0	40	
			埋戻	礫質土	m3	72.8	70	
		2号ボックスカルバート						
			基礎砕石	RC-40 t=250mm	m2	54.4	54	
			基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	10.9	11	
			型枠		m2	6.8	7	
			スライドレール敷 設工		m	17.0	17	
			据付工		m	17.0	17	
			ボックスカルバート 材料費		式	1.0	1	
			底版グラウト工		m3	1.54	1.54	
		管渠工						
			塩ビ管撤去	50-150	m	3.6	4	
			塩ビ管据付	VUΦ50	m	1.8	2	
				VUΦ100	m	1.8	2	

高下谷川(下流地区)3工区								
数 量 総 括 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
		コンクリート削孔工(函渠接続)						
			コンクリート削孔 (Co穿孔機)	VUΦ50 (外径60) 削孔深200mm	孔	1.0	1	
				VUΦ100 (外径114) 削孔深200mm	孔	1.0	1	
		土留工 (ボックスカルバート飲み口)						
			コンクリート	小型	m3	0.8	0.8	
			一般型枠		m2	2.3	2	
			化粧型枠		m2	2.1	2	
			鉄筋	SD345 D13mm	t	0.03	0.03	
		コンクリート擁壁 (ボックスカルバート吐き口)						
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	7.9	8	
			足場工	枠組足場 30m以下	掛m2	5.7	6	
			足場工	単管傾斜 30m以下	掛m2	6.6	7	
	3号床版工							
		橋台						
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.3	0.3	
			型 枠	無筋構造	m2	2.3	2	
			目地材	t=20mm	m2	0.2	0.2	
			鉄筋	SD345 D13mm	t	0.01	0.01	
			基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2	0.3	0.3	

高下谷川(下流地区)3工区 数量総括表								
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
		プレキャスト床版工						
			床版据付		枚	1.0	1	
			支承材	t10-150×200 SBR	枚	8.0	8	
			アンカー穴保護材	EPDM t15×15-300 片面粘着付	本	1.0	1	
			エラストイト	t=20mm	m2	0.5	0.5	
			アンカー筋	φ 25 L=340	本	1.0	1	
			簡易床版T-25 SS-225	L=1.700 B=1.000	本	1.0	1	
	舗装工							
		車道舗装	(5-10-10)					
			下層路盤	再生クワッシャーレン RC-40, t=10cm	m2	162.0	162	
			上層路盤	粒度調整碎石 RM-30, t=10cm	m2	162.0	162	
			表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	297.0	297	
	区画線工							
		溶融式区画線						
			外側線	白実線, W=15cm	m	10.0	10	
			ゼブラ	白実線, W=45cm	m	10.2	10	
	付帯道路施設工							
		路側防護柵工						
			ガードパイプ	P種、H=1.1m 構造物建込	m	7.0	7	
		道路付属物工						
			視線誘導標(防護柵取付用)	片面デリネーター φ 300	本	4.0	4	2本/箇所
			道路反射鏡設置	設置工(機労) 2面鏡	基	2.0	2	BP, EP
				設置工(機労) 1面鏡	基	1.0	1	NO.1+14
				丸鏡体(材料) φ 600	面	5.0	5	

高下谷川(下流地区)3工区								
数 量 総 括 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
	構造物撤去工							
		構造物取壊工						
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	33.0	33	
				鉄筋構造物	m3	4.2	4	
			舗装版切断					
				アスファルト t≤15cm	m	28.1	28	
			舗装版破碎					
				アスファルト t≤10cm	m2	275.0	275	
		運搬処理工						
			殻運搬	コンクリート (無筋)	m3	33.0	33	
				コンクリート (鉄筋)	m3	4.2	4	
				アスファルト	m3	13.8	14	
			殻処分	コンクリート (無筋)	t	77.6	78	
				コンクリート (鉄筋)二次製品	t	10.5	11	
				アスファルト	t	32.4	32	
	仮設工							
		迂回路設置						
			掘削	粘性土	m3	72.0	70	田面仮置き
			不整地運搬	土砂 (田んぼ表土)	m3	72.0	70	
			ブルーシート設置	吸出し防止材設置を 準用	m2	700.0	700	
				ブルーシート	枚	42.0	42	
			盛土(迂回路)	W≥4.0	m3	405.1	410	
			下層路盤	RC-40, t=10cm	m2	1029.0	1030	
			アスファルト舗装	t=3cm	m2	1029.0	1030	

高下谷川(下流地区)3工区 数量総括表								
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
			土のう積	拵え、積立、撤去	m2	4.9	5	ブルシ押さえ
		迂回路撤去						
			掘削	土砂・3工区敷砂利	m3	447.4	450	
			積込	土砂（田んぼ表土）	m3	72.0	70	
			不整地運搬	土砂（田んぼ表土）	m3	72.0	70	
			整地	粘性土	m3	72.0	70	
			舗装版破碎	As	m2	423.0	423	
			殻運搬	As	m3	12.7	13	
			殻処分	As	t	29.8	30	
		アスファルト舗装工（オーバーレイ）						
			表層	再生細粒度アスコン t=3cm	m2	156.0	156	
		仮締切工						
			大型土のう	製作・設置・撤去	袋	8.0	8	
		濁水処理工						
			大型土のう	製作・設置・撤去	袋	4.0	4	
		購入土運搬工						
			土砂等運搬	迂回路盛土/0.9+土のう+大型土のう	m3	463.8	460	
			再生土購入	迂回路盛土*1.33+土のう+大型土のう	m3	552.5	550	
		残土処理工						
			土砂等運搬	迂回路+3工区砂利+土のう+大型土のう	m3	461.1	460	
			処分		m3	461.1	460	


高下谷川(下流地区)3工区 数量総括表								
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
		水替工						
			ポンプ据付		箇所	1.0	1	
			ポンプ排水		日	38.4	39	切り上げ
		掛樋工						
			ポリエチレン管 設置・撤去	φ 300mm ダブル管	m	41.4	41	河川工事 2ヶ月
				φ 600mm ダブル管	m	36.0	36	迂回路 6ヶ月
			仮排水管 設置・撤去	VUΦ100 基礎無	m	8.0	8	宅内排水 6ヶ月
				VUΦ200 基礎無	m	11.0	11	宅内排水 6ヶ月
		交通管理工						
			交通誘導警備員B		人	136.0	136	
	準備費							
		木根等処分費	迂回路盛土上流端の空地 20m*15m=300m2					
			運搬	0.01m3/m2として計上	m3	3.0	3	
			草処分		m3	3.0	3	
	現場環境改善費							
		現場環境改善費						
			現場環境改善費		式	1.0	1	

河 川 土 工 集 計 表

[illegible]

土 量 配 分 表

計第 - 表



工種別土量集計表

区 分	種別又は土質	記号	単位	土工	護岸工	カルバート工		合 計
掘 削	片切(礫質土)	C1 (GF)	m3	136.7				136.7
	オープン(砂質土)	C2 (SF)	m3					-
	片切(軟岩1)	C1 (SR1)	m3					-
	オープン(軟岩1)	C1 (SR1)	m3					-
	片切(軟岩2)	C1 (SR2)	m3					-
	オープン(軟岩2)	C1 (SR2)	m3					-
							小計	136.7
盛 土	築堤	W<2.5	B1 (a)	m3				-
		2.5≤W<4.0	B1 (b)	m3				-
		W≥4.0	B1 (C)	m3				-
	畦畔盛土		B2	m3				-
							小計	-
床 堀	砂質土	E (SF)	m3					-
	礫質土	E (GF)	m3		15.1	40.0		55.1
	軟岩Ⅰ	E (SRⅠ)	m3					-
	軟岩Ⅱ	E (SRⅡ)	m3					-
埋 戻	W2≥4m	FuA	m3					-
	W1≥4m	FuB	m3					-
	1m≤W1<4m	FuC	m3		6.4	72.8		79.2
	W1≤1m	FuD	m3		1.9			1.9
			m3				小計	81.1
基面 整正			m2		13.6	57.8		71.4
			m2					
			m2				小計	71.4

計第 一 表		[河川土工]			掘削工			(片切掘削)			計 算 書		
測 点		距 離	礫質土		C1 (GF)								
			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積		
No.	9 + 2.5		2.2										
No.	9 + 10.0	7.5	4.5	3.35	25.1								
(吐口擁壁部)													
No.	9 + 10.0		9.5										
		2.2	9.5	9.50	20.9								
			5.9										
No.	9 + 15.0	2.8	5.9	5.90	16.5								
No.	10	5.0	5.8	5.85	29.3								
No.	10 + 7.0	7.0	3.6	4.70	32.9								
No.	10 + 7.0		6.0										
		2.0	6.0	6.00	12.0								
合 計		m 26.5	m3 136.7										

護 岸 工 集 計 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	員 数	摘 要
護岸工						
	作業土工					
		床掘	礫質土	m3	15.1	
		埋戻(C)	礫質土 1m≦W1<4m	m3	0.0	
		埋戻(D)	礫質土 W1≦1m	m3	0.0	
		基面整正		m2	13.6	
	コンクリートブロック積					
		1号ブロック基礎	控え35cm 裏コンなし	m	0.6	
		2号ブロック基礎	控え35cm 裏コンt=10cm	m	0.9	
		ブロック積	控え35cm	m2	29.7	
		胴込・裏込コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	#REF!	
		裏込碎石	RC-40	m3	14.6	
		1号調整コンクリート	σ ck=18N/mm2	m	7.5	
		2号調整コンクリート	σ ck=18N/mm2	m	7.5	
		1号天端コンクリート	σ ck=18N/mm2 t=10cm	m	7.5	
		2号天端コンクリート	σ ck=18N/mm2 t=10cm	m	7.5	
		目地板	t=10mm	m2	3.3	
	場所打擁壁					
		GW36 (平均H=1.72m)				
		基礎材	RC-40, t=20cm	m2	3.2	
		コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	3.5	
		型枠	無筋構造物	m2	6.4	
		目地板	t=10mm	m2	2.0	
	小口止工					
		5号小口止工		箇所	1.0	

計第 ー 表														[護岸工]			作業土工			計 算 書		
測 点			距離	床掘(砂質土)		E(SF)	埋戻(1m≦W1<4m)		FuC	埋戻(W1≦1m)		FuD	基面整正		K							
				断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	幅	平 均	面 積							
(ブロック積)																						
(左岸)																						
No.	9 +	2.5		0.7						0.1			0.6									
No.	9 +	10.0	7.5	1.0	0.85	6.4				0.1	0.10	0.8	0.6	0.60	4.5							
(右岸)																						
No.	9 +	2.5		0.9						0.1			0.7									
No.	9 +	10.0	7.5	0.6	0.75	5.6				0.2	0.15	1.1	0.7	0.70	5.3							
(GW36)																						
(左岸)																						
No.	10 +	7.0		1.5			3.2						1.9									
			1.7	1.5	1.50	2.6	3.2	3.20	5.4				1.9	1.90	3.2							
			0.3	1.5	1.50	0.5	3.2	3.20	1.0				1.9	1.90	0.6							
									</													

[護岸工]

(両岸)ブロック積

集 計 表

左 右	積ブロック	裏込碎石	順込コンクリート	裏込コンクリート	調整コンクリート				天端コンクリート				ブロック基礎			目地材	水抜きパイプ	吸出防止材	備 考
	控え35cm	RC-40	6.0k×180/m ²	6.0k×180/m ²	1号	2号		6.0k×180/m ²	1号	2号		6.0k×180/m ²	1号	2号		t=10mm	VUΦ50	300×300	
	m2	m3	m3	m3	m	m		m3	m	m		m3	m	m		m2	m	枚	
左岸	15.3	7.5	3.4	#REF!	7.5			0.2	7.5			0.5	7.5			1.5			1号
右岸	14.4	7.1	3.2	1.4		7.5		0.3		7.5		0.6		7.5		1.8			2号
													m3/10m	m3/10m					
													0.828	1.140					
													m3	m3					
													0.6	0.9					
合計	29.7	14.6	6.6	#REF!	7.5	7.5		0.5	7.5	7.5		1.1	0.6	0.9		3.3			

計 1.5
1.48

計第 ー [護岸工] (左岸) 1号ブロック積 計 算 書 (1/3)												
測 点	延 長			積ブロック(SL)			裏込碎石(Gv)			延長		
	天端長	基礎長	平均長	法 長	平 均	控え35cm 面 積	断 面	平 均	立 積	1号基礎	1号天端	
(左岸) No. 9 + 2.50				2.19			1.0					
No. 9 + 10.00	7.5	7.5	7.50	2.14	2.15	16.1	1.0	1.00	7.5	7.5	7.5	
天端コンクリート控除				0.100×斜率×天端コン延長 -0.8								
合 計	7.5	7.5	7.50			m2 15.3			m3 7.5	m 7.5	m 7.5	


[illegible]

桁数の指定														
距離	直高	天端幅			底幅	断面	平均	立積	辺長	平均	面積	幅	平均	面積
2.00	2.00	2.00			2.00	2.00	3.000	1.0	2.00	3.000	1.0	2.00	3.000	1.0

計第 - 表										計 算 書										
[護岸工] 左岸 GW36																				
測 点		距 離			直 高 H =	天端幅 (m)	勾配		底幅 (m)	コンクリート			型 枠			基礎砕石 0.20			目地材 面積	平均H ×L
		天端	下端	平均			前面	背面		断 面	平 均	立 積	辺 長	平 均	面 積	幅	平 均	面 積		
No.	10 + 7.00				2.16	0.40	1:0.00	1:0.60	1.70	2.27			4.68			1.90			2.27	
		1.70	1.70	1.70	2.16	0.40	1:0.00	1:0.60	1.70	2.27	2.270	3.9	4.68	4.680	8.0	1.90	1.900	3.2		3.672
床版部控除					0.44	0.40	1:0.00	1:0.60	0.66	0.23			0.95							
No.	10 + 7.00				0.44	0.40	1:0.00	1:0.60	0.66	0.23			0.95							
		1.70	1.70	1.70	0.44	0.40	1:0.00	1:0.60	0.66	0.23	0.230	-0.4	0.95	0.950	-1.6				-0.23	-0.748
合 計		m	m	m			斜率			m3			m2			m2			m2	
		1.70	1.70	1.70			1.000	1.166		3.5			6.4			3.2			2.0	2.924
擁壁平均高 H= 2.924/1.70 = 1.720 m 平均根入れ h= 0.20 m 吸水防止材 設置箇所数 N= 1.70 × (1.72-0.2) / 7.0 = 0.00 箇所 水抜パイプ L= (0.40+(1.72-0.20)×0.60)×0 = 0.0 m																				


[illegible]

構 造 図 S=1:20




種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$((0.1+0.43) \div 2 \times (0.25-0.10)+0.10 \times 0.43) \times 10\text{ m}^3$		0.828
型 枠	小型	$(0.25+0.10) \times 10$	m^2	3.50
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	$(0.43+0.10+0.10) \times 10$ $(0.43+0.10+0.10) \times 0.10 \times 10$	m^2 m^3	6.30 0.63

構 造 図 S=1:20




種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$((0.1+0.52) \div 2 \times (0.30-0.10)+0.10 \times 0.52) \times 10$	m^3	1.140
型 枠	小型	$(0.30+0.10) \times 10$	m^2	4.00
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	$(0.52+0.10+0.10) \times 10$ $(0.52+0.10+0.10) \times 0.10 \times 10$	m^2 m^3	7.20 0.720

構 造 図




種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.350 \times 0.140) \div 2 \times 1.0 \times 10.0$	m3	0.245

構 造 図




種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.450 \times 0.180) \div 2 \times 10.0$	m3	0.405

構 造 図

前面 背面
勾配= 1: 0.4 1: 0.3
斜率= 1.077 1.044

種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$\{ (0.700 + 0.710) \div 2 \times 0.100 \times 10.0$	m ³	0.705
型 枠	小型	$0.100 \times (1.077 + 1.044) \times 10.0$	m ²	2.121

構 造 図


前面 背面
 勾配= 1: 0.4 1: 0.3
 斜率= 1.077 1.044

種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$\{ (0.808 + 0.818) \div 2 \times 0.100 \times 10.0$	m ³	0.813
型 枠	小型	$0.100 \times (1.077 + 1.044) \times 10.0$	m ²	2.121

構


造

図



種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	断面積 $A = \{ (0.783 + 1.019) \div 2 \times 2.360$ $= 2.126$ $V = 2.126 \times 0.300$	m3	0.638
型 枠	小型	両面型枠 $A = 2.126 \times 1 + 2.464 \times 0.300$	m2	2.865

構 造 図







種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	断面積 $A = \{ (0.910 + 1.560) \div 2 \times 2.369$ $= 2.926$ $V = 2.926 \times 0.300$	m3	0.878
型 枠	鉄筋構造物	両面型枠 $A = 2.926 \times 1$ $+ (2.369 + 2.456) \times 0.300$	m2	4.374
鉄筋	SD345	構造図より D13mm 24.9 kg	kg	24.9

カルバート工 集 計 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	員 数	摘 要
カルバート工						
	作業土工					
		床掘	礫質土	m3	40.0	
		埋戻(C)	礫質土 1m≦W1<4m	m3	72.8	
		基面整正		m2	57.8	
	2号ボックスカルバート					
		プレキャスト ボックス	B2500, H1200	m	17.0	
		土留壁		箇所	1.0	
	土留工					
		コンクリート	小型	m3	0.8	
		一般型枠		m2	2.3	
		化粧型枠		m2	2.1	
		鉄筋		t	0.03	
	コンクリート擁壁					
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	7.9	
		型枠	無筋構造物	m2	16.1	
		基礎材	RC-40, t=20cm	m2	10.6	
		足場工	枠組足場 30m以下	掛m2	5.7	
		足場工	単管傾斜 30m以下	掛m2	6.6	


計第 一 表 [カルバート工] 作業土工 計 算 書										
測 点	距 離	床掘(礫質土)		E (GF)	埋戻(1m≦W1<4m)		Fu (C)	基面整正 K		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	幅	平 均	面 積
(吐口部GW36)										
No. 9 + 10.0		4.2			4.8			5.4		
	2.2	4.2	4.20	9.2	4.8	4.80	10.6	5.4	5.40	11.9
ボックス部										
		2.2			4.2			3.1		
No. 9 + 15.0	2.8	2.2	2.20	6.2	4.2	4.20	11.8	3.1	3.10	8.7
No. 10	5.0	2.3	2.25	11.3	4.6	4.40	22.0	3.1	3.10	15.5
No. 10 + 7.0	7.0	1.5	1.90	13.3	3.5	4.05	28.4	3.1	3.10	21.7
合 計	m 17.0	m3 40.0			m3 72.8			m2 57.8		

計第 - 表 [カルバート工] 2号ボックスカルバート 延長調書 (1/1)							
(左岸)			(右岸)				
測点		延長	摘要	測点		延長	摘要
No.	9 + 10.00 ~ No.	10 + 7.00	17.0				


[illegible]

基礎工 平面配置図
S=1:50A部詳細図
S=1:10B部詳細図
S=1:10C部詳細図
S=1:10

直線部



曲線部



数 量 表 (基礎工)

規格			単位数量		数量	単位	数量	備考
基礎工	直線部	グラウト工		0.090 m3/m	8.641 m	m3	0.778	
		基礎コンクリート		0.620 m3/m		m3	5.357	
		同上型枠		0.400 m2/m		m2	3.456	
		基礎砕石		3.100 m2/m		m2	26.787	
	曲線部	グラウト工		0.090 m3/m	8.380 m	m3	0.754	
		基礎コンクリート		0.660 m3/m		m3	5.531	
		同上型枠		0.400 m2/m		m2	3.352	
		基礎砕石		3.300 m2/m		m2	27.654	
	ソリ鋼材		100×75×10		1式	kg	299.000	
	枕木アングル		50×50×6		1式	kg	169.581	
	鉄筋		D13-L=500	0.498 kg/本	24 本	kg	11.952	
	直線部	軌道レール	125×75×7	14.900 kg/m	8.641 m	kg	257.502	
		クローム鋼球	7/16	0.970 kg/m			16.764	
		丸鋼	φ6	0.222 kg/m			3.837	
		潤滑剤	専用粘着材	0.089 kg/m			1.538	
	曲線部	軌道レール	300×12	28.300 kg/m	8.380 m	kg	474.308	
		クローム鋼球	7/16	3.300 kg/m			55.308	
		丸鋼	φ6	0.222 kg/m			3.721	
			φ25	3.850 kg/m			64.526	
	潤滑剤		専用粘着材	0.291 kg/m			4.877	

数 量 表 (ソリ鋼材)

規格			算式	数量		備考
ソリ鋼材	100×75×10×700	18本	$0.700 \times 13.000 \times 18$	163.800	kg	L=1000用
	100×75×10×400	2本	$0.400 \times 13.000 \times 2$	10.400	kg	L=614用
	100×75×10×500	8本	$0.500 \times 13.000 \times 8$	52.000	kg	L=785用
	100×75×10×700	8本	$0.700 \times 13.000 \times 8$	72.800	kg	L=1053用
合計				299.000	kg	

数 量 表 (枕木アングル)


規格			算式	数量		備考
枕木アングル	50×50×6×3040	-3本	$3.040 \times 4.430 \times 3$	40.402	kg	8.641/3.0=3
	50×50×6×3240	-9本	$3.240 \times 4.430 \times 9$	129.179	kg	8.380/1.0=9
合計				169.581	kg	

計 第 ー 表



土留壁
(NO.10+7.0)

計 算 書 (1ヶ所当り)

構 造 図



種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
コンクリート	σ ck=24N/mm ²	正面積 A= (0.883 + 0.242) ÷ 2 × 2.080 + 2.080 × 0.440 = 2.085 V= 2.085 × 0.400 = 0.834	m3	0.834
型 枠	鉄筋構造物	A= 2.085 × 2 + 0.440 × 0.400 = 4.346 合 計 = 4.346	m2	4.346
鉄 筋	SD345	構造図より D13mm 31.7 kg	kg	31.7

計第 - 表				[カルバート工]					GW36(ボックス吐口)					(材料)					計 算 書			
測 点		距 離			直 高 H =	天端幅 (m)	勾配		底幅 (m)	コンクリート			型 枠			基礎碎石 0.20		目地材 面積	平均H ×L			
		天端	下端	平均			前面	背面		断 面	平 均	立 積	辺 長	平 均	面 積	幅	平 均			面 積		
ボックス吐口 No. 9 + 10.00					2.29	0.40	1:0.00	1:0.60	1.77	2.49			4.96			1.97						
	0.70	0.70	0.70	2.29	0.40	1:0.00	1:0.60	1.77	2.49	2.490	1.7	4.96	4.960	3.5	1.97	1.970	1.4	1.604				
	3.90	3.90	3.90	2.21	0.40	1:0.00	1:0.60	1.73	2.36	2.425	9.5	4.79	4.875	19.0	1.93	1.950	7.6	8.783				
	0.81	0.81	0.81	2.21	0.40	1:0.00	1:0.60	1.73	2.36	2.360	1.9	4.79	4.790	3.9	1.93	1.930	1.6	1.793				
(ボックス控除断面)  																						
ボックス控除					1.64	0.60	1:0.00	1:0.60	1.58	1.79			3.55									
	2.90	2.90	2.90	1.64	0.60	1:0.00	1:0.60	1.58	1.79	1.790	-5.2	3.55	3.550	-10.3					4.756			
合 計	m	m	m			斜率				m3		m2			m2	m2						
	8.31	8.31	8.31			1.000	1.166			7.9		16.1			10.6	0.0	16.935					

擁壁平均高	平均根入れ	水抜きパイプは設置しない 吸出防止材 設置箇所数	水抜きパイプ
H= 16.935/8.31 = 2.038 m	h= 0.50 m	N= 8.31 × (2.038-0.5) / 7.0 = 0.00 箇所	L= (0.40+(2.04-0.50)×0.60)×0 = 0.0 m

計 算 表				[カルバート工]				GW36(ボックス吐口)				(足場工)				計 算 書			
測 点		距 離			直 高 H =	天端幅 (m)	勾配		底幅 (m)	前面 断 面	枠組足場		背面 辺 長	単管傾斜足場					
		天端	下端	平均			前面	背面			平 均	立 積		平 均	面 積				
ボックス吐口 No. 9 + 10.00					2.29	0.40	1:0.00	1:0.60	1.77	2.29			2.67						
	0.70	0.70	0.70	2.29	0.40	1:0.00	1:0.60	1.77	2.29	2.290	1.6	2.67	2.670	1.9					
	3.90	3.90	3.90	2.21	0.40	1:0.00	1:0.60	1.73	2.21	2.250	8.8	2.58	2.625	10.2					
	0.81	0.81	0.81	2.21	0.40	1:0.00	1:0.60	1.73	2.21	2.210	1.8	2.58	2.580	2.1					
ボックス控除(背面側)					2.29	0.40	1:0.00	1:0.60	1.77	2.29			2.67						
	2.90	2.90	2.90	2.21	0.40	1:0.00	1:0.60	1.73	2.21	2.250	-6.5	2.58	2.625	-7.6					
合 計	m 8.310	m 8.310	m 8.31			斜率 1.000 1.166			枠組足場 掛m2 5.7		単管傾斜足場 掛m2 6.6								

水 路 工 集 計 表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

材料計算書(10m当たり)

Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a top-down view of a square container with dimensions 250 mm by 250 mm. The container is filled with sand, indicated by a dashed line at the bottom. A horizontal pipe (50 mm diameter) is placed at the top, with a 50 mm gap between its ends and the container walls. A vertical pipe (50 mm diameter) is placed on the left, with a 50 mm gap between its ends and the container walls. The distance between the horizontal and vertical pipes is 100 mm. The sand level is indicated by a dashed line at the bottom of the container.

種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
塩ビ管	VUΦ50	1本当り4.0m 10.00 ÷ 4 = 2.5	本	2.5
砂	1:3	(0.250 × 0.250 - 0.050 ² × π × 1/4) × 10.00	m3	0.605

[illegible]


計第 一 表

VU Φ 150

(砂基礎)

材料計算書 (10m当たり)

構造図



種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
塩ビ管	VUΦ150	1 本 当 り 4.0m 10.00 ÷ 4 = 2.5	本	2.5
砂		$(0.350 \times 0.350 - 0.150^2 \times \pi \times 1/4) \times 10.00$	m3	1.048


計第 一 表

VU Φ 200

(砂基礎)

材料計算書 (10m当たり)

構造図



種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
塩ビ管	φ 200	1 本 当 り 4. 0m 10. 00 ÷ 4 = 2. 5	本	2. 5
砂		(0. 400 × 0. 400 - 0. 200 ² × π × 1/4) × 10. 00	m3	1. 286


根 固 工 集 計 表

[illegible]

計第 ー 表 [根固工] 底張工 (20-10) 計 算 書											
コンクリート厚 t= 0.20						均しコンクリート厚 t= 0.1					
測 点	距離	左岸勾配	右岸勾配	張コン幅	(減長)	コンクリート			均しコンクリート		
	L	1:N1	1:N2	W3	下面幅	平均幅	平 均	面 積	平均幅	平 均	面 積
No. 9 + 2.50		0.40	0.40	1.78	1.62	1.70			1.42		
No. 9 + 10.00	7.5	0.40	0.40	2.50	2.34	2.42	2.06	15.5	2.14	1.78	13.4
No. 10 + 7.00		0.00	0.30	3.01	2.95	2.98			2.95		
	1.8	0.00	0.30	2.30	2.24	2.27	2.63	4.7	2.24	2.60	4.7
		0.20	0.30	1.70	1.60	1.65			1.40		
	0.6	0.20	0.30	1.70	1.60	1.65	1.65	1.0	1.40	1.40	0.8
合計	m 9.9							m2 21.2			m2 18.9
						t= 0.20 V=21.2 × 0.20=		m3 4.2	t= 0.10 V=18.9 × 0.10=		m3 1.9


床 版 工 集 計 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	員 数	摘 要
3号床版工						
	橋座					
		コンクリート	6 ck=18N/mm2	m3	0.3	
		型 枠	無筋構造	m2	2.3	
		基礎碎石	RC-40	m3	0.1	
		目地材	t=20mm	m2	0.2	
		鉄筋	SD345 D13mm	kg	13.2	
	プレキャスト床版工					
		簡易床版T-25 SS-225	L=1.700 B=1.000	本	1.0	
		支承材	t10-150×200 SBR	枚	8	
		アンカー穴保護材	EPDM t15×15-300 片面粘着付	本	1	
		エラストイト	t=20mm	m2	0.5	
		アンカー筋	φ 25 L=340	本	1.0	

計第 一 表 [床版工]			1号床版工			延 長 調 書 (1/1)		
(左 岸)			(右 岸)					
測 点	箇所	摘 要	測 点	箇所	摘 要			
No. 1 + 7.9 ~ No. 1 + 12.4	1.0							
左 側 小 計	箇所 1.0		右 側 小 計	箇所 0.0				



斜率1:0.2 1.020

種 別	規 格	算 式・詳 細	単位	数 量
コンクリート	A1橋座	$Co=0.470 \times 0.440 - (0.278 + 0.270)/2 \times 0.235 \times 1.000$	m3	0.142
	A2橋座	$Co=(0.470 \times 0.440 - (0.262 + 0.270)/2 \times 0.235) \times 1.000$	m3	0.144
	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	合計	m3	0.286
型 枠	A1橋座	$Pl=(0.440+0.205+0.235) \times 1.000+0.142 \times 2$	m2	1.164
	A2橋座	$Pl=(0.440+0.205+0.235) \times 1.000+0.144 \times 2$	m2	1.168
	小型	合計	m2	2.332
基礎碎石	A1橋座	$V=0.670 \times 0.336 \times 0.150$	m3	0.034
	A2橋座	$V=(0.122+0.205)/2 \times 0.670 \times 0.150$	m3	0.016
	RC-40,t=15cm	合計	m3	0.050
目地材	土留壁との目地材	$A=0.403 \times 0.440$	m2	0.179
	t=20mm	合計	m2	0.179
鉄筋	A1橋座	6.62	kg	6.6
	A2橋座	6.62	kg	6.6
	t=20mm	合計	kg	13.2



斜率1:0.2 1.020

種 別	規 格	算 式・詳 細	単位	数 量
コンクリート	縦壁部③-③	$Co=0.200 \times 0.440 \times 0.490 \times 2$	m3	0.086
	L型部④-④	$Co=(0.470 \times 0.440 - (0.235 \times 0.270)) \times 1.160$	m3	0.166
	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	合計	m3	0.252
型 枠	縦壁部③-③	$Pl=0.440 \times 2 \times 0.490 \times 2 + 0.200 \times 0.440 \times 2$	m2	1.038
	L型部④-④	$Pl=(0.440 + 0.205 + 0.235) \times 1.160$	m2	1.021
	小型	合計	m2	2.059
基礎碎石		$V=0.320 \times 2.140 \times 0.150$	m3	0.010
	RC-40, t=15cm	合計	m3	0.010
支承材	t10-150×200 SBR	1.160×4	枚	5
エラストイト	t=20mm	$0.235 \times 1.160 + 0.440 \times 0.490 \times 2 + 0.205 \times 0.250 \times 2$	m2	0.8
鉄筋	舗装止		kg	0.0
	SD345, D13mm	合計	kg	0.0

計 第 一 表		[取壊撤去工]			石積取壊し			(練積)			計 算 書		
測 点		距 離	石 積		控え35cm 面 積			面 積			面 積		
			法 長	平 均		法 長	平 均		法 長	平 均		法 長	平 均
(右岸)													
No.	9 + 2.5		2.0										
No.	9 + 10.0	7.5	1.9	1.95	14.6								
No.	9 + 15.0	5.0	1.9	1.90	9.5								
		2.5	1.9	1.90	4.8								
(左岸)			1.9										
No.	9 + 15.0	3.0	1.9	1.90	5.7								
No.	10	5.0	1.7	1.80	9.0								
		4.6	1.7	1.70	7.8								
合 計		m 27.6	m2 51.4										
			t= 35cm m3 V= 51.4×0.35=										
			18.0										

計第 一 表 [取壊撤去工] ブロック積 計 算 書											
測 点	距 離	L (CB)			45cm 面 積	控	裏コソ	立 積			
		法 長	平 均								
(左岸)											
No. 9 + 2.5		2.2									
No. 9 + 10.0	7.5	2.3	2.25	16.9							
	2.0	2.3	2.30	4.6							
(左岸)		2.4									
No. 10 + 7.0	2.9	2.4	2.40	7.0							
	2.0	2.4	2.40	4.8							
合 計	m 14.4				m ² 33.3						
		t= 45cm			m ³						
		V= 33.3×0.45=			15.0						

計第 一 表 [構造物撤去工] 構造物取壊工（コンクリート構造物）計 算 書

[illegible]

計第 一 表 [取壊撤去工] 舗装版破碎 (アスファルト) 計 算 書

[illegible]

仮 設 工 集 計 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	員 数	摘 要
仮設工						
	掛樋工					
		ポリエチレン管	φ 300mmダブル管	m	41.4	
		ポリエチレン管	φ 600mmダブル管	m	36.0	
	仮締切工					
		大型土のう		袋	8.0	
	濁水処理工					
		大型土のう		袋	4.0	
	締切排水工					
		ポンプ排水	40m3/h未満据付撤去	箇所	1.0	
	水替工					
		ポンプ排水		日	38.4	
	仮設道路 (迂回路)					
		掘削	粘性土	m3	72.0	田面仮置き
		盛土(迂回路)	W≧4.0	m3	368.3	
		盛土(川渡)	W<2.5	m3	36.8	
		下層路盤	RC-40, t=10cm	m2	1029.0	
		アスファルト舗装	t=3cm	m2	1029.0	
		仮排水管	VUΦ100基礎無	m	8.0	
			VUΦ200基礎無	m	11.0	
	迂回路撤去					
		掘削	土砂	m3	405.1	
			下層路盤	m3	42.3	
		表土敷均し	粘性土	m3	72.0	
		舗装版破碎		m2	423.0	
		殻運搬	As	m3	12.7	
		殻処分	As	t	29.8	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第 一 表 [仮設工] 迂回路盛土 (W≧4.0) 計 算 書										
測 点	距 離	B W≧4.0			B W<2.5					
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
(迂回路)		4.6								
A-A	38.0	4.6	4.60	174.8						
B-B	23.6	11.8	8.20	193.5						
(川渡)					2.5					
No. 8	8.7				2.5	2.50	21.8			
	6.0				2.5	2.50	15.0			
合 計	m 76.3	m3 368.3			m3 36.8					

計第 一 表		[仮設工]		迂回路		(砕石+As)		計 算 書	
測 点	距 離	RC-40		t=10cm				As : RC-40と同面積 t=3cm	
				面積					
3工区								全体	m2 1029.0
平面図より				333.0				舗装版破碎 (3工区)	m2 423.0
追加分 L=5m*2 W=4m (南側に迂回路を5m延長)				40.0				殻運搬	m3 12.7
離合用地 L=10m W=5m				50.0		3工区合計	m2 423.0	殻処分	t 29.8
									
2工区									
平面図より				506.0					
追加分 L=25m W=4m (1工区と2工区の間に出る道)				100.0					
									
	m			m2	t= 10cm	3工区	m3		
合 計	0.0			1029.0	V=423×0.1=		42.3	砕石撤去 ΣV=	42.3

計第 ー 表		[工事用道路工] 数量計算書(ブルーシート)		3工区	
ブルーシート:3.6*5.4m					
種 別	規 格	算 式・詳 細	単位	数 量	
AA断面	ブルーシート幅	0.3+0.5+0.5+4.0+0.5+0.5+0.3+余裕幅1.0*2	m	8.6	
		幅/3.6*1.08 (切り上げ。ロス率0.08)	枚	3.0	
BB断面	ブルーシート幅	9.8+余裕幅1.0*2	m	11.8	
		幅/3.6*1.08 (切り上げ。ロス率0.08)	枚	4.0	
AA断面区間	ブルーシート延長	CAD	m	38.0	
		延長/5.4*1.08 (切り上げ。ロス率0.08)	枚	8.0	
	ブルーシート面積		枚	24.0	
		枚数*(3.6/1.08)*(5.4/1.08)	m2	400.0	
AA～BB断面区間	ブルーシート延長	CAD	m	23.6	
		延長/5.4*1.08 (切り上げ。ロス率0.08)	枚	5.0	
	ブルーシート面積	(AA断面幅枚数+AA～BB断面幅枚数)/2*延長	枚	18.0	
		枚数*(3.6/1.08)*(5.4/1.08)	m2	300.0	
合計	ブルーシート設置	吸出し防止材設置歩掛を準用	m2	700.0	
	ブルーシート材料	3.6*5.4m	枚	42.0	
	土のう仕拵・積立・撤去	ブルーシート飛散防止用。ブルーシート枚数*2	袋	84.0	
		小口並べ(17袋/m2)として計上	m2	4.9	
	土のう用土砂購入・処分	0.02m3/袋	m3	1.7	
	ブルーシート撤去	吸出し防止材設置歩掛*0.5(他工事を参考)	m2	700.0	

計第 一 表		[舗装工] 工事用道路舗装						計 算 書		
測 点	距 離	表層オーバーレイ		W1			W2			W3
		幅 員	平 均	面 積	幅 員	平 均	面 積	幅 員	平 均	面 積
CAD求積										
				156.0						
合 計	m 0.0			m2 156.0			m2 0.0			m2 0.0

[illegible]

[illegible]

水替 日数算出表		工事名			高下谷川改修工事(3工区)				
種 別	規 格	対象施工数量			標準作業量			日 数	備 考
コンクリートブロック	間知ブロック	1.0	m2	÷	13	m2/日	=	0.08	
現場打基礎コンクリート	基礎砕石有り	0.2	m3	÷	3.7	m3/日	=	0.05	護岸基礎工
型枠(小型)	製作・設置・撤去	0.5	m2	÷	15	m2/日	=	0.03	護岸基礎工
コンクリート(無筋・鉄筋)	バックホウ打設	3.5	m3	÷	8	m3/日	=	0.44	護岸工
型枠(無筋・鉄筋)	製作・設置・撤去	6.4	m2	÷	38	m2/日	=	0.17	護岸工
コンクリート(無筋)		1.0	箇所	÷	1	箇所/日	=	1.00	小口止工
底張コンクリート		6.1	m3	÷	8	m3/日	=	0.76	根固工
ボックスカルバート	B=2.5m,H=1.2m	17.0	m	÷		m/日	=	36.0	メーカー見積
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
				÷			=		
合計								38.37	
							÷	38.4	日

[illegible]

防 護 柵 工 集 計 表

[illegible]

計第 ー 表 [防護柵工] ガードパイプ(構造物建込) 延長調書 (1/1)						
(左 側)			(右 側)			
測 点	延長	摘 要	測 点	延長	摘 要	
No. 9 + 10.00 付近	4.0					
No. 10 + 7.00 付近	3.0					
左 側 小 計	m 7.0		右 側 小 計	m 0.0		
左 右 合 計	m 7.0					

区 画 線 工 集 計 表

[illegible]

区画線種別集計表

区画線工

種別	白実線	白実線	白破線	白破線	白破線	ゼブラ	文字・記号
	W=15cm	W=20cm	W=15cm	W=30cm	W=45cm	W=45cm	W=15cm
中央線							
車線境界線							
外側線	10.0						
ゼブラ						10.2	
停止線							
横断歩道							
ドット線							
右折誘導線							
文字・記号							
矢羽							
	m	m	m	m	m	m	m
合計	10	0	0	0	0	10.2	0

区画線消去

種別	白実線	白実線	白破線	白破線	白破線	ゼブラ	文字・記号
	W=15cm	W=20cm	W=20cm	W=30cm	W=45cm	W=45cm	W=15cm
中央線							
車線境界線							
外側線							
ゼブラ							
停止線							
ドット線							
文字・記号							
	m	m	m	m	m	m	m
小合計	0	0	0	0	0	0	0
W=15cm換算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計				0			

[illegible]

水道数量総括表

費 目	細 目		単位	数量	摘 要
仮 設 管 土 工					
	機械掘削積込工	排出ｶﾞｽ対策型 BH0. 28m3, 土砂	m3	17. 0	
	機械投入埋戻工	排出ｶﾞｽ対策型 BH0. 28m3, ｸﾞｽﾄ, ｸﾝﾊﾞ	m3	12. 0	
	舗装版切断工	AS版ｶｯﾀｰ t =15cmまで	m	82. 0	
	AS舗装版 取壊し積込工	排出ｶﾞｽ対策型 BH0. 28m3, t =10cm以下	m2	25. 0	
	下層路盤工	人力, ｸﾝﾊﾞ 転圧 再生砕石 (RC-40), t=10cm	m2	25. 0	
	上層路盤工	人力, ｸﾝﾊﾞ 転圧 再生粒調砕石 RM-30 t=12cm	m2	25. 0	
	仮舗装工	人力, ｸﾝﾊﾞ 転圧, 車道 再生密粒度ｱｽｺﾝ, t=3cm	m2	25	
	発生土運搬費	DT4t積, BH0. 28m3 土砂 L= 2. 0 km	m3	17	
	発生土運搬費	DT4t積, BH0. 28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 L= 5. 4 km	m3	1	
	処分費	土砂	組	17	
	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	
			t	3	
支障部配水管土工					
	機械掘削積込工	排出ｶﾞｽ対策型 BH0. 28m3, 土砂	m3	26	
	機械投入埋戻工	排出ｶﾞｽ対策型 BH0. 28m3, ｸﾞｽﾄ, ｸﾝﾊﾞ	m3	18	
	舗装版切断工	AS版ｶｯﾀｰ t =15cmまで	m	120	
	AS舗装版 取壊し積込工	排出ｶﾞｽ対策型 BH0. 28m3, t =10cm以下	m2	37	
	下層路盤工	人力, ｸﾝﾊﾞ 転圧 再生砕石 (RC-40), t=10cm	m2	38	
	上層路盤工	人力, ｸﾝﾊﾞ 転圧 再生粒調砕石 (RM-30), t=12cm	m2	39	
	仮舗装工	人力, ｸﾝﾊﾞ 転圧, 車道 再生密粒度ｱｽｺﾝ, t=3cm	m2	37	
	発生土運搬費	DT4t積, BH0. 28m3 土砂 L= 2. 0 km	m3	26	
	発生土運搬費	DT4t積, BH0. 28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 L= 5. 4 km	m3	2	
	処分費	土砂	m3	26	
	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	
			t	4	

水道数量総括表

費 目	細目		単位	数量	摘 要
仮設管布設工	SUS φ100				
	鋼管据付工	ステンレス鋼管 100A	m	135.1	
	管継手工	G型継手工 100A	口	69	
	管継手工	G型継手工 80A	口	1	
	仮設ボールバルブ設置工	100A	基	1	
	仮設消火栓設置工	消火栓(単口)	基	1	
	取出短管設置工	100A	基	4	
	仮設管撤去工	100A	式	1	
	仮設管運搬費	100A+80A	式	1	
	不断水連絡工	VP用 φ100×φ100	ヶ所	1	
	不断水仕切弁設置工	VP用 φ100	ヶ所	1	
	仕切弁ボックス設置工	H=470	ヶ所	2	
	サドル分水栓建込工	VP用 φ100×φ20	ヶ所	1	
	フランジ継手工	φ100	口	1	
	メカニカル継手工	φ100	口	1	
	TS継手工	φ100	口	1	
	ビニール管切断工	φ100	口	2	
仮設管布設工	SUS80A				
	鋼管据付工	ステンレス鋼管 80A	m	14.5	
	管継手工	G型継手工 80A	口	22	
	管継手工	マルチジョイント継手工 80A	口	1	
	仮設ボールバルブ設置工	80A	基	1	
	取出短管設置工	80A	基	1	
	仮設管撤去工	80A	式	1	
	不断水連絡工	VP用 φ75×φ75	ヶ所	1	
	不断水仕切弁設置工	VP用 φ75	ヶ所	1	
	仕切弁ボックス設置工	H=470	ヶ所	2	
	フランジ継手工	φ75	口	1	
	メカニカル継手工	φ75	口	1	
	TS継手工	φ75	口	2	
	ビニール管切断工	φ75	口	4	

水道数量総括表

[illegible]

水道数量総括表

費 目	細目		単位	数量	摘 要
仮設管 φ100 材料費	SUS φ100				
	直管	100A×4.000	本	29	
	直管	100A×2.000	本	2	
	直管	100A×1.000	本	5	
	直管	100A×0.500	本	4	
	フレキ管	100A×1.000	本	10	
	90° エルボ	100A×90°	個	9	
	取出し短管	100A×φ20	個	3	
	取出し短管	100A×φ25	個	1	
	接続短管	フランジ 100A	個	1	
	接続短管	受け×受け 100A	個	1	
	接続短管	挿し×挿し 100A	個	1	
	チーズ	100A×100A	個	1	
	チーズ	100A×80A	個	1	
	レデュース	100A×80A	個	1	
	ボールバルブ	100A	個	1	
	消火栓	80A	基	1	
	不断水T字管	F型・VP用 φ100×φ100	基	1	
	不断水簡易仕切弁	VP用 φ100	基	1	
	仕切弁ボックス（1式）	円形1号	組	2	
	サドル分水栓	VP用 φ100×φ20	個	1	
	メカニカルキャップ	VP用 φ100	個	1	
	TSキャップ	φ100	個	1	
	フランジ接合材料	φ100	個	1	

水道数量総括表

費 目	細目		単位	数量	摘 要
仮設管 φ100 材料費	SUS φ80				
	直管	80A×4.000	本	1	
	直管	80A×2.000	本	1	
	直管	80A×1.000	本	3	
	直管	80A×0.500	本	1	
	フレキ管	80A×1.000	個	4	
	90° エルボ	80A×90°	個	5	
	取出し短管	80A×φ25	個	1	
	接続短管	フランジ 80A	個	1	
	接続短管	受け×受け 80A	個	1	
	接続短管	メカサシ 80A	個	1	
	チーズ	80A×80A	個	1	
	マルチジョイント	80A	個	1	
	ボールバルブ	80A	基	1	
	不断水T字管	F型・VP用 φ75×φ75	基	1	
	不断水仕切弁	VP用 φ75	個	1	
	仕切弁ボックス（1式）	円形1号	組	2	
	メカニカルキャップ	VP用 φ75	個	1	
	TSキャップ	φ75	個	2	
	フランジ接合材料	φ75	組	1	
支障部配水管 材料費	支障部				
	PE 受口付直管	φ100×5.000	本	4	
	PE 直管(ブレンエント)	φ100×5.000	本	5	
	EF 両受ベント	φ100×90°	個	1	
	EF 両受ベント	φ100×45°	個	6	
	EF 両受ベント	φ100×22 1/2°	個	3	
	EF 両受ベント	φ100×11 1/4°	個	1	
	EF 片受ベント	φ100×45°	個	5	
	EF 片受ベント	φ100×22 1/2°	個	1	
	EF ソケット	φ100	個	1	
	PE挿し口付 ソフトシル仕切弁	φ100	個	2	
	フランジ 蓋	φ100 7.5K	個	1	
	フランジ 接合材	SUS304 BN GF ^ハ ッキン φ100 7.5K	個	1	
	フランジ 蓋	φ75 7.5K	個	1	
	フランジ 接合材	SUS304 BN GF ^ハ ッキン φ75 7.5K	個	1	
	仕切弁ボックス	1 式	組	2	
	管明示テープ	W=50cm	m	62.5	
	埋設標示シート	W=15cm ｸﾞﾗﾌﾞﾙ	m	42.0	
	ロケーションワイヤー		m	42.0	

水道数量総括表

費 目	細 目		単位	数量	摘 要
安全費					
	交通整理員		人	30	
仮設給水管土工					
	機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.08m3, 土砂	m3	3	
	機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.08m3, グラスト, タンバ	m3	1	
	舗装版切断工	AS版カッター t=15cmまで	m	32	
	AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.08m3, t=10cm以下	m2	10	
	下層路盤工	人力, タンバ 転圧 再生砕石 (RC-30), t=10cm	m2	10	
	上層路盤工	人力, タンバ 転圧 再生粒調砕石 RM-30 t=12cm	m2	10	
	仮舗装工	人力, タンバ 転圧, 車道 再生密粒度アスコン, t=3cm	m2	10	
	発生土運搬費	DT2t積, BH0.08m3 土砂 L= 2.0 km	m3	3	
	発生土運搬費	DT2t積, BH0.08m3 アスファルト殻 L= 5.4 km	m3	0.5	
	処分費	土砂	m3	3	
	処分費	アスファルト殻	m3 t	0.5 1	
仮設給水管布設工					
	ポリエチレン管据付工	PEφ20	m	13.0	
	ポリエチレン管据付工	PEφ25	m	4.8	
	ポリエチレン管切断工	φ20	口	15	
	ポリエチレン管切断工	φ25	口	6	
	ビニル管切断工	φ20	口	8	
	ビニル管切断工	φ25	口	4	
	ポリエチレン管継手工	φ20	口	36	
	ポリエチレン管継手工	φ25	口	12	
	ねじ込み継手工	φ20	口	3	
	ねじ込み継手工	φ25	口	2	
仮設給水管材料					
	ポリエチレン2層管	PEφ20	m	13.0	
	ポリエチレン2層管	PEφ25	m	4.8	
	PE継手	(分止水栓用) φ20	個	1	
	PE継手	(メネジソケット) φ20	個	3	
	PE継手	(メネジソケット) φ25	個	2	
	PE継手	(エルボ) φ20	個	12	
	PE継手	(エルボ) φ25	個	3	
	異種管継手	PE×VP φ20	個	4	
	異種管継手	PE×VP φ25	個	2	

仮設配水管土工

仮設配水管 土工集計表

[illegible]

土工数量計算書

仮設土
工-1
(BH0.28m3)


SUS100A

市道As

昼間

土工延長 L = 17.2

平均土被り H = 0.34




配管控除 $\pi \div 4 \times 0.12^2 = 0.011 \text{ m/m}$

工 種	細 別	1 m 当り		単位	数 量
		算 式	数 量		
<掘削埋戻>					
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,土砂	0.60 × 0.41	0.246	m3	4.23
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.28m3,ダスト,タンパ°	0.60 × 0.21 - 0.011 (配管控除)	0.115	m3	1.98
<舗装工>					
舗装版切断工	AS版カッター t=15cmまで	1.00 × 2	2.000	m	34.40
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,t=10cm以下	0.60	0.600	m2	10.32
下層路盤工	人力,タンパ°転圧,車道 再生砕石(RC-40),t=10cm	0.60	0.600	m2	10.32
上層路盤工	人力,タンパ°転圧,車道 再生粒調砕石(RM-30),t=12cm	0.60	0.600	m2	10.32
仮舗装工	人力,タンパ°転圧,車道 再生密粒度アスコン,t=3cm	0.60	0.600	m2	10.32
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 土砂 L= km	4.230		m3	4.23
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 アスファルト殻 L= km	0.60 × 0.05	0.030	m3	0.52
処分費	土砂	4.230		m3	4.23
処分費	アスファルト殻	0.030 × 2.35	0.030 0.071	m3 t	0.52 1.22

土工数量計算書

仮設土工-2 (BH0.28m3)	SUS100A	未舗装	昼間
		土工延長 L =	1.2
		平均土被り H =	0.30



$$\text{配管控除} \quad \pi \div 4 \times 0.12^2 = 0.011 \text{ m}^3/\text{m}$$

工 種	細 別	1 m 当り		単位	数 量
		算 式	数 量		
<掘削埋戻>					
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,土砂	0.60 × 0.42	0.252	m3	0.30
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.28m3,ダスト,タンバ	0.60 × 0.42 - 0.011 (配管控除)	0.241	m3	0.29
<舗装工>					
舗装版切断工	AS版カッター t=15cmまで	1.00 ×		m	
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,t=10cm以下			m2	
下層路盤工	人力,タンバ転圧,車道 再生砕石(RC-40),t=10cm			m2	
上層路盤工	人力,タンバ転圧,車道 再生粒調砕石(RM-30),t=12cm			m2	
仮舗装工	人力,タンバ転圧,車道 再生密粒度アスコン,t=3cm			m2	
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 土砂 L= km	0.300		m3	0.30
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 アスファルト殻 L= km	×		m3	
処分費	土砂	0.300		m3	0.30
処分費	アスファルト殻	×	2.35	m3 t	

土工延長および平均土被りの算定

土工-1 SUS100A (BH0.28m3)

路線名	区間距離(L)	土被り(H1) 土被り(H2)	区間平均 土被り(H)	L×H
	1.50	0.80 0.80	0.80	1.20
	13.00	0.30 0.30	0.30	3.90
	2.70	0.30 0.30	0.30	0.81
合計	17.20			5.91

平均土被り $H = \frac{5.91}{17.20}$
 $= \boxed{0.34} \text{ m}$

土工延長 $L = 17.20 \text{ m}$
 $L = \boxed{17.2} \text{ m (計算値)}$

土工-2 SUS100A (BH0.28m3)

路線名	区間距離(L)	土被り(H1) 土被り(H2)	区間平均 土被り(H)	L×H
	1.20	0.30 0.30	0.30	0.36
合計	1.20			0.36

平均土被り $H = \frac{0.36}{1.20}$
 $= \boxed{0.30} \text{ m}$

土工延長 $L = 1.20 \text{ m}$
 $L = \boxed{1.2} \text{ m (計算値)}$

土工数量計算書

仮設土工
(BH0.28m3)


仮設80A

市道As

昼間

土工延長 L = 12.0

平均土被り H = 0.36



配管控除 $\pi \div 4 \times 0.09^2 = 0.006$ m/m

工 種	細 別	1 m 当り		単位	数 量
		算 式	数 量		
<掘削埋戻>					
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,土砂	0.60 × 0.40	0.240	m3	2.88
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.28m3,ダスト,タンパ°	0.60 × 0.20 - 0.006 (配管控除)	0.114	m3	1.37
<舗装工>					
舗装版切断工	AS版カッター t=15cmまで	1.00 × 2	2.000	m	24.00
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,t=10cm以下	0.60	0.600	m2	7.20
下層路盤工	人力,タンパ°転圧,車道 再生砕石(RC-30),t=10cm	0.60	0.600	m2	7.20
上層路盤工	人力,タンパ°転圧,車道 再生粒調砕石(M-30),t=12cm	0.60	0.600	m2	7.20
仮舗装工	人力,タンパ°転圧,車道 再生密粒度アスコン,t=3cm	0.60	0.600	m2	7.20
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 土砂 L= km	2.880		m3	2.88
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 アスファルト殻 L= km	0.60 × 0.05	0.030	m3	0.36
処分費	土砂	2.880		m3	2.88
処分費	アスファルト殻	0.030 × 2.35	0.030 0.071	m3 t	0.36 0.85

土工延長および平均土被りの算定

土工-3 SUS80A (BH0.28m3)

路線名	区間距離 (L)	土被り (H1) 土被り (H2)	区間平均 土被り (H)	L×H
	10.50	0.30 0.30	0.30	3.15
	1.50	0.80 0.80	0.80	1.20
合計	12.00			4.35

平均土被り

H=

4.35

12.00

=

0.36

m

土工延長

L=

12.00

m

L=

12.0

m (計算値)

不断水土工-1


不断水連絡工φ100×φ100(BH0.28m3)

数量計算書

1箇所当り

名 称	規格・寸法	単位	数 量	計 算 式
<土工>				
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3, 土砂	m3	2.83	$1.10 \times 2.05 \times (1.31 - 0.05) - \pi/4 \times 0.11^2 \times 1.10 = 2.83$
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.28m3, タンパ	m3	2.38	$1.10 \times 2.05 \times (1.31 - 0.25) - \pi/4 \times 0.11^2 \times 1.10 = 2.38$
<舗装工>				
舗装切断工	As版カッター t=15cmまで	m	6.30	$1.10 + 2.05 = 3.15 \times 2 = 6.30$
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3, t=10cm以下	m2	2.26	$1.10 \times 2.05 = 2.26$
下層路盤工	人力, タンパ 転圧, 車道 再生砕石(RC-30), t=10cm	m2	2.26	$1.10 \times 2.05 = 2.26$
上層路盤工	人力, タンパ 転圧, 車道 再生粒調砕石(M-30), t=12cm	m2	2.26	$1.10 \times 2.05 = 2.26$
仮舗装工	人力, タンパ 転圧, 車道 再生密粒度アスコン, t=3cm	m2	2.26	$1.10 \times 2.05 = 2.26$
発生土運搬費	DT4t積, BH0.28m3 土砂 L= km	m3	2.83	$2.83 = 2.83$
発生土運搬費	DT4t積, BH0.28m3 アスファルト殻 L= km	m3	0.11	$2.26 \times 0.05 = 0.11$
処分費	土砂	m3	2.83	$2.83 = 2.83$
処分費	アスファルト殻	m3 t	0.11 0.26	$0.11 = 0.11$ $0.11 \times 2.35 = 0.26$



略 図



名 称	規格・寸法	単位	数 量	計 算 式

<土工>				
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0. 28m3, 土砂	m3	2. 53	$1.05 \times 1.95 \times (1.29 - 0.05) - \pi/4 \times 0.09 \times 1.05^2 = 2.53$
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0. 28m3, ダスト, タンパ	m3	2. 12	$1.05 \times 1.95 \times (1.29 - 0.25) - \pi/4 \times 0.09 \times 1.05^2 = 2.12$
<舗装工>				
舗装切断工	As版カッター t = 15 c m まで	m	6. 00	$1.05 + 1.95 = 3.00 \times 2 = 6.00$
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0. 28m3, t=10cm以下	m2	2. 05	$1.05 \times 1.95 = 2.05$
下層路盤工	人力, タンパ 転圧, 車道 再生砕石 (RC-30), t=10cm	m2	2. 05	$1.05 \times 1.95 = 2.05$
上層路盤工	人力, タンパ 転圧, 車道 再生粒調砕石 (M-30), t=12cm	m2	2. 05	$1.05 \times 1.95 = 2.05$
仮舗装工	人力, タンパ 転圧, 車道 再生密粒度アスコン, t=3cm	m2	2. 05	$1.05 \times 1.95 = 2.05$
発生土運搬費	DT4t積, BH0. 28m3 土砂 L= km	m3	2. 53	$2.53 = 2.53$
発生土運搬費	DT4t積, BH0. 28m3 アスファルト殻 L= km	m3	0. 10	$2.05 \times 0.05 = 0.10$
処分費	土砂	m3	2. 53	$2.53 = 2.53$
処分費		m3	0. 10	$0.10 = 0.10$
処分費	アスファルト殻	t	0. 24	$0.10 \times 2.35 = 0.24$

略 図



不断水土工-3

不断水仕切弁 φ100 (BH0. 28m3)

数 量 計 算 書

1 箇所 当 り

名 称	規格・寸法	単位	数 量	計 算 式
<土工>				
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0. 28m3, 土砂	m3	2. 21	$1.20 \times 1.53 \times (1.26 - 0.05) - \pi/4 \times 0.11^2 \times 1.53 = 2.21$
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0. 28m3, タンパ	m3	1. 84	$1.20 \times 1.53 \times (1.26 - 0.25) - \pi/4 \times 0.11^2 \times 1.53 = 1.84$
<舗装工>				
舗装切断工	As版カッター t = 15 c m まで	m	5. 46	$1.20 + 1.53 = 2.73 \times 2 = 5.46$
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0. 28m3, t=10cm以下	m2	1. 84	$1.20 \times 1.53 = 1.84$
下層路盤工	人力, タンパ 転圧, 車道 再生砕石 (RC-30), t=10cm	m2	1. 84	$1.20 \times 1.53 = 1.84$
上層路盤工	人力, タンパ 転圧, 車道 再生粒調砕石 (M-30), t=12cm	m2	1. 84	$1.20 \times 1.53 = 1.84$
仮舗装工	人力, タンパ 転圧, 車道 再生密粒度アスコン, t=3cm	m2	1. 84	$1.20 \times 1.53 = 1.84$
発生土運搬費	DT4t積, BH0. 28m3 土砂 L= km	m3	2. 21	$2.21 = 2.21$
発生土運搬費	DT4t積, BH0. 28m3 アスファルト殻 L= km	m3	0. 09	$1.84 \times 0.05 = 0.09$
処分費	土砂	m3	2. 21	$2.21 = 2.21$
処分費	アスファルト殻	m3 t	0. 09 0. 21	$0.09 = 0.09$ $0.09 \times 2.35 = 0.21$

不断水土工-3



数 量 計 算 書

1 箇所 当 り

略 図

不断水土工-3
不断水仕切弁φ100

市道車道As





不断水土工-4 不断水仕切弁φ75 (BH0.28m3)

数量計算書

1箇所当り

名称	規格・寸法	単位	数量	計算式
<土工>				
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3, 土砂	m3	1.91	$1.20 \times 1.47 \times (1.14 - 0.05) - \pi/4 \times 0.09^2 \times 1.47 = 1.91$
	排出ガス対策型			



支障部配水管土工

支障部配水管 土工集計表

[illegible]

土工数量計算書

支障部
土工-1
(BH0.28m3)


HPPE100

市道As

昼間

土工延長 L = 30.4

平均土被り H = 0.86



配管控除 $\pi \div 4 \times 0.13^2 = 0.013$ m/m

工 種	細 別	1 m 当り		単位	数 量
		算 式	数 量		
<掘削埋戻>					
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,土砂	0.60 × 0.94	0.564	m3	17.15
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.28m3,ダスト,タンパ	0.60 × 0.74 - 0.013 (配管控除)	0.431	m3	13.10
<舗装工>					
舗装版切断工	AS版カッター t=15cmまで	1.00 × 2	2.000	m	60.80
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,t=10cm以下	0.60	0.600	m2	18.24
下層路盤工	人力,タンパ転圧,車道 再生砕石(RC-30),t=10cm	0.60	0.600	m2	18.24
上層路盤工	人力,タンパ転圧,車道 再生粒調砕石(M-30),t=12cm	0.60	0.600	m2	18.24
仮舗装工	人力,タンパ転圧,車道 再生密粒度アスコン,t=3cm	0.60	0.600	m2	18.24
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 土砂 L= km	17.150		m3	17.15
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 アスファルト殻 L= km	0.60 × 0.05	0.030	m3	0.91
処分費	土砂	17.150		m3	17.15
処分費	アスファルト殻	0.030 × 2.35	0.030 0.071	m3 t	0.91 2.16

土工数量計算書

支障部
土工-3
(BH0.28m3)


HPPE φ 100

市道As

昼間

土工延長 L = 2.9

平均土被り H = 0.15




配管控除 $\pi \div 4 \times 0.13^2 = 0.013$ m/m

工 種	細 別	1 m 当り		単位	数 量
		算 式	数 量		
<掘削埋戻>					
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,土砂			m3	
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.28m3,ダスト,タンパ	0.60 × 0.19 - 0.013 (配管控除)	0.101	m3	0.29
<舗装工>					
舗装版切断工	AS版カッター t=15cmまで	× 2		m	
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,t=10cm以下			m2	
下層路盤工	人力,タンパ転圧,車道 再生砕石(RC-40),t=10cm	0.60 - 0.33	0.270	m2	0.78
上層路盤工	人力,タンパ転圧,車道 再生粒調砕石(RM-30),t=12cm	0.60	0.600	m2	1.74
仮舗装工	人力,タンパ転圧,車道 再生密粒度アスコン,t=3cm			m2	
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 土砂 L= km			m3	
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 アスファルト殻 L= km	× 0.05		m3	
処分費	土砂			m3	
処分費	アスファルト殻	× 2.35		m3 t	

土工数量計算書

撤去土工-1 SUS100A 市道As 昼間
(BH0.28m3) 土工延長 L = 18.7
平均土被り H = 0.38



配管控除 $\pi \div 4 \times 0.12^2 = 0.011$ m/m

工 種	細 別	1 m 当 り		単位	数 量
		算 式	数 量		
<掘削埋戻>					
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,土砂	0.60 × 0.45	0.270	m3	5.05
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.28m3,ダスト,タンパ°	0.60 × 0.25 - 0.011 (配管控除)	0.139	m3	2.60
<舗装工>					
舗装版切断工	AS版カッター t=15cmまで	1.00 × 2	2.000	m	37.40
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,t=10cm以下	0.60	0.600	m2	11.22
下層路盤工	人力,タンパ°転圧,車道 再生砕石(RC-40),t=10cm	0.60	0.600	m2	11.22
上層路盤工	人力,タンパ°転圧,車道 再生粒調砕石(RM-30),t=12cm	0.60	0.600	m2	11.22
仮舗装工	人力,タンパ°転圧,車道 再生密粒度アスコン,t=3cm	0.60	0.600	m2	11.22
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 土砂 L= km	5.050		m3	5.05
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 アスファルト殻 L= km	0.60 × 0.05	0.030	m3	0.56
処分費	土砂	5.050		m3	5.05
処分費	アスファルト殻	0.030 × 2.35	0.030 0.071	m3 t	0.56 1.33

土工数量計算書

撤去土
工-2
(BH0.28m3)


SUS100A

未舗装

昼間

土工延長 L = 1.2

平均土被り H = 0.30




配管控除 $\pi \div 4 \times 0.12^2 = 0.011$ m/m

工 種	細 別	1 m 当 り		単位	数 量
		算 式	数 量		
<掘削埋戻>					
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,土砂	0.60 × 0.42 - 0.011 (配管控除)	0.241	m3	0.29
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.28m3,ダスト,タンパ	0.60 × 0.42	0.252	m3	0.30
<舗装工>					
舗装版切断工	AS版カッター t=15cmまで	1.00 ×		m	
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,t=10cm以下			m2	
下層路盤工	人力,タンパ転圧,車道 再生砕石(RC-40),t=10cm			m2	
上層路盤工	人力,タンパ転圧,車道 再生粒調砕石R(M-30),t=12cm			m2	
仮舗装工	人力,タンパ転圧,車道 再生密粒度アスコン,t=3cm			m2	
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 土砂 L= km	0.290		m3	0.29
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 アスファルト殻 L= km	×		m3	
処分費	土砂	0.290		m3	0.29
処分費	アスファルト殻	×	2.35	m3 t	

土工数量計算書

撤去土工-3 仮設80A 市道As 昼間
(BH0.28m3) 土工延長 L = 13.0
平均土被り H = 0.36



配管控除 $\pi \div 4 \times 0.09^2 = 0.006$ m/m

工 種	細 別	1 m 当り		単位	数 量
		算 式	数 量		
<掘削埋戻>					
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,土砂	0.60 × 0.42 - 0.006 (配管控除)	0.246	m3	3.20
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.28m3,ダスト,タンパ	0.60 × 0.20	0.120	m3	1.56
<舗装工>					
舗装版切断工	AS版カッター t=15cmまで	1.00 × 2	2.000	m	26.00
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,t=10cm以下	0.60	0.600	m2	7.80
下層路盤工	人力,タンパ転圧,車道 再生砕石(RC-40),t=10cm	0.60	0.600	m2	7.80
上層路盤工	人力,タンパ転圧,車道 再生粒調砕石(RM-30),t=12cm	0.60	0.600	m2	7.80
仮舗装工	人力,タンパ転圧,車道 再生密粒度アスコン,t=3cm	0.60	0.600	m2	7.80
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 土砂 L= km	3.200		m3	3.20
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 アスファルト殻 L= km	0.60 × 0.03	0.018	m3	0.23
処分費	土砂	3.200		m3	3.20
処分費	アスファルト殻	0.018 × 2.35	0.018 0.042	m3 t	0.23 0.55

土工延長および平均土被りの算定

±I-1	HPPE100	(BH0.28m3)
------	---------	------------

路線名	区間距離(L)	土被り(H1) 土被り(H2)	区間平均 土被り(H)	L×H
	0.43	0.70 0.70	0.70	0.30
	0.66	0.70 1.36	1.03	0.68
	6.15	1.36 1.36	1.36	8.36
	0.44	1.36 1.36	1.36	0.60
	0.49	1.36 1.36	1.36	0.67
	1.13	1.36 0.23	0.80	0.90
	0.39	0.23 0.62	0.43	0.17
	6.53	0.62 0.62	0.62	4.05
	2.59	0.62 0.60	0.61	1.58
	7.74	0.60 0.60	0.60	4.64
	0.70	0.60 1.30	0.95	0.67
	1.70	1.30 1.36	1.33	2.26
	0.70	1.30 0.60	0.95	0.67
	0.70	0.60 0.60	0.60	0.42
合計	30.35			25.97

$$\begin{aligned} \text{平均土被り} \quad H &= \frac{25.97}{30.35} \\ &= \boxed{0.86} \quad \text{m} \end{aligned}$$

土工延長 L= 30.35 m
L= 30.4 m(計算値)

±I-3	HPPE100	(BH0.28m3)
------	---------	------------

路線名	区間距離(L)	土被り(H1) 土被り(H2)	区間平均 土被り(H)	L×H
	2.90	0.15 0.15	0.15	0.44
合計	2.90			0.44

$$\begin{aligned} \text{平均土被り} \quad H &= \frac{0.44}{2.90} \\ &= \boxed{0.15} \quad \text{m} \end{aligned}$$

土工延長 L = 2.90 m
 L = 2.9 m(計算値)

撤去土工-1 SUS100A (BH0.28m3)

路線名	区間距離(L)	土被り(H1) 土被り(H2)	区間平均 土被り(H)	L×H
	3.00	0.80 0.80	0.80	2.40
	13.00	0.30 0.30	0.30	3.90
	2.70	0.30 0.30	0.30	0.81
合計	18.70			7.11

平均土被り

H=

7.11

18.70

=

0.38

m

土工延長

L=

18.70

m

L=

18.7

m(計算値)

撤去土工-3 SUS80A (BH0.28m3)

路線名	区間距離(L)	土被り(H1) 土被り(H2)	区間平均 土被り(H)	L×H
	11.50	0.30 0.30	0.30	3.45
	1.50	0.80 0.80	0.80	1.20
合計	13.00			4.65

平均土被り

H=

4.65

13.00

=

0.36

m

土工延長

L=

13.00

m

L=

13.0

m(計算値)

撤去土工-2 SUSA (BH0.28m3)

路線名	区間距離(L)	土被り(H1) 土被り(H2)	区間平均 土被り(H)	L×H
	1.20	0.30 0.30	0.30	0.36
合計	1.20			0.36

平均土被り

H=

0.36

1.20

=

0.30

m

土工延長

L=

1.20

m

L=

1.2

m(計算値)

			区間平均 土被り(H)	L×H
合計				

平均土被り

H=

=

m

土工延長

L=

m

L=

m(計算値)

土工数量計算書

仮設土工
(BH0.28m3)


仮設80A

市道As

昼間

土工延長 L = 12.0

平均土被り H = 0.36



配管控除 $\pi \div 4 \times 0.09^2 = 0.006$ m/m

工 種	細 別	1 m 当り		単位	数 量
		算 式	数 量		
<掘削埋戻>					
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,土砂	0.60 × 0.40	0.240	m3	2.88
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.28m3,ダスト,タンパ°	0.60 × 0.20 - 0.006 (配管控除)	0.114	m3	1.37
<舗装工>					
舗装版切断工	AS版カッター t=15cmまで	1.00 × 2	2.000	m	24.00
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.28m3,t=10cm以下	0.60	0.600	m2	7.20
下層路盤工	人力,タンパ°転圧,車道 再生砕石(RC-30),t=10cm	0.60	0.600	m2	7.20
上層路盤工	人力,タンパ°転圧,車道 再生粒調砕石(M-30),t=12cm	0.60	0.600	m2	7.20
仮舗装工	人力,タンパ°転圧,車道 再生密粒度アスコン,t=3cm	0.60	0.600	m2	7.20
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 土砂 L= km	2.880		m3	2.88
発生土運搬費	DT4t積,BH0.28m3 アスファルト殻 L= km	0.60 × 0.05	0.030	m3	0.36
処分費	土砂	2.880		m3	2.88
処分費	アスファルト殻	0.030 × 2.35	0.030 0.071	m3 t	0.36 0.85

土工延長および平均土被りの算定

土工-3 SUS80A (BH0.28m3)

路線名	区間距離 (L)	土被り (H1) 土被り (H2)	区間平均 土被り (H)	L×H
	10.50	0.30 0.30	0.30	3.15
	1.50	0.80 0.80	0.80	1.20
合計	12.00			4.35

平均土被り

H=

4.35

12.00

=

0.36

m

土工延長

L=

12.00

m

L=

12.0

m (計算値)

仮設配水管 SUS100A

[illegible]

仮設配水管SUS100A 材料

名 称	形状寸法	単位	管長				数量計	管種口径別												
								延 長		G型継手						PE		他受口		
						(箇所数)				(口数)				(口数)		フランジ	メカ	TS		
												150A	100A	80A	50A	φ 100		φ 100	φ 100	
ボールバルブ	100A	基		1			1							1						
消火栓	80A	基		1			1													
不断水T字管	F型・VP用 φ 100× φ 100	基		1			1													
不断水簡易仕切弁	VP用 φ 100	基		1			1													
仕切弁室	円形1号	組		2			2													
サドル分水栓	VP用 φ 100× φ 20	個		1			1													
メカニカルキャップ	VP用 φ 100	個		1			1												1	
TSキャップ	φ 100	個		1			1													1
フランジ接合材料	φ 100	組		1			1											1		

仮設配水管SUS100A 布設工

名 称	形状寸法	単位	算 式	数量
SUS φ 100				
鋼管据付工	ステンレス鋼管 100A	m	116.60 + 18.50 = 135.10	135.1
管継手工	G型継手工 100A	口	69	69
管継手工	G型継手工 80A	口	1	1
仮設ボールバルブ設置工	100A	基	1	1
仮設消火栓設置工	消火栓(単口)	基	1	1
取出短管設置工	100A	基	4	4
仮設管撤去工	100A	式	1	1
仮設管運搬費	100A+80A	式	1	1
不断水連絡工	VP用 φ 100×φ 100	ヶ所	1	1
不断水仕切弁設置工	VP用 φ 100	ヶ所	1	1
仕切弁ボックス設置工	H=470	ヶ所	2	2
サドル分水栓建込工	VP用 φ 100×φ 20	ヶ所	1	1
フランジ継手工	φ 100	口	1	1
メカニカル継手工	φ 100	口	1	1
TS継手工	φ 100	口	1	1
ビニル管切断工	φ 100	口	既設管 2	2

仮設配水管 SUS80A

[illegible]

仮設配水管SUS80A 材料

名 称	形状寸法	単位	管長				数量計	管種口径別														
								延 長		G型継手								PE		他受口		
										(箇所数)				(口数)				(口数)		フランジ	メカ	TS
													150A	100A	80A	50A	80A		φ 75	φ 75	φ 75	
不断水T字管	F型・VP用 φ 75× φ 75	基		1			1															
不断水仕切弁	VP用 φ 75	個		1			1															
仕切弁ボックス	円形1号	組		2			2															
メカニカルキャップ	VP用 φ 75	個		1			1													1		
TSキャップ	φ 75	個		2			2														2	
フランジ接合材料	φ 75	組		1			1												1			
															22				1	1	2	

仮設配水管SUS80A 布設工

名 称	形状寸法	単位	算 式	数量
SUS80A				
鋼管据付工	ステンレス鋼管 80A	m	13.00 + 1.50 = 14.50	14.5
管継手工	G型継手工 80A	口	22	22
管継手工	マルチジョイント継手工 80A	口	1	1
仮設ボールバルブ設置工	80A	基	1	1
取出短管設置工	80A	基	1	1
仮設管撤去工	80A	式	1	1
不断水連絡工	VP用 φ75×φ75	ヶ所	1	1
不断水仕切弁設置工	VP用 φ75	ヶ所	1	1
仕切弁ボックス設置	H=470	箇所	2	2
フランジ継手工	φ75	口	1	1
メカニカル継手工	φ75	口	1	1
TS継手工	φ75	口	2	2
ビニル管切断工	φ75	口	既設管 4	4
仕切弁ボックス設置		箇所		

管防護工

管防護工


名 称	規格・寸法	単位	数 量	計 算 式
管防護コンクリート	計			
コンクリート	18N-8-40BB	m3	0.36	$\begin{array}{l} \text{防護A} \quad \text{防護B} \quad \text{防護C} \\ 0.07 + 0.24 + 0.05 \\ = 0.36 \end{array}$
型枠		m2	3.09	$\begin{array}{l} \text{防護A} \quad \text{防護B} \quad \text{防護C} \\ 0.75 + 1.68 + 0.66 \\ = 3.09 \end{array}$
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m2	0.40	$\begin{array}{l} \text{防護A} \quad \text{防護C} \\ 0.22 + 0.18 \\ = 0.40 \end{array}$
【防護A】				断面積
				$(0.23 + 0.47) \times 0.23 / 2$
				$+ 0.47 \times 0.23$
				$+ (0.38 + 0.47) \times 0.09 / 2 = 0.23 \text{ m2}$
コンクリート	18N-8-40BB	m3		$\begin{array}{l} \text{断面積} \\ 0.23 \times 0.33 - \pi/4 \times 0.13 \times 0.72 \\ = 0.07 \end{array}$
型枠		m2		$\begin{array}{l} \text{断面積} \\ 0.23 \times 2 + (0.66 + 0.23) \times 0.33 \\ = 0.75 \end{array}$
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m2		$0.68 \times 0.33 = 0.22$
【防護B】				断面積
				$2.90 \times 0.29 = 0.84 \text{ m2}$
コンクリート	18N-8-40BB	m3		$\begin{array}{l} \text{断面積} \\ 0.84 \times 0.33 - \pi/4 \times 0.13 \times 2.90 \\ = 0.24 \end{array}$
型枠		m2		$\begin{array}{l} \text{断面積} \\ 0.84 \times 2 \\ = 1.68 \end{array}$
【防護C】				断面積
				$(0.38 + 0.47) \times 0.09 / 2$
				$+ 0.47 \times 0.31 = 0.18 \text{ m2}$
コンクリート	18N-8-40BB	m3		$\begin{array}{l} \text{断面積} \\ 0.18 \times 0.33 - \pi/4 \times 0.13 \times 0.56 \\ = 0.05 \end{array}$
型枠		m2		$\begin{array}{l} \text{断面積} \\ 0.18 \times 2 + (0.44 + 0.47) \times 0.33 \\ = 0.66 \end{array}$
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m2		$0.56 \times 0.33 = 0.18$

管防護工


略

図

平面図



断面図



支障部配水管 $\phi 100$

支障部配水管 φ100 配管材料

名 称	形状寸法	単価 コード	単位	管長	図面別数量					数量計	管種口径別						
					配管略図						延長	受 口					
					3工区	2工区			切管調査			PE100		EF100-1	EF100-2	材100	フランジ100
HPPE φ 100																	
PE 受口付直管	φ 100×5,000		本	5.00	2	材料のみ 2				4	10.00		4				
PE 直管 (ブ レンセント*)	φ 100×5,000		本	5.00					5	5	切管合計 23.60						
EF 両受ヘント*	φ 100×90°		個	0.45	1					1	0.45		2				
EF 両受ヘント*	φ 100×45°		個	0.38	6					6	2.28		12				
EF 両受ヘント*	φ 100×22 1/2°		個	0.28	3					3	0.84		6				
EF 両受ヘント*	φ 100×11 1/4°		個	0.28	1					1	0.28		2				
EF 片受ヘント*	φ 100×45°		個	0.49	5					5	2.45		5				
EF 片受ヘント*	φ 100×22 1/2°		個	0.39	1					1	0.39		1				
EF 両受チーズ	φ 100 × φ 100		個	0.30 0.14													
EF 両受チーズ	φ 100 × φ 75		個	0.50													
EF ソケット	φ 100		個		1					1			1				
PE挿し口付 ソトシール仕切弁	φ 100		個	0.86	2					2	1.72						
PE挿し口付 フランジ付丁字管	φ 100 × φ 75		個	0.93													
EF 受口付フランジ	φ 100		個	0.18													
ソトシール仕切弁	φ 100		個	0.25													
不断水T字管	PE用 φ 100 × φ 100		個	0.34													
フランジ 蓋	φ 100 7.5K		個		1					1							
フランジ 接合材	SUS304 BN GFハッキン φ 100 7.5K		個		1					1						1	
フランジ 蓋	φ 75 7.5K		個		1					1							
フランジ 接合材	SUS304 BN GFハッキン φ 75 7.5K		個		1					1							1
メニカルキャップ	φ 100		個	—													
仕切弁ボックス	1 式		組	—	2					2							
管明示テープ	W=50cm		m	—	1箇所当り π×0.13×1.5=0.61m 42.01÷5.00×4(箇所/本)×0.61+42.01=					62.5	L=42.01m						
埋設標示シート	W=15cm タブル		m	—	L=42.01m					42.0	L=42.01m						
ローディングワイヤー			m	—	42.01					42.0	L=42.01m						
										計	42.01		32	1		1	1

支障部配水管 φ100 切管調書

	甲切管	残管	乙切管 5	乙切管 4	乙切管 3	乙切管 2	乙切管 1	管延長	残管			PE切断	形 式
												△	
1		0.29		1.21 △	2.50 △	0.57 △	0.43 △	4.71	0.29			4	
2		0.36				1.32 △	3.32 △	4.64	0.36			2	
3						2.31 △	2.69 △	5.00				2	
4		0.18		0.43 △	0.61 △	0.61 △	3.17 △	4.82	0.18			4	
5		0.57				2.52 △	1.91 △	4.43	0.57			2	
合計								23.60	1.40			14	
								PE	100×5.00	N= 5 本			

配水管 φ100 布設工

名 称	形状寸法	単位	算 式	数量
HPPE φ100				
ポリエチレン管据付工	φ100	m	PE仕切弁 不断水T字管 消火栓 S仕切弁 42.01 - 1.720 - - -	40.3
ポリエチレン管継手工	EF φ100 1口	箇所	32	32
ポリエチレン管継手工	EF φ100 2口	箇所	1	1
メカニカル接手工	φ100	口		
メカニカル接手取外し工	φ100	口		
ポリエチレン管切断工	φ100	口	切管 既設管 14 +	14
鋳鉄管切断工	φ100	口	切管 既設管 +	
塩ビ管切断工	φ100	口	切管 既設管 +	
仕切弁設置工	Φ100	基	2	2
不断水連絡工	PE用 φ100×φ100	ヶ所		
不断水仕切弁設置工	DIP用 φ100	ヶ所		
フランジ接手工	φ100	口	1	1
仕切弁ボックス設置工	H=470	ヶ所	2	2
管明示テープ工	W=50cm	m	62.51	62.5
管明示シート工	W=15cm タブール	m	42.01	42.0
ロケティングワイヤー布設工		m	42.01	42.0
防護コンクリート	18-8-40	m3	0.3	0.3
型枠工	一般型枠	m2	2	2
基礎碎石	RC-40	m2	2.00 =	2

仮設給水管土工

仮設給水管 土工集計表


[illegible]

土工数量計算書

仮設給水
土工-1 φ 50以下 市道As 昼間

(BH0.08m3) 土工延長 L = 16.0

平均土被り H = 0.30



配管控除 $\pi \div 4 \times 0.06^2 = 0.003$ m/m

工 種	細 別	1 m 当り		単位	数 量
		算 式	数 量		
<掘削埋戻>					
機械掘削積込工	排出ガス対策型 BH0.08m3,土砂	0.60 × 0.31	0.186	m3	2.98
機械投入埋戻工	排出ガス対策型 BH0.08m3,ダスト,タンパ°	0.60 × 0.11 - 0.003 (配管控除)	0.063	m3	1.01
<舗装工>					
舗装版切断工	AS版カッター t=15cmまで	1.00 × 2	2.000	m	32.00
AS舗装版 取壊し積込工	排出ガス対策型 BH0.08m3,t=10cm以下	0.60	0.600	m2	9.60
下層路盤工	人力,タンパ°転圧,車道 再生砕石(RC-30),t=10cm	0.60	0.600	m2	9.60
上層路盤工	人力,タンパ°転圧,車道 再生粒調砕石(M-30),t=12cm	0.60	0.600	m2	9.60
仮舗装工	人力,タンパ°転圧,車道 再生密粒度アスコン,t=3cm	0.60	0.600	m2	9.60
発生土運搬費	DT2t積,BH0.08m3 土砂 L= km	2.980		m3	2.98
発生土運搬費	DT2t積,BH0.08m3 アスファルト殻 L= km	0.60 × 0.05	0.030	m3	0.48
処分費	土砂	2.980		m3	2.98
処分費	アスファルト殻	0.030 × 2.35	0.030 0.071	m3 t	0.48 1.14

仮設給水管工

仮設給水管工 配管材料

名 称	形状寸法	単位	管長	図面別数量								設計 計上 数量	管種口径別						
				配水管									延 長		PE継手				
				仮設									PE 20	PE 25	口数		ねじ		
20	25	20	25									20			25				
仮設給水管																			
ポリエチレン2層管	PE φ 20	m		13.00								13.00							
ポリエチレン 2 層管	PE φ 25	m		4.80									4.80						
PE継手	(分止水栓用) φ 20	個		1								1			1				
PE継手	(メネジソケット) φ 20	個		3								3			3				
PE継手	(メネジソケット) φ 25	個		2								2			2		2		
PE継手	(エルボ) φ 20	個		12								12			24				
PE継手	(エルボ) φ 25	個		3								3			6				
異種管継手	(エルボ) PE×VP φ 20	個		4								4			8				
異種管継手	(エルボ) PE×VP φ 25	個		2								2			4				
												計	13.00	4.80	36	12	3	2	

仮設給水管工 布設工

名 称	形状寸法	単位	算 式	数量
ポリエチレン管据付工	PE φ 20	m	13.00	13.0
ポリエチレン管据付工	PE φ 25	m	4.80	4.8
ポリエチレン管切断工	φ 20	口	Aタイプ 3 × 4 + Cタイプ 1 × 3	15
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	Aタイプ 1 × 4 + Bタイプ 1 × 2	6
ビニル管切断工	φ 20	口	4 × 2	8
ビニル管切断工	φ 25	口	2 × 2	4
ポリエチレン管継手工	φ 20	口	36	36
ポリエチレン管継手工	φ 25	口	12	12
ねじ込み継手工	φ 20	口	3	3
ねじ込み継手工	φ 25	口	2	2

資材単価一覧表

見積単価表

ボックスカルバート

品 名	規 格	備 考	登録単価コード	数 量	単位	採用単価
ボックスカルバート 2500x1200 T-25 特配筋	L-1000	4,590kg	F0001	1	本	462,000
〃	LM- 614 箱 差筋D13x52本	2,820kg	F0002	1	本	673,700
〃	LM- 785/1053 箱 フランジ	4,220kg	F0003	1	本	529,500
〃	LO-1053/ 785 箱 フランジ	4,220kg	F0004	1	本	529,500
〃	LMO-785/1053 箱 フランジ	4,220kg	F0005	1	本	621,900
PC鋼より線	φ 15.2mm		F0006	1	m	800
PC鋼より線 定着金具	φ 15.2mm用		F0007	1	組	3,500
ソリ鋼材	100x75x10x400		F0008	1	本	8,000
〃	100x75x10x500		F0009	1	本	10,000
〃	100x75x10x700		F0010	1	本	13,000
枕木アングル	50x50x6		F0011	1	kg	940
鉄筋	D13 L500		F0012	1	本	120
軌道レール	125x75x7		F0013	1	kg	1,110
〃	300x12		F0014	1	kg	1,420
クローム鋼球	7/16インチ		F0015	1	kg	3,640
丸鋼	φ 6		F0016	1	kg	2,140
〃	φ 25		F0017	1	kg	970
専用粘着剤 コスモオクトール	2.5kg/缶		F0018	1	缶	19,200

床版

品 名	規 格	備 考	登録単価コード	数 量	単位	採用単価(平均値)
簡易床版	SS-225-1700 B=1000 T-25同等品	898kg	F0101	1	本	83,200
支承ゴム	t10x150x200 SBR		F0102	1	本	1,080
アンカー穴保護材	t15x15x300		F0103	1	本	900
アンカー筋	φ 25 L340		F0105	1	本	2,080

草処分費

品 名	規 格	備 考	登録単価コード	数 量	単位	採用単価
草処分費			T9010	1	m3	4,500

参考資料

・本工事は、次の材料費により工事費を算定しています。

名称	形状寸法	単位	設計単価	登録単価
直管	φ 100A × 4.0m SUS	本	9,633	F100001
直管	φ 100A × 2.0m SUS	本	4,816	F100002
直管	φ 100A × 1.0m SUS	本	2,408	F100003
直管	φ 100A × 0.5m SUS	本	2,408	F100004
フレキ管	φ 100A × 1.0m SUS	本	9,633	F100005
エルボ	φ 100A × 90° SUS	個	4,816	F100006
取出し短管	φ 100A × 20A SUS	個	4,816	F100007
接続短管(フランジ)	φ 100A SUS	個	4,816	F100008
接続短管(受け×受け)	φ 100A SUS	個	4,816	F100009
接続短管(挿し×挿し)	φ 100A SUS	個	4,816	F100010
チーズ	φ 100A × 100A SUS	個	4,816	F100011
チーズ	φ 100A × 80A SUS	個	4,816	F100012
レデューサー	φ 100A × 80A SUS	個	4,816	F100014
ボールバルブ	φ 100A SUS	個	9,633	F100015
消火栓	φ 80A SUS	個	6,358	F100016
仮設管運搬費		式	146,000	F100017
仮設管 φ 100撤去費		式	62,043	F100018
不断水丁字管(VP用)施工費	φ 100 × φ 100	箇所	147,390	F100019
不断水仕切弁(VP用)施工費	φ 100	箇所	238,906	F100020
不断水丁字管(VP用)材料費	φ 100 × φ 100	個	96,526	F100021
不断水仕切弁(VP用)材料費	φ 100	個	329,460	F100022
仕切弁ボックス(1式)		個	71,636	F100023
サドル分水栓	Φ 100 × 20	個	13,200	F100024
取出し短管	φ 100A × 25A SUS	個	4,816	F100025
MVメカ型キャップ	Φ 100	個	29,423	F100026
フランジ接合材料	Φ 100	個	3,290	F100027
フランジ蓋	Φ 100	個	7,550	F100028
直管	φ 80A × 4.0m SUS	本	6,358	F200001
直管	φ 80A × 2.0m SUS	本	3,179	F200002
直管	φ 80A × 1.0m SUS	本	1,596	F200003
直管	φ 80A × 0.5m SUS	本	1,596	F200004
フレキ管	φ 80A × 1.0m SUS	本	6,380	F200005
エルボ	φ 80A × 90° SUS	個	3,190	F200006
取出し短管	φ 80A × 25A SUS	個	3,190	F200007
接続短管(フランジ)	φ 80A SUS	個	3,190	F200008
接続短管(受け×受け)	φ 80A SUS	個	3,190	F200009

参考資料

・本工事は、次の材料費により工事費を算定しています。

名称	形状寸法	単位	設計単価	登録単価
接続短管(メカサシ)	φ80A SUS	個	3,190	F200010
チーズ	φ80A×80A SUS	個	3,190	F200011
マルチジョイント	φ80A SUS	個	6,380	F200012
ボールバルブ	φ80A SUS	個	6,380	F200013
仮設管φ80撤去費		式	12,853	F200015
不断水丁字管(VP用)施工費	φ75×φ75	箇所	138,720	F200016
不断水仕切弁(VP用)施工費	φ75	箇所	238,906	F200017
不断水丁字管(VP用)材料費	φ75×φ75	個	75,400	F200018
不断水仕切弁(VP用)材料費	φ75	個	260,100	F200019
MVメカ型キャップ	φ75	個	19,636	F200020
フランジ接合材料	φ75	個	2,966	F200021
フランジ蓋	φ75	個	5,896	F200022
ポリエチレン2層管	φ20	m	178	F300001
ポリエチレン2層管	φ25	m	276	F300002
PE継手 分止水栓用	φ20	個	2,850	F300003
PE継手 メネジソケット	φ20	個	5,000	F300004
PE継手 メネジソケット	φ25	個	7,103	F300005
PE継手 エルボ	φ20	個	2,240	F300006
PE継手 エルボ	φ25	個	3,180	F300007
異種管継手	(PE×VP) φ20	個	2,286	F300008
異種管継手	(PE×VP) φ25	個	3,016	F300009
管明示テープ	W=50mm	m	42	F400001
管埋設シート	W=150mm	m	188	F400002
ロケーティングワイヤー		m	432	F400003
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ100	個	133,300	F400004