

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-08.07.01(0)	凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費（河川）					X1000
築堤・護岸					Y1A01 レベル1
河川土工	1	式			Y1A0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1A010101 レベル3
掘削 【土砂】 【小規模】	1	式			Y1A01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	140	m3			SPK25040001 00
法面整形工	140	m3			単第0 -0001 表 Y1A010106 レベル3
法面整形(切土部) 【現場制約無,礫質土】	1	式			Y1A01010601 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	30	m2			SPK25040025 00
	30	m2			単第0 -0002 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工	1	式			Y1A010108 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	100	m3			Y1A01010802 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	100	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	100	m3			Y1A01010803 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂 投棄料	100	m3			T9003 00
法覆護岸工	1	式			Y1A0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1A010701 レベル3
床掘り 【土砂】	10	m3			Y1A01070102 レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK25040015 00 単第0 -0004 表
埋戻し 【土砂】	2	m3			Y1A01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK25040020 00 単第0 -0005 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1A010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 【18-8-40BB, 各種】	15	m			Y1A01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	2	m3			SPK25040050 00 単第0 -0006 表
コンクリートブロック積 【粗面 裏コン各種】	29	m2			Y1A01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 1号裏コンなし 粗面ブロック 18-8-40BB	15	m2			SdT00039 00 単第0 -0007 表
コンクリートブロック積工(練積) 2号裏コン10cm 粗面ブロック 18-8-40BB	14	m2			SdT00039 00 単第0 -0008 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(砕石) 【RC-40】	15	m3			Y1A01070308レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	15	m3			SPK25040046 00 単第0 -0009 表
天端コンクリート 【18-8-25(20)BB】	1	m3			Y1A01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	1	m3			SPK25040053 00 単第0 -0010 表
小口止工	1	式			Y3999 レベル3
小口止コンクリート 【小型構造物,18N】	0.6	m3			Y1A01070314レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.6	m3			SPK25040157 00 単第0 -0011 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0012 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.7	m2			SPK25040159 00 単第0 -0013 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
化粧型枠材					F0000000001 00
	0.7	m2			
擁壁護岸工					Y1A0108 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1A010801 レベル3
	1	式			
床掘り 【土砂】					Y1A01080102 レベル4
	3	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040015 00
	3	m3			単第0 -0004 表
埋戻し 【土砂】					Y1A01080103 レベル4
	6	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040020 00
	6	m3			単第0 -0005 表
場所打擁壁工					Y1A010804 レベル3
	1	式			
コンクリート 【場所打擁壁,H=1.72,18-8-40BB】 【一般養生】					Y1A01080403 レベル4
	4	m3			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40BB 一般養生	4	m3			SPK25040076 00 単第0 -0014 表
底張コンクリート工	1	式			Y3999 レベル3
底張コンクリート	6	m3			Y4999 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	4	m3			SPK25040157 00 単第0 -0015 表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0016 表
函渠工	1	式			Y2999 レベル2
作業土工	1	式			Y1A030501 レベル3
床掘り 【土砂】	40	m3			Y1A03050102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SPK25040015 00 単第0 -0004 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 【土砂】	70	m3			Y1A03050103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	70	m3			SPK25040020 00 単第0 -0005 表
函渠工	1	式			Y1A030506 レベル3
基礎材 【RC-40, t=250mm】	54	m2			Y1A03050601レベル4
基礎砕石 砕石の厚さ22.5cmを超え27.5cm以下 RC-40	54	m2			SPK25040034 00 単第0 -0017 表
基礎コンクリート 【18-8-40BB, t=200mm】	11	m3			Y1A03050602レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	11	m3			SPK25040157 00 単第0 -0015 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	7	m2			SPK25040159 00 単第0 -0018 表
PC函渠 【内幅2500, 内高1200, 函渠質量 ~ 5t】	17	m			Y1A03050608レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート スライドレール敷設工	17	m			V0001 00 単第0 -0019 表
ボックスカルバート 据付工（マルチスライ	17	m			V0002 00 単第0 -0020 表
ボックスカルバート材料費	1	式			V0004 00 単第0 -0021 表
グラウト注入(アンカー) セメントの使用量:1m3当り1,230kg	1.54	m3			SPK25040108 00 単第0 -0022 表
ボックス接続暗渠工	1	式			Y1A030706 レベル3
暗渠排水管 【既設撤去・据付,VU各種】	4	m			Y1A03070503 レベル4
暗渠排水管 撤去 直管 50～150mm	4	m			SPK25040093 00 単第0 -0023 表
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50mm	2	m			SPK25040093 00 単第0 -0024 表
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm	2	m			SPK25040093 00 単第0 -0025 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
削孔(函渠接続)					Y1A03070617レベル4
	2	箇所			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ200mm以上400mm未満	1	孔			SPK25040116 00 単第0 -0026 表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	1	孔			SPK25040116 00 単第0 -0027 表
土留工（ボックス飲口）					Y3999 レベル3
	1	式			
土留壁コンクリート 【小型構造物 18-8-40BB】	0.8	m3			Y1A01070314レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.8	m3			SPK25040157 00 単第0 -0011 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0012 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0013 表
化粧型枠材	2	m2			F0000000001 00

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.03	t			SS000099 00 単第0 -0028 表
場所打擁壁工（ボックス吐口）	1	式			Y1A010804 レベル3
コンクリート 【場所打擁壁,H=2.25,18-8-40BB】 【一般養生】	8	m3			Y1A01080403レベル4
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40BB 一般養生	8	m3			SPK25040076 00 単第0 -0014 表
足場 【安全ネット無】	13	掛m2			Y1A01080409レベル4
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	6	掛m2			S0380 00 単第0 -0029 表
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管傾斜足場	7	掛m2			S0380 00 単第0 -0030 表
床版工	1	式			Y2999 レベル2
橋台工	1	式			Y1A010804 レベル3

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 【小型構造物 18-8-40BB】	0.3	m3			Y1A01080403レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.3	m3			SPK25040157 00 単第0 -0031 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0012 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm	0.2	m2			SPK25040118 00 単第0 -0032 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満	0.01	t			SS000099 00 単第0 -0028 表
基礎材 【RC-40, t=150mm】	0.3	m2			Y1A01080401レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.3	m2			SPK25040034 00 単第0 -0033 表
プレキャスト床版工	1	式			Y3999 レベル3
プレキャスト床版	1	本			Y4999 レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PC床版据付工 750～1000kg	1	枚			V0003 00 単第0 -0034 表
簡易床版 支承ゴム t10x150x200 SBR	8	本			F0102 00
簡易床版 アンカー穴保護材 t15x15x300	1	本			F0103 00
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm	0.5	m2			SPK25040118 00 単第0 -0032 表
簡易床版 アンカー筋 φ25 L340	1	本			F0105 00
【桁等購入費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象] 一般管理費[対象]					#0040
簡易床版 SS-225-1700 B=1000 T-25同等品	1	本			F0101 00
付帯道路工	1	式			Y1A0111 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1A011106 レベル3

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-40, t=100mm】	162	m2			Y1A01110601レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	162	m2			SPK25040235 00 単第0 -0035 表
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-30, t=100mm】	162	m2			Y1A01110603レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	162	m2			SPK25040237 00 単第0 -0036 表
表層(車道・路肩部) 【再密20, t=50mm, W=3.0m ~】	297	m2			Y1A01110609レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	297	m2			SPK25040244 00 単第0 -0037 表
区画線工	1	式			Y1A011117 レベル3
熔融式区画線 【実線15・ゼブラ45, t=1.5mm】 【排水性舗装無】	20	m			Y1A01111701レベル4
区画線設置(熔融式) 実線_15cm	10	m			SDT00001 00 単第0 -0038 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm	10	m			SDT00001 00 単第0 -0039 表
付帯道路施設工	1	式			Y1A0112 レベル2
防止柵工	1	式			Y1A030801 レベル3
転落(横断)防止柵 【H=1.1m,建込】	7	m			Y1A03080101 レベル4
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	7	m			SS000145 00 単第0 -0040 表
道路付属物工	1	式			Y1A011202 レベル3
視線誘導標 【設置 片面反射 径φ300,10本未満】	4	本			Y1A01120201 レベル4
視線誘導標(防護柵取付用) 設置 片面反射 反射体_径φ300 [規]10本未満	4	本			SS000083 00 単第0 -0041 表
道路反射鏡設置	3	基			Y4999 レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路反射鏡設置工 二面鏡 鏡取付	2	基			S2080 00 単第0 -0042 表
道路反射鏡設置工 一面鏡 鏡取付	1	基			S2080 00 単第0 -0043 表
丸鏡体 径φ600×厚0.8～1.0mm ステンレス	5	面			TH005128 00
構造物撤去工	1	式			Y1A0114 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1A011406 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【無筋・鉄筋,機械】	37	m3			Y1A01140601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	33	m3			SDT00031 00 単第0 -0044 表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	4	m3			SDT00033 00 単第0 -0045 表
舗装版切断 【As, t=～15cm】	28	m			Y1A01140602 レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	28	m			SPK25040307 00 単第0 -0046 表
舗装版破碎 【As, t= ~ 15cm】	275	m2			Y1A01140603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	275	m2			SPK25040306 00 単第0 -0047 表
運搬処理工	1	式			Y1A011416 レベル3
殻運搬 【Co殻】	37	m3			Y1A01141601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	33	m3			SPK25040155 00 単第0 -0048 表
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	4	m3			SPK25040155 00 単第0 -0049 表
殻運搬 【As殻】	14	m3			Y1A01141601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	14	m3			SPK25040155 00 単第0 -0050 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 【Co殻】	37	m3			Y1A01141602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
無筋コンクリート塊受入費	78	t			T9005 00
鉄筋コンクリート塊受入費	11	t			T9004 00
殻処分 【As殻】	14	m3			Y1A01141602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	32	t			T9006 00
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
迂回路設置工					Y1J010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土砂（田んぼ表土）】 【小規模】					Y1A01010101 レベル4
	70	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK25040001 00
	70	m3			単第0 -0001 表
不整地運搬車 5,000m3未満 BH(クローラ型) 山積0.45/平積0.35m3					S1010005 00
	70	m3			単第0 -0051 表
ブルーシート設置 3.6×5.4					Y4999 レベル4
	700	m2			
吸出し防止材設置 吸出し防止材(各種) ブルーシート設置の準用コード					SPK25040117 00
	700	m2			単第0 -0053 表
<シート>ブルーシート 3.6×5.4,#2000					T1050055 00
	42	枚			
工事用道路盛土 【W=4.0m～】					Y1J01010101 レベル4
	410	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害有り					SPK25040004 00
	410	m3			単第0 -0054 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設舗装					Y1J01010105レベル4
	1,030	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					SPK25040235 00
	1,030	m2			単第0 -0035 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚30mm					SPK25040244 00
	1,030	m2			単第0 -0055 表
土のう積					Y1J01010112レベル4
	5	m2			
土のう拵え, 積立, 撤去工 小口並べ					S1012 00
	5	m2			単第0 -0056 表
迂回路撤去工					Y1J010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土砂】 【小規模】					Y1A01010101レベル4
	450	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK25040001 00
	450	m3			単第0 -0001 表
積込(ルーズ) 【土砂(田んぼ表土), 小規模】					Y1A01010108レベル4
	70	m3			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	70	m3			SPK25040007 00 単第0 -0057 表
不整地運搬車 5,000m3未満 BH(クローラ型) 山積0.45/平積0.35m3	70	m3			S1010005 00 単第0 -0051 表
整地 【土砂(田んぼ表土)復旧、W=4.0m～】	70	m3			Y1A01010304レベル4
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害有り	70	m3			SPK25040003 00 単第0 -0058 表
舗装版破碎 【As】	423	m2			Y1J01010108レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	423	m2			SPK25040306 00 単第0 -0047 表
殻運搬 【As】	13	m3			Y1J01010113レベル4
殻運搬 舗装版破碎 D1D区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	13	m3			SPK25040155 00 単第0 -0050 表
殻処分 【As】	13	m3			Y1J01010114レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	30	t			T9006 00
アスファルト舗装工 【迂回路復旧】	1	式			Y1A011106 レベル3
表層(車道・路肩部)オーバーレイ 【再細13, t=30mm, W=3.0m ~】	156	m2			Y1A01110609 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚30mm	156	m2			SPK25040244 00 単第0 -0059 表
土留・仮締切工	1	式			Y1J010104 レベル3
土のう	8	袋			Y1J01010419 レベル4
大型土のう製作・設置(BH設置)	8	袋			SHD10003 00 単第0 -0060 表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	8	袋			S1050057 00 単第0 -0062 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
濁水処理工					Y1J010104 レベル3
	1	式			
土のう					Y1J01010419レベル4
	4	袋			
大型土のう製作・設置(BH設置)					SHD10003 00
	4	袋			単第0 -0060 表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m					S1050057 00
	4	袋			単第0 -0062 表
購入土運搬工					Y1A010108 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 【土砂】					Y1A01010802レベル4
	460	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)					SPK25040002 00
	460	m3			単第0 -0064 表
再生土					F0099 00
	550	m3			
残土処理工					Y1A010108 レベル3
	1	式			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0024

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 【土砂】	460	m3			Y1A01010802レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	460	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	460	m3			Y1A01010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂 投棄料	460	m3			T9003 00
水替工	1	式			Y1J010106 レベル3
ポンプ排水 【排水量0～120,作業時排水】	39	日			Y1J01010601レベル4
ポンプ設置・撤去	1	箇所			SHD10037 00 単第0 -0065 表
ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水	39	日			S1050053 00 単第0 -0067 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0025

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮水路工					Y1J010108 レベル3
	1	式			
暗渠排水管					Y1J01010803 レベル4
	96	m			
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm					SPK25040093 00
	41	m			単第0 -0070 表
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径600mm					SPK25040093 00
	36	m			単第0 -0071 表
暗渠排水管 据付・撤去 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm					SPK25040093 00
	8	m			単第0 -0072 表
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm					SPK25040093 00
	11	m			単第0 -0073 表
交通管理工					Y1J010121 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1J01012101 レベル4
	136	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	136	人			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0026

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 直接工事費 * *					
#0020計=支給品等(材料),無償貸付					
準備費					Z0005
準備費					YZZ05 レベル2
	1	式			
準備費					YZZ05001 レベル3
	1	式			
木根等処分費					YZZ05001001レベル4
	1	式			
運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間有り 運搬距離10.0km以下(8.0km超)					SPK25040189 00
	3	m3			単第0 -0074 表
【準備費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0047
草処分費					T9010 00
	3	m3			
現場環境改善費					Z0017

本工事費（河川）内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場環境改善費					YZZ17 レベル2
	1	式			
現場環境改善費					YZZ17001 レベル3
	1	式			
現場環境改善費					YZZ17001001レベル4
	1	式			
現場環境改善費（率分） 地方部					S1Z0017 00
	1	式			単第0 -0075 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....

本工事費（河川）内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0029

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費（水道）					X2000
管路(水道)					Y1K01 レベル1
管渠工(開削)	1	式			Y1K0101 レベル2
仮設管土工	1	式			Y1K010101 レベル3
仮設管土工	1	式			Y1K01010101 レベル4
管路掘削 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	17	m3			SQ005 00 単第0 -0076 表
管路埋戻 BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	12	m3			VQ006 00 単第0 -0078 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	82	m			SPK25040307 00 単第0 -0046 表
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	25	m2			SQ004 00 単第0 -0080 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0030

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	25	m2			SQZ10 00 単第0 -0081 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	25	m2			SQZ10 00 単第0 -0083 表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	25	m2			SQ000017 00 単第0 -0084 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2 k m D I D 区間無し 4 t 積 土砂	17	m3			SQ007 00 単第0 -0087 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離5.4 k m D I D 区間有り 4 t 積 As塊・Co塊（無筋）	1	m3			SQ007 00 単第0 -0089 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂 投棄料	17	m3			T9003 00
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	3	t			T9006 00
支障部配水管土工	1	式			Y1K010101 レベル3

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0031

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支障部配水管土工					Y1K01010101レベル4
	1	式			
管路掘削 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					SQ005 00
	26	m3			単第0 -0076 表
管路埋戻 BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					VQ006 00
	18	m3			単第0 -0078 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00
	120	m			単第0 -0046 表
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下					SQ004 00
	37	m2			単第0 -0080 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm					SQZ10 00
	39	m2			単第0 -0083 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm					SQZ10 00
	38	m2			単第0 -0081 表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3					SQ000017 00
	37	m2			単第0 -0084 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2k m D I D 区間無し 4 t 積 土砂					SQ007 00
	26	m3			単第0 -0087 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0032

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離5.4km D I D区間有り 4t積 As塊・Co塊（無筋）	2	m3			SQ007 00 単第0 -0089 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂 投棄料	26	m3			T9003 00
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	4	t			T9006 00 1
仮設管φ100布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
ステンレス鋼管布設工 100A	135.1	m			V1001 00 単第0 -0090 表
ステンレス鋼管継手工 100A	69	箇所			V1002 00 単第0 -0091 表
仮設バルブ設置工 100A	1	箇所			V1005 00 単第0 -0092 表
仮設消火栓設置工 100A	1	箇所			V1006 00 単第0 -0093 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0033

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取出短管設置工 100A	4	箇所			V1004 00 単第0 -0094 表
仮設管 φ100 撤去費 設置 × 1/2	1	式			F100018 00
仮設管 運搬費	1	式			F100017 00
不断水丁字管（VP用）施工費 φ100 × φ100	1	箇所			F100019 00
不断水仕切弁（VP用）施工費 φ100	1	箇所			F100020 00
仕切弁ボックス設置工 H=470	2	個			V1008 00 単第0 -0095 表
サドル分水栓建込み ビニル管 呼び径100mm 配水管 20mm	1	箇所			SQ000039 00 単第0 -0096 表
メカニカル継手工 呼び径 100mm	1	口			V1009 00 単第0 -0097 表
フランジ継手工 呼び径：φ 1 0 0 mm J W W A 7 . 5 K	1	口			SQ048 00 単第0 -0098 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0034

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管継手工 呼び径 100mm TS継手	1	口			SQ101 00 単第0 -0099 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 100mm	2	口			SQ110 00 単第0 -0100 表
仮設管 φ80布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
ステンレス鋼管布設工 80A	14.5	m			V2001 00 単第0 -0101 表
ステンレス鋼管継手工 80A	22	箇所			V2002 00 単第0 -0102 表
マルチジョイント継手工 80A	1	箇所			V2003 00 単第0 -0103 表
仮設バルブ設置工 80A	1	箇所			V2004 00 単第0 -0104 表
取出短管設置工 80A	1	箇所			V2005 00 単第0 -0105 表
仮設管 φ80 撤去費 設置 × 1/2	1	式			F200015 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0035

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水丁字管（VP用）施工費 φ75×φ75	1	箇所			F200016 00
不断水仕切弁（VP用）施工費 φ75	1	箇所			F200017 00
仕切弁ボックス設置工 H=470	2	個			V1008 00 単第0 -0095 表
フランジ継手工 呼び径：φ75（80）mm JWWA7.5K	1	口			SQ048 00 単第0 -0106 表
メカニカル継手工 呼び径 75mm	1	口			V2006 00 単第0 -0107 表
硬質塩化ビニル管継手工 呼び径 75mm TS継手	2	口			SQ101 00 単第0 -0108 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 75mm	4	口			SQ110 00 単第0 -0109 表
支障部布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
ポリエチレン管据付工 呼び径 100mm	40.3	m			SQ105 00 単第0 -0110 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0036

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径100mm 1口継手	32	箇所			SQ108 00 単第0 -0111 表
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径100mm 2口継手（標準）	1	箇所			SQ108 00 単第0 -0112 表
ポリエチレン管切断 呼び径 1 0 0 mm	14	口			SQ110 00 単第0 -0113 表
鋳鉄製仕切弁設置(機械施工) 呼び径 100mm以下 たて型	2	基			SQ150 00 単第0 -0114 表
仕切弁ボックス設置工 H=470	2	個			V1008 00 単第0 -0095 表
フランジ継手取外し工 呼び径：φ 1 0 0 mm J W W A 7 . 5 K	1	口			SQ048 00 単第0 -0116 表
フランジ継手工 呼び径：φ 1 0 0 mm J W W A 7 . 5 K	1	口			SQ048 00 単第0 -0098 表
フランジ継手取外し工 呼び径：φ 7 5 (8 0) mm J W W A 7 . 5 K	1	口			SQ048 00 単第0 -0117 表
フランジ継手工 呼び径：φ 7 5 (8 0) mm J W W A 7 . 5 K	1	口			SQ048 00 単第0 -0106 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0037

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示テープ工 呼び径：φ = 100 mm × 5m	62.5	m			SQ059 00 単第0 -0118 表
管明示シート工（青地，白文字）	42	m			SQ061 00 単第0 -0119 表
ロケーティングワイヤー設置工	42	m			V4001 00 単第0 -0120 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.3	m3			SPK25040157 00 単第0 -0031 表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SPK25040159 00 単第0 -0012 表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.4	m2			SPK25040034 00 単第0 -0121 表
管・弁材料工	1	式			Y1K010103 レベル3
仮設管 φ100材料	1	式			Y1K01010301 レベル4
仕切弁ボックス（1式）	2	個			F100023 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0038

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊工費					#0042
直管 100A×4.0m SUSリース 180日	29	本			F100001 00
直管 100A×2.0m SUSリース 180日	2	本			F100002 00
直管 100A×1.0m SUSリース 180日	5	本			F100003 00
直管 100A×0.5m SUSリース 180日	4	本			F100004 00
フレキ管 100A×1.0m SUSリース 180日	10	本			F100005 00
エルボ 100A×90° SUSリース 180日	9	個			F100006 00
取出し短管 100A×20A SUSリース 180日	3	個			F100007 00
取出し短管 100A×25A SUSリース 180日	1	個			F100025 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0039

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
接続短管（フランジ） 100A SUSリース 180日	1	個			F100008 00
接続短管（受け×受け） 100A SUSリース 180日	1	個			F100009 00
接続短管（挿し×挿し） 100A SUSリース 180日	1	個			F100010 00
チーズ 100A×100A SUSリース 180日	1	個			F100011 00
チーズ 100A×80A SUSリース 180日	1	個			F100012 00
レデューサー 100A×80A SUSリース 180日	1	個			F100014 00
ボールバルブ 100A SUSリース 180日	1	個			F100015 00
消火栓 80A SUSリース 180日	1	個			F100016 00
不断水丁字管（VP用）材料費 φ100×φ100	1	個			F100021 00

本工事費（水道）内訳表

頁0 -0040

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水仕切弁（VP用）材料費 φ100	1	個			F100022 00
サドル分水栓 φ100×φ20 VP用	1	個			F100024 00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ TS継手 φ100	1	個			TQ002151 00
MVメカ型キャップ φ100	1	個			F100026 00
フランジ接合材料 φ100 GF	1	個			F100027 00
仮設管 φ80材料	1	式			Y1K01010301レベル4
仕切弁ボックス（1式）	2	個			F100023 00
特殊工費					#0042
直管 80A×4.0m SUSリース 180日	1	本			F200001 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0041

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
直管 80A×2.0m SUSリース 180日	1	本			F200002 00
直管 80A×1.0m SUSリース 180日	3	本			F200003 00
直管 80A×0.5m SUSリース 180日	1	本			F200004 00
フレキ管 80A×1.0m SUSリース 180日	4	本			F200005 00
エルボ 80A×90° SUSリース 180日	5	個			F200006 00
取出し短管 80A×25A SUSリース 180日	1	個			F200007 00
接続短管（フランジ） 80A SUSリース 180日	1	個			F200008 00
接続短管（受け×受け） 80A SUSリース 180日	1	個			F200009 00
接続短管（メカサシ） 80A SUSリース 180日	1	個			F200010 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0042

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
チーズ 80A×80A SUSリース 180日	1	個			F200011 00
マルチジョイント 80A SUSリース 180日	1	個			F200012 00
ボールバルブ 80A SUSリース 180日	1	個			F200013 00
不断水丁字管（VP用）材料費 φ75×φ75	1	個			F200018 00
不断水仕切弁（VP用）材料費 φ75	1	個			F200019 00
MVメカ型キャップ φ75	1	個			F200020 00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ TS継手 φ75	1	個			TQ002149 00
フランジ接合材 φ75 GF	1	個			F200021 00
支障部材料費	1	式			Y1K01010301レベル4

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0043

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁ボックス（１式）					F100023 00
	2	個			
管明示テープ W=50mm					F400001 00
	62.5	m			
管埋設シート W=150mm					F400002 00
	42.0	m			
ロケーティングワイヤー					F400003 00
	42.0	m			
特殊工費					#0042
水道配水用ポリレン管 EF受口付直管 片受タイプ φ100×5.0M					TQ000127 00
	4	本			
水道配水用ポリレン管 フレンソント φ100×5.0M					TQ000117 00
	5	本			
水道配水用ポリレン管継手 EF90°ベント 両受タイプ φ100					TQ000147 00
	1	個			
水道配水用ポリレン管継手 EF45°ベント 両受タイプ φ100					TQ000157 00
	6	個			

本工事費（水道）内訳表

頁0 -0044

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ホリシリン管継手 EF22 1/2°ベント両受タイプ φ100	3	個			TQ000167 00
水道配水用ホリシリン管継手 EF11 1/4°ベント両受タイプ φ100	1	個			TQ000177 00
水道配水用ホリシリン管継手 EF45°ベント片受タイプ φ100	5	個			TQ000197 00
水道配水用ホリシリン管継手 EF22 1/2°ベント片受タイプ φ100	1	個			TQ000207 00
水道配水用ホリシリン管継手 EFソケット φ100	1	個			TQ000137 00
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ100	2	個			F400004 00
フランジ蓋 φ100	1	個			F100028 00
フランジ接合材料 φ100 GF	1	個			F100027 00
フランジ蓋 φ75	1	個			F200022 00

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0045

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フランジ接合材 φ75 GF	1	個			F200021 00
管渠工(開削 給水管)	1	式			Y1K0101 レベル2
仮設給水管土工	1	式			Y1K010101 レベル3
仮設給水管土工	1	式			Y1K01010101 レベル4
管路掘削 クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3)	3	m3			SQ005 00 単第0 -0122 表
管路埋戻 BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3)	1	m3			VQ007 00 単第0 -0124 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	32	m			SPK25040307 00 単第0 -0046 表
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	10	m2			SQ004 00 単第0 -0080 表
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	10	m2			SQZ10 00 単第0 -0083 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0046

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	10	m2			SQZ10 00 単第0 -0081 表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	10	m2			SQ000017 00 単第0 -0084 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2 k m D I D 区間無し 2 t 積 土砂	3	m3			SQ007 00 単第0 -0125 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離5.3 k m D I D 区間有り 2 t 積 As塊・Co塊（無筋）	0.5	m3			SQ007 00 単第0 -0127 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂 投棄料	3	m3			T9003 00
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	1	t			T9006 00 1
仮設給水管布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
ポリエチレン管据付工 呼び径 2 0 mm	13	m			SQ105 00 単第0 -0128 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0047

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 呼び径 2 5 mm	4.8	m			SQ105 00 単第0 -0129 表
ポリエチレン管切断 呼び径 2 0 mm	15	□			SQ110 00 単第0 -0130 表
ポリエチレン管切断 呼び径 2 5 mm	6	□			SQ110 00 単第0 -0131 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 2 0 mm	8	□			SQ110 00 単第0 -0132 表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 2 0 mm	4	□			SQ110 00 単第0 -0132 表
ポリエチレン管継手工 呼び径 2 0 mm	36	□			SQ106 00 単第0 -0133 表
ポリエチレン管継手工 呼び径 2 5 mm	12	□			SQ106 00 単第0 -0134 表
小口径管ねじ込み接合 呼び径 20mm	3	□			SQ000033 00 単第0 -0135 表
小口径管ねじ込み接合 呼び径 25mm	2	□			SQ000033 00 単第0 -0136 表

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0048

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管・弁材料工					Y1K010103 レベル3
	1	式			
仮設給水管材料					Y1K01010301 レベル4
	1	式			
特殊工費					#0042
ポリエチレン 2 層管 φ 20					F300001 00
	13	m			
ポリエチレン 2 層管 φ 25					F300002 00
	4.8	m			
PE継手分止水栓用 φ 20					F300003 00
	1	個			
PE継手メネジソケット φ 20					F300004 00
	3	個			
PE継手メネジソケット φ 25					F300005 00
	2	個			
PE継手エルボ φ 20					F300006 00
	12	個			

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0049

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PE継手エルボ φ 25	3	個			F300007 00
異種管継手（PE×VP） φ 20	4	個			F300008 00
異種管継手（PE×VP） φ 25	2	個			F300009 00
仮設工	1	式			Y1K0109 レベル2
交通管理工	1	式			Y1K010901 レベル3
交通誘導警備員	30	人			Y1K01090101 レベル4
交通誘導警備員B	30	人			R0369 00
* * 直接工事費 * *					
#0020計=支給品等(材料),無償貸付					
現場環境改善費					Z0017

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0050

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場環境改善費					YZZ17 レベル2
	1	式			
現場環境改善費					YZZ17001 レベル3
	1	式			
現場環境改善費					YZZ17001001レベル4
	1	式			
現場環境改善費（率分） 地方部					S1Z0017 00
	1	式			単第0 -0137 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....

本工事費（水道） 内訳表

頁0 -0051

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01%

SPK25040001
標準
62.89%

労務構成比:
材料構成比: 11.10%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価:

m3 当り
1,241.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0053

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 9.24%

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土
労務構成比: 81.28%

単第0 -0002 表
材料構成比: 9.48%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 918.97000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	9.24%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0054

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

単第0 -0003 表
1
標準単価: 1,334.50000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=12 距離2.5km以下(1.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1
標準単価: m3 当り
2,247.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0056

埋戻し
土砂

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m3 当り
4,063.80000

機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0057

埋戻し

土砂

機械構成比: 8.87%

勞務構成比: 87.15%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0005 表

1
標準単価：

m3 当り
4,063.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第0 -0006 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

労務構成比:

67.80%

材料構成比:

30.11%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

81,736.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	1.47%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.62%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	17.98%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	10.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.85%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0059

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

单第0 -0006 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

勞務構成比：

67.80%

材料構成比: 30.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

81,736.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

コンクリートブロック積工(練積)
1号裏コンなし 粗面ブロック

SDT00039

単第0 -0007 表

18-8-40BB

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB I=2 粗面ブロック L=1 時間的制約なし			B=2 裏込コンクリートを施工しない場合 E=2 小型車割増有 K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

頁0 -0061

コンクリートブロック積工(練積)
2号裏コン10cm 粗面ブロック

SDT00039

単第0 -0008 表

18-8-40BB

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=2 小型車割増有 H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		
I=2 粗面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

頁0 -0062

コンクリートブロック積工(練積)
2号裏コン10cm 粗面ブロック

SDT00039

單第0 -0008 表

m2 当り

18-8-40BB

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

胴込・裏込材(砕石)

SPK25040046

単第0 -0009 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

労務構成比: 67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,183.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	9.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	35.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	18.87%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0064

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

單第0 -0009 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

機械構成比: 9.31% 労務構成比:

67.69%

材料構成比: 23.00%

23.00%

市場単価構成比: 0.00%

0.00%

標準単価：
1

1

m3 当り

7,183.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

現場打天端コンクリート

SPK25040053

単第0 -0010 表

18-8-25(20)BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.43% 労務構成比: 63.99% 材料構成比: 33.58% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 65,822.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	2.43%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.93%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	32.10%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0066

現場打天端コンクリート

SPK25040053

單第0 -0010 表

18-8-25(20)BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.43%

勞務構成比：

63.99%

材料構成比: 33.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

65,822.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0067

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0011 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比:

59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0068

コンクリート

SPK25040157

单第0 -0011 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0012 表

1
標準単価:

m2 当り
9,147.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0070

型枠
化粧型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第0 -0013 表

1
標準単価:

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

m2 当り
12,441.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	32.56%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 化粧型枠 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0071

コンクリート(場所打擁壁)

SPK25040076

単第0 -0014 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.65% 労務構成比: 13.77% 材料構成比: 83.58% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 25,032.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	2.60%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	6.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.47%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.38%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	83.17%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0072

コンクリート(場所打擁壁)

SPK25040076

單第0 -0014 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.65%

勞務構成比: 13.77%

材料構成比: 83.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

25,032.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0015 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

36,531.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0074

コンクリート

SPK25040157

单第0 -0015 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

勞務構成比：

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0075

均しコンクリート

SPK25040157

単第0 -0016 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

36,531.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0076

均しコンクリート

SPK25040157

单第0 -0016 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

基礎碎石
 碎石の厚さ22.5cmを超え27.5cm以下
 機械構成比: 4.91% 労務構成比: 72.16% 材料構成比: 22.93% 市場単価構成比: 0.00%
 SPK25040034 単第0 -0017 表 1 m2 当り
 標準単価: 1,959.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	4.88%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.59%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	18.36%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0078

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0017 表

碎石の厚さ22.5cmを超え27.5cm以下

RC-40

機械構成比: 4.91% 労務構成比: 72.16%

材料構成比: 22.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m2 当り

1,959.70000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第0 -0018 表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.70000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		58.78%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		19.90%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		6.07%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=5	均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0080

ボックスカルバート スライドレール敷設工

V0001

單第0 -0019 表

10

m

当日

[illegible]

施工単価表

ボックスカルバート 据付工（マルチスライ

V0002

単第0 -0020 表

10

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.6	人			
特殊作業員	3	人			
普通作業員	10	人			
ラフテレーンクレーン25t吊作業料金 オペレーター付、低騒音、排ガス2014 物価本掲載単価（長期割引なし）	0.5	台・日			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.08/平積0.06m3	0.5	日			
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

ボックスカルバート材料費

V0004

単第0 -0021 表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 2500x1200 T-25 特配 L-1000 (直線部)	9	本			
ボックスカルバート 2500x1200 T-25 特配 LM- 614 箱 差筋D13x52本 (下流端)	1	本			
ボックスカルバート 2500x1200 T-25 特配 LM- 785/1053 箱 フランジ (NO.3,5,7)	3	本			
ボックスカルバート 2500x1200 T-25 特配 LO-1053/ 785 箱 フランジ (NO.2,4,6,8)	4	本			
ボックスカルバート 2500x1200 T-25 特配 LMO-785/1053 箱 フランジ (上流端)	1	本			
ボックスカルバート PC鋼より線 φ15.2mm	71.2	m			
ボックスカルバート PC鋼より線定着金具 φ15.2mm用	32	組			
ボックスカルバート基礎工 ソリ鋼材 100x75x10x400 (下流端)	2	本			
ボックスカルバート基礎工 ソリ鋼材 100x75x10x500 (曲線部内側)	8	本			
ボックスカルバート基礎工 ソリ鋼材 100x75x10x700 (曲線部外側+直線部)	26	本			
ボックスカルバート基礎工 枕木アングル 50x50x6	170	kg			
ボックスカルバート基礎工 鉄筋 D13 L500	24	本			

施工単価表

頁0 -0083

ボックスカルバート材料費

V0004

單第0 -0021 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0084

グラウト注入(アンカー)

SPK25040108

単第0 -0022 表

1

m3

当り

セメントの使用量:1m3当り1,230kg

標準単価:

64,422.00000

機械構成比:0.00%

労務構成比:53.90%

材料構成比:46.10%

市場単価構成比:0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	20.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	11.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋	46.10%		普通ポルトランドセメント 25kg袋入		TTPC00062 TTPT00062
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0023 表

撤去 直管 50 ~ 150mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 214.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	71.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 撤去 C=1 50 ~ 150mm			B=1 直管 I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0086

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

51.18%

材料構成比:

48.82%

市場単価構成比:

0.00%

SPK25040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50mm

単第0 -0024 表

1

m 当り

標準単価:

837.85000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	36.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径50(60×1.8)	48.82%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0399 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=57 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

51.18%

材料構成比:

48.82%

市場単価構成比:

0.00%

SPK25040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm

単第0 -0025 表

1
標準単価:

m 当り
837.85000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	36.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径100(114×3.1)	48.82%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0402 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=60 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0088

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

単第0 -0026 表

削孔径60mm以上64mm未満

削孔深さ200mm以上400mm未満

1

孔 当り

機械構成比: 3.36%

労務構成比: 71.80%

材料構成比: 24.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,397.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm	1.78%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm		MTPC00093 MTPT00093
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音	1.02%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	42.53%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	11.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.81%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット 外径64.7mm,一般用 コンクリート削孔用	21.39%		ダイヤモンドビット φ 64.7mm		TTPC00232 TTPT00232
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

頁0 -0089

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

單第0 -0026 表

削孔径60mm以上64mm未滿

削孔深さ200mm以上400mm未満

機械構成比: 3.36%

勞務構成比: 71.80%

材料構成比: 24.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：1

孔 当り
6,397.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0090

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

単第0 -0027 表

削孔径110mm以上128mm未満

削孔深さ200mm以上400mm以下

1

孔 当り

機械構成比: 2.81%

労務構成比:

60.01%

材料構成比:

37.18%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

7,652.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm	1.49%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm		MTPC00093 MTPT00093
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音	0.85%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	35.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット 外径128.5mm,一般用 コンクリート削孔用	34.29%		ダイヤモンドビット 外径128.5mm,一般用 コンクリート削孔用		TTPC00260 TTPT00260
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.41%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

頁0 -0091

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

單第0 -0027 表

削孔径110mm以上128mm未滿

削孔深さ200mm以上400mm以下

機械構成比: 2.81%

勞務構成比：

60.01%

材料構成比: 37.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

孔 当り

7,652.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0092

鉄筋工
SD345 D13

SS000099

單第0 -0028 表

一般構造物 [規]10t未滿

1 t 当日

[illegible]

施工単価表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
手摺先行型枠組足場

S0380

単第0 -0029 表

100

掛m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.600	人			
とび工	7.000	人			
普通作業員	1.300	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.400	日			
諸雑費	34	%			#09
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		

施工単価表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
単管傾斜足場

S0380

単第0 -0030 表

100 掛m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.500	人			
とび工	4.500	人			
普通作業員	2.700	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	0.800	日			
諸雑費	33	%			#09
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=3 単管傾斜足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		

施工単価表

頁0 -0095

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0031 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,756.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

目地板
1工事当り使用量30m2未満
機械構成比：0.00%

SPK25040118
瀝青繊維質目地板 t=20mm
労務構成比：64.40%

材料構成比：35.60%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0032 表

1
標準単価：4,077.30000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	47.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 瀝青繊維質板 厚20mm	35.60%		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		TTPCD0150 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=1 1工事当り使用量30m2未満			B=6 瀝青繊維質目地板 t=20mm		

施工単価表

頁0 -0097

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0033 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.04% 労務構成比:

74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,335.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.01%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0098

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0033 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.04% 労務構成比: 74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m2 当り
1,335.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0099

PC床版据付工
750 ~ 1000kg

V0003

單第0 -0034 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0100

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0035 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.72%

労務構成比:

18.33%

材料構成比:

75.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 5.72% 労務構成比: 18.33% 材料構成比: 75.95% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040235

単第0 -0035 表

1
標準単価:

m2 当り
1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	74.21%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0102

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0036 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0103

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0036 表

RM-30

機械構成比:11.57%

労務構成比:37.08%

材料構成比:51.35%

市場単価構成比:0.00%

1
標準単価:

m2
637.83000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0104

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0037 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.38%

労務構成比: 10.17%

材料構成比: 88.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,808.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0105

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0037 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.38%

労務構成比: 10.17%

材料構成比: 88.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,808.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0038 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0107

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0038 表

実線 15cm

m

当日

[illegible]

施工単価表

区画線設置(熔融式)

SDT00001

単第0 -0039 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	93.450	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0109

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0039 表

ゼブラ 45cm

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0110

横断・転落防止柵 コンクリート建込
 ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

單第0 -0040 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0111

視線誘導標(防護柵取付用)
設置 片面反射 反射体 径φ300

SS000083

單第0 -0041 表

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0112

道路反射鏡設置工 二面鏡

S2080

單第0 -0042 表

10

基 当り

鏡取付

[illegible]

施工単価表

頁0 -0113

道路反射鏡設置工 一面鏡

S2080

單第0 -0043 表

10

基 当り

鏡取付

[illegible]

施工単価表

頁0 -0114

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0044 表

1 m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0115

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0045 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0116

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0046 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

700.44000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0117

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0046 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当口

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0118

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0047 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 12.85%

労務構成比:

81.24%

材料構成比: 5.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

217.37000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.85%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0048 表
1
標準単価: 1,527.20000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0049 表
1
標準単価: 1,895.80000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 44.05%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)
労務構成比: 39.87%

単第0 -0050 表
材料構成比: 16.08%

1
標準単価: 2,923.50000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=26 運搬距離6.0km以下(3.5km超)		

施工単価表

頁0 -0122

不整地運搬車
5,000m³未満

S1010005
BH(クローラ型) 山積0.45/平積0.35m3

單第0 -0051 表

100 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0123

機-28_不整地運搬車運転
クローラ型 ダンプ 全旋回式 6~7t積

S9021

排出ガス対策型2014年規制

單第0 -0052 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

吸出し防止材設置
吸出し防止材(各種)

SPK25040117

単第0 -0053 表

ブルーシート設置の準用コード

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 22.12% 材料構成比: 77.88% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,026.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	18.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
材料別途(0円)	77.88%		不織布(合織) 厚10mm,強度9.8kN/m		F0000000099 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=2 吸出し防止材(各種)			B=99 【F】吸出し防止材(m2)		

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上

SPK25040004

単第0 -0054 表

施工数量20,000m3未満 障害有り
機械構成比: 19.74% 労務構成比: 62.88% 材料構成比: 17.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 451.35000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	11.25%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.49%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	51.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	11.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	17.38%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=2 施工幅員4.0m以上 障害有り			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0126

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0055 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.39%

労務構成比: 10.20%

材料構成比: 88.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,802.20000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.14%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0127

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.39%
SPK25040244
1層当り平均仕上厚30mm
労務構成比: 10.20%
材料構成比: 88.41%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0055 表
1
標準単価: 1,802.20000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	80.63%		細粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00025 TTPT00282
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.20%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=17 G=2 I=1 平均幅員3.0m超 再生細粒度アスファルト混合物(13) 小型車割増有 -(全ての費用)			B=30 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

土のう拵え，積立，撤去工
小口並べ

S1012

単第0 -0056 表

10

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
材料別途（0円）	3.400	式			
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	170.000	枚			化学繊維袋
普通作業員	7.140	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 小口並べ C=99 土砂【登録単価CODE】(m3)			B=1 土のう拵え，積立，撤去		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040007
小規模(標準)

単第0 -0057 表
1
標準単価: 1,093.90000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

整地
敷均し(リース)
機械構成比: 22.80% 労務構成比: 53.11% 材料構成比: 24.09% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040003
標準(10,000m3未満) 障害有り

単第0 -0058 表
1
標準単価: 143.12000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	22.80%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	24.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 敷均し(リース) C=2 障害有り			B=1 標準(10,000m3未満)		

施工単価表

頁0 -0131

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0059 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.45%

労務構成比: 10.73%

材料構成比: 87.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,716.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.93%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.14%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.86%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0132

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0059 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.45%

労務構成比:

10.73%

材料構成比:

87.82%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,716.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	84.63%		細粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00025 TTPT00282
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	2.57%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.52%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=17 再生細粒度アスファルト混合物(13) G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0060 表

頁0 -0133

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.294	人			1*0.294
特殊作業員	0.294	人			1*0.294
普通作業員	0.294	人			1*0.294
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年),令和5年改定基準適合品	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型	0.294	日			単第0-0061 表
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=4 耐候性(短期)大型土のう(R5改定基準適合品)			B=1 土砂の計上なし		

施工単価表

頁0 -0134

機-28_バックホウ運転(賃料)
C付2.9t吊 山積0.45m3 後方超小型旋回型

S9035

單第0 -0061 表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0136

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0063 表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)

単第0 -0064 表
1
標準単価: 1,906.50000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=23 距離5.0km以下(4.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0138

ポンプ設置・撤去

SHD10037

單第0 -0065 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0139

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0066 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0140

ポンプ運転

S1050053

單第0 -0067 表

排水量 0以上120未満(m³/h)

全揚程 10m 作業時排水

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0141

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転

S9000045

單第0 -0068 表

口径200mm,揚程10m

11.0kw

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0142

機-16_発動発電機運転
ディーゼル45kVA

S9469
排出ガス対策型3次基準

單第0 -0069 表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0143

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0070 表

据付・撤去 波状管 200～400mm

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

11.39%

材料構成比: 88.61%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

5,307.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	7.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径300mm	88.61%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0260 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=3 波状管 D=21 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 -(全ての費用)		
【管材料単価】					
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施工単価表

頁0 -0144

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0071 表

据付・撤去 波状管 450～600mm

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径600mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 6.62% 材料構成比: 93.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 14,546.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	4.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径600mm	93.38%		暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0265 TTPT00192
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=3 450～600mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=3 波状管 D=26 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径600mm G=4 期間6～12ヶ月未満(損料率0.45) I=1 -(全ての費用)		
【管材料単価】					
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施工単価表

頁0 -0145

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0072 表

据付・撤去 直管 50～150mm

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

61.13%

材料構成比:

38.87%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,052.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	43.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径100(114×3.1)	38.87%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0402 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=1 50～150mm G=4 期間6～12ヶ月未満(損料率0.45) I=1 -(全ての費用)			B=1 直管 D=60 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算		
【管材料単価】					
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施工単価表

暗渠排水管
据付・撤去 直管 200～400mm
機械構成比：0.00%

SPK25040093
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm
労務構成比：22.77%

材料構成比：77.23%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0073 表

1
標準単価：5,480.20000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	15.99%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.78%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径200(216×6.5)	77.23%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0405 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm G=4 期間6～12ヶ月未満(損料率0.45) I=1 -(全ての費用)			B=1 直管 D=66 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算		
【管材料単価】					
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施工単価表

運搬(伐木除根)

SPK25040189

単第0 -0074 表

1

1

m3

当り

人力施工 DID区間有り

運搬距離10.0km以下(8.0km超)

標準単価:

2,752.30000

機械構成比: 21.60%

労務構成比: 69.98%

材料構成比: 8.42%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	21.60%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.98%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 人力施工 D=28 運搬距離10.0km以下(8.0km超)			C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0148

現場環境改善費（率分）
地方部

S1Z0017

單第0 -0075 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0150

機-1_バックホウ運転

S9006

單第0 -0077 表

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型1次基準

時間 当り

[illegible]

施工単価表

管路埋戻		VQ006	単第0 -0078 表		
BH投入・タンバ締固め		クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	100	m3	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	6.8	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準	7.6	時間			単第0-0077 表
タンバ運転 (賃料) 質量 60 ~ 80 kg	3	日			単第0-0079 表
ダスト 2.5mm以下	126	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0152

タンパ運転 (賃料)

S9000017

單第0 -0079 表

目 当り

質量 60 ~ 80 kg

[illegible]

施工単価表

頁0 -0153

舗装版取壊し積込工
舗装厚 0cm超え10cm以下

SQ004

單第0 -0080 表

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.420	人			
普通作業員	0.630	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準	3.350	時間			単第0-0077 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 舗装厚 0cm超え10cm以下 C=2 排出ガス対策型1次基準			B=3	バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)	

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚10cm

単第0 -0081 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	12.700	m3			
タンバ運転 (賃料) 質量 6 0 ～ 8 0 kg	0.450	日			単第0-0082 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=10 一層仕上り厚 (cm)			B=8 RC-40		

施工単価表

頁0 -0155

タンパ運転 (賃料)

S9000017

單第0 -0082 表

目 当り

質量 60 ~ 80 kg

[illegible]

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚12cm

単第0 -0083 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生粒度調整碎石 30～0mm	15.240	m3			
タンバ運転 (賃料) 質量 60～80kg	0.450	日			単第0-0082 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=12 一層仕上り厚 (cm)			B=9 再生粒度調整碎石 (RM-30)		

施工単価表

頁0 -0157

アスファルト舗装工(人力)
車道及び路肩 仕上厚3cm

SQ000017
締固め後密度 2 . 3 5 t / m3

単第0 -0084 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	0.800	人			
普通作業員	1.600	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	7.544	t			
機-23_振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式_0.5~0.6t 普通型	0.400	日			単第0-0085 表
振動コンパクト運転 質量40~60kg	0.800	日			単第0-0086 表
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 仕上厚 (cm) C=1 車道及び路肩 E=1 砂散布なし G=1 普通型			B=8 再生密粒度As混合物 (13) D=3 瀝青材料散布なし F=1 小型車割増なし		

施工単価表

頁0 -0158

アスファルト舗装工(人力)

SQ000017

單第0 -0084 表

車道及び路肩 仕上厚3cm

締固め後密度 2.35 t/m³

100

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0159

機-23 振動ローラ運転
(舗装用)ハンドガイド式 0.5~0.6t

S9000001

單第0 -0085 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0160

振動コンパクト運転
質量40～60kg

S9000003

單第0 -0086 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0161

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離2km DID区間無し

SQ007

單第0 -0087 表

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

S9050

単第0 -0088 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	32.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=32 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.29 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

施工単価表

頁0 -0163

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離5.4 km D I D 区間有り

SQ007
4 t 積 As塊・Co塊 (無筋)

單第0 -0089 表

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0164

ステンレス鋼管布設工

100A

V1001

單第0 -0090 表

10

m 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0165

ステンレス鋼管継手工

V1002

單第0 -0091 表

10

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0166

仮設バルブ設置工
100A

V1005

單第0 -0092 表

10

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0167

仮設消火栓設置工
100A

V1006

單第0 -0093 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0168

取出短管設置工
100A

V1004

單第0 -0094 表

10

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0169

仕切弁ボックス設置工
H=470

V1008

單第0 -0095 表

個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0170

サドル分水栓建込み

SQ000039

單第0 -0096 表

ビニル管 呼び径100mm

配水管 20mm

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0171

メカニカル継手工

V1009

單第0 -0097 表

口 当り

呼び径 100mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0172

フランジ継手工
呼び径：φ 100 mm

SQ048
J W W A 7 . 5 K

單第0 -0098 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0173

硬質塩化ビニル管継手工

SQ101

單第0 -0099 表

呼び径 100 mm

TS 継手

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0174

硬質塩化ビニル管切断

SQ110

單第0 -0100 表

口 当り

呼び径 100 mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0175

ステンレス鋼管布設工

V2001

單第0 -0101 表

10

m 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0176

ステンレス鋼管継手工

V2002

單第0 -0102 表

10

箇所 当り

80A

[illegible]

施工単価表

頁0 -0177

マルチジョイント継手工

V2003

單第0 -0103 表

箇所 当り

80A

[illegible]

施工単価表

頁0 -0178

仮設バルブ設置工
80A

V2004

單第0 -0104 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0179

取出短管設置工

80A

V2005

單第0 -0105 表

10

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0180

フランジ継手工

SQ048

單第0 -0106 表

呼び径：φ 7 5 (8 0) mm

J W W A 7.5 K

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0181

メカニカル継手工

V2006

單第0 -0107 表

口 当り

呼び径 75mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0182

硬質塩化ビニル管継手工

SQ101

單第0 -0108 表

呼び径 75 mm

TS 継手

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0183

硬質塩化ビニル管切断

SQ110

單第0 -0109 表

口 当り

呼び径 75 mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0184

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0110 表

呼び径 100 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0185

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径100mm

SQ108

單第0 -0111 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0186

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径100mm

SQ108

單第0 -0112 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0187

ポリエチレン管切断
呼び径 100mm

SQ110

單第0 -0113 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0188

鑄鉄製仕切弁設置(機械施工)

SQ150

單第0 -0114 表

呼び径 100mm以下

たて型

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0189

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

S9056

單第0 -0115 表

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0190

フランジ継手取外し工

SQ048

單第0 -0116 表

呼び径：φ 1 0 0 mm

J W W A 7.5 K

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0191

フランジ継手取外し工
呼び径：φ 7 5 (8 0) mm

SQ048
J W W A 7 . 5 K

單第0 -0117 表

1 □ 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0192

管明示テープ工

SQ059

單第0 -0118 表

呼び径： $\varphi = 100 \text{ mm} \times 5 \text{ m}$

100

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0193

管明示シート工（青地，白文字）

SQ061

單第0 -0119 表

100

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0194

ロケーティングワイヤー設置工

V4001

單第0 -0120 表

100

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0195

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0121 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0196

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0121 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m2 当り
1,263.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0198

機-23, 24 小型バックホウ運転
クローラ[標準型]山積0.08m3(平積0.06m3)

S9001

排出ガス対策型1次基準

單第0 -0123 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

管路埋戻
BH投入・タンバ締固め

VQ007
クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3)

単第0 -0124 表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	6.8	人			
機-23,24_小型バックホウ運転 クローラ[標準型]山積0.08m3(平積0.06m3) 排出ガス対策型1次基準	1.754	日			単第0-0123 表
タンバ運転 (賃料) 質量 60 ~ 80 kg	3	日			単第0-0079 表
ダスト 2.5mm以下	126	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0200

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離2km DID区間無し

SQ007

單第0 -0125 表

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

S9050

単第0 -0126 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	21.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 C=21 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.29 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

施工単価表

頁0 -0202

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離5.3km DID区間有り

SQ007
2 t 積 As塊・Co塊 (無筋)

單第0 -0127 表

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0203

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0128 表

呼び径 20 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0204

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0129 表

呼び径 25 mm

10

m 当然

[illegible]

施工単価表

頁0 -0205

ポリエチレン管切断
呼び径 20 mm

SQ110

單第0 -0130 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0206

ポリエチレン管切断
呼び径 25 mm

SQ110

單第0 -0131 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0207

硬質塩化ビニル管切断

SQ110

單第0 -0132 表

口 当り

呼び径 20 mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0208

ポリエチレン管継手工

SQ106

單第0 -0133 表

呼び径 20 mm

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0209

ポリエチレン管継手工

SQ106

單第0 -0134 表

口 当り

呼び径 25 mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0210

小口径管ねじ込み接合

SQ000033

單第0 -0135 表

口 当り

呼び径 20mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0211

小口径管ねじ込み接合

SQ000033

單第0 -0136 表

口 当り

呼び径 25mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0212

現場環境改善費（率分）
地方部

S1Z0017

單第0 -0137 表

式 当り

[illegible]