

令和 8 年度

参 考 図 書

事 業 名： 港湾整備事業

工 事 場 所： 竹原市 忠海中町

工 事 名： 忠海港舗装補修工事

建設リサイクル法 12 条 13 条 無

【添付書類】

- ☐ 総括情報表
- ☐ 本工事費内訳表
- ☐ 数量計算書
- ☐ 参考図 等

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-08. 07. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラックレーン RTC…ラフデレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	06 舗装工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路修繕					Y1G02 レベル1
舗装工	1	式			Y1G0204 レベル2
舗装打換え工	1	式			Y1G020402 レベル3
舗装版切断 【AS t=5cm】	16	m			Y1G02040201 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			SPK25040307 00 単第0 -0001 表
舗装版破碎 【AS t=5cm】	340	m2			Y1G02040202 レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	340	m2			SPK25040306 00 単第0 -0002 表
殻運搬 【AS殻】	17	m3			Y1G02040205 レベル4

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	17	m3			SPK25040155 00 単第0 -0003 表
殻処分 【AS殻】	17	m3			Y1G02040206 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
再生資源化施設受入費 アスファルト殻	40	t			F0001 00
表層 【AS】	580	m2			Y1G02040211 レベル4
不陸整正 補足材料無し	340	m2			SPK25040234 00 単第0 -0004 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	340	m2			SPK25040244 00 単第0 -0005 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚30mm	240	m2			SPK25040244 00 単第0 -0006 表
区画線工	1	式			Y1G0209 レベル2

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工	1	式			Y1G020901 レベル3
溶融式区画線 【斜線 文字：駐停車禁止】 【排水性舗装無】	45	m			Y1G02090101 レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	30	m			SDT00001 00 単第0 -0007 表
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	15	m			SDT00001 00 単第0 -0008 表
仮設工	1	式			Y1G0230 レベル2
交通管理工	1	式			Y1G023021 レベル3
交通誘導警備員	4	人			Y1G02302101 レベル4
交通誘導警備員B	4	人			R0369 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					前払補正率…
計算情報…… 対象額…… 率……					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					

本工事費 内訳表

頁0 -0006

[illegible]

施工单価表

頁0 -0007

鋪裝版切斷

SPK25040307

單第0 -0001 表

1

m

当り

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

市場単価構成比: 0.00%

標準單価：

700. 44000

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比:

0.00%

標準單価：

700. 44000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン、レギュラー スタンド渡し、スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单価表

頁0 -0008

鋪裝版切斷

SPK25040307

單第0 -0001 表

1

m

当り

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

700.44000

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場單價構成比：

0.00%

標準單價：

700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

舗装版破碎		SPK25040306		単第0 -0002 表	
アスファルト舗装版		障害等無し 舗装版厚15cm以下		1 m2 当り	
機械構成比: 30.65%		労務構成比: 63.79%		標準単価: 612.24000	
材料構成比: 5.56%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区) 備考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.16%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN	MTPC00051 MTPT00051
<貸>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		9.49%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)		28.25%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員		24.76%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		10.78%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油		5.56%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り				B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)	

施工単価表

頁0 -0010

殻運搬		SPK25040155		単第0 -0003 表	
舗装版破碎		DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)		1 m3 当り	
機械構成比: 44.05%		労務構成比: 39.87%		標準単価: 3,615.90000	
材料構成比: 16.08%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区) 備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		39.87%		運転手(一般)	RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油		16.08%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)				B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=46 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	

施工単価表

頁0 -0011

不陸整正
補足材料無し

SPK25040234

單第0 -0004 表

1

m2

当り

機械構成比: 21.58%		勞務構成比: 71.86%		材料構成比: 6.56%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 174.53000	
売上構成比(国産(建築用))		国産(建築用)		国産(建築用)		売上構成比(国産(建築用))		国産(建築用)	
国産(建築用)		国産(建築用)		国産(建築用)		国産(建築用)		国産(建築用)	

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	17.28%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<貨>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	2.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<貨>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	2.14%		<貨>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)	35.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	14.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.56%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工单価表

頁0 -0012

不陸整正
補足材料無し

SPK25040234

單第0 -0004 表

1

m2

当り

機械構成比:	21.58%	勞務構成比:	71.86%	材料構成比:	6.56%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	174.53000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

表層(車道・路肩部)		SPK25040244		単第0 -0005 表	
平均幅員3.0m超		1層当り平均仕上厚50mm		1	m2 当り
機械構成比: 1.38%		労務構成比: 10.17%	材料構成比: 88.45%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 1,808.70000
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
備考					
＜貨＞アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	KTPC00060 KTPT00060
＜貨＞タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		0.14%		タイヤローラ 質量8～20t	KTPC00007 KTPT00007
＜貨＞ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)		0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t	KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)				その他(機械)	EK009
普通作業員		3.66%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)		2.06%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員		2.03%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		0.73%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	ER009

施工単価表

頁0 -0014

表層(車道・路肩部)		SPK25040244		単第0 -0005 表	
平均幅員3.0m超		1層当り平均仕上厚50mm		1	m2 当り
機械構成比: 1.38%		労務構成比: 10.17%	材料構成比: 88.45%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 1,808.70000
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
備考					
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)		80.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	TTPC00026 TTPT00026
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油		0.49%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)				B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

表層(車道・路肩部)		SPK25040244		単第0 -0006 表		頁0 -0015	
平均幅員3.0m超		1層当り平均仕上厚30mm		1		m2 当り	
機械構成比: 1.44%		労務構成比: 10.68%		材料構成比: 87.88%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 1,723.20000							
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
<貨>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		0.92%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m			KTPC00060 KTPT00060
<貨>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		0.14%		タイヤローラ 質量8～20t			KTPC00007 KTPT00007
<貨>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)		0.14%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t			KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員		3.84%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)		2.16%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員		2.13%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		0.77%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)		SPK25040244		単第0 -0006 表		頁0 -0016	
平均幅員3.0m超		1層当り平均仕上厚30mm		1		m2 当り	
機械構成比: 1.44%		労務構成比: 10.68%		材料構成比: 87.88%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 1,723.20000							
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)		84.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm			TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		2.57%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			TTPC00027 TTPT00027
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油		0.51%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=4 C=7 G=1 I=1	平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(13) -(全ての費用)			B=30 E=1 PK-4 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) -(全ての費用)		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30,000(mm)							

施工単価表

頁0 -0017

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0007 表

実線 45cm

1000 m 当 9

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融,鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%_黄	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	76.650	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=4 実線_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=2 黄色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0018

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0007 表

実線 45cm

1000 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

單第0 -0008 表

1000 m 当 9

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融,鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%_黄	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	105.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=2 黄色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0020

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

單第0 -0008 表

1000 m 当り

[illegible]

工種数量総括表【概算】

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	備考
舗装工							
	舗装打換え工						
		舗装版切断		m	16	16	B箇所
		舗装版破碎		m ²	340	340	B箇所
		殻運搬		m ³	17	17	B箇所
		殻処分		t	40	40	B箇所
		表層	不陸整正	m ²	340	340	B箇所
			表層	m ²	340	340	B箇所
			表層	m ²	240	240	A箇所
区画線工							
	区画線工	熔融式区画線	斜線	m	30.0	30.0	B箇所
		熔融式区画線	文字	m	15.0	15.0	B箇所
仮設工							
	交通管理工						
		交通誘導員		人	4.0	4	