

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-08.08.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種	04 道路改良工事		
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		
冬期補正係数	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0 %		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土砂】 【障害無】					Y1E01010101 レベル4
	50	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK26040001 00
	50	m3			単第0 -0001 表
掘削 土砂 現場制約あり					SPK26040001 00
	60	m3			単第0 -0002 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			
路床盛土 【施工幅員2.5m未満】					Y1E01010501 レベル4
	6	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 施工幅員2.5m未満	6	m3			SPK26040005 00 単第0 -0003 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	140	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	140	m3			SPK26040002 00 単第0 -0004 表
残土等処分	140	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 土砂	140	m3			T9003 00
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 【土砂】	110	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	110	m3			SPK26040014 00 単第0 -0005 表
埋戻し 【土砂】	70	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	70	m3			SPK26040019 00 単第0 -0006 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
1号U型側溝 【PU3-B300-H300】	85	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	85	m			SDT00013 00 単第0 -0007 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	153	枚			SDT00017 00 単第0 -0008 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410]	9	枚			SDT00017 00 単第0 -0009 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
2号U型側溝 【PU3-B300-H300】	35	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	35	m			SDT00013 00 単第0 -0007 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410]	35	枚			SDT00017 00 単第0 -0009 表
1号L型側溝 【PL1-B250-H100】	48	m			Y1E01090301レベル4
プレキャストL形側溝 据付 基礎砕石有り 250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600)	48	m			SPK26040099 00 単第0 -0010 表
2号L型側溝 【PL1-B250-H50】	0.7	m			Y1E01090301レベル4
プレキャストL形側溝 据付 基礎砕石有り L形側溝(各種)	0.7	m			SPK26040099 00 単第0 -0011 表
3号L型側溝 【L1-B400-H150】	32	m			Y1E01090301レベル4
歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600) 片斜片面R 設置 基礎砕石無し	32	m			SPK26040287 00 単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	21	m2			SPK26040033 00 単第0 -0013 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	2	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表
4号L型側溝 【L1-B400-H50】	23	m			Y1E01090301レベル4
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満) 設置 基礎碎石無し	23	m			SPK26040287 00 単第0 -0016 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	15	m2			SPK26040033 00 単第0 -0013 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	2	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表
自由勾配側溝 【600×700～1000】	41	m			Y1E01090304レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	21	m			SDT00015 00 単第0 -0017 表
自由勾配側溝 材料別途 1000<重量 2000	20	m			SDT00015 00 単第0 -0018 表
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*700*2000 参考質量885kg	2	本			T2160083 00
自由勾配側溝 600×700×1000	1	本			F0000000018 00
自由勾配側溝暗渠型 600×700×2000	1	本			F0000000014 00
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*800*2000 参考質量955kg	5	本			T2160085 00
自由勾配側溝暗渠型 600×800×2000	1	本			F0000000015 00
自由勾配側溝コーナー用 (135 °) 600×800	2	本			F0000000016 00
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*900*2000 参考質量1024kg	8	本			T2160087 00

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*1000*2000 参考質量1234kg	2	本			T2160089 00
蓋版 自由勾配側溝ふた 600[700×140×500]	31	枚			SDT00017 00 単第0 -0019 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0020 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	4	枚			SDT00017 00 単第0 -0021 表
現場打自由勾配側溝 B600×H800	1	式			V000000200 00 単第0 -0022 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
鉄筋コンクリート台付管 【PVC-300】	8	m			Y1E01090404 レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	8	m			SPK26040098 00 単第0 -0025 表
モルタル練 高炉	0.06	m3			SPK26040158 00 単第0 -0026 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート台付管 【PVC-200】	6	m			Y1E01090404 レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	6	m			SPK26040098 00 単第0 -0027 表
モルタル練 高炉	0.03	m3			SPK26040158 00 単第0 -0026 表
水抜きパイプ Φ75	6	箇所			Y4999 レベル4
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径75(89×2.7×4)	0.8	本			TH000298 00
90°エルボ VU Φ75	6	個			F0000000009 00
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
1号集水桝 【300×300×600】	4	箇所			Y1E01090504 レベル4
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下	4	基			SPK26040096 00 単第0 -0028 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.06	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
集水枡 300×300×600	4	個			F0000000003 00
枡ベース 300×300	4	個			F0000000004 00
グレーチング 枡300×300用	4	枚			F0000000005 00
2号集水枡 【350×350×650】	1	箇所			Y1E01090504レベル4
プレキャスト集水枡 据付 基礎砕石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下	1	基			SPK26040096 00 単第0 -0028 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.006	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
雨水枡 350×350×650	1	個			F0000000006 00
蓋受 700×650	1	個			F0000000007 00

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
グレーチング蓋 T-25細目 2号集水桝用	1	個			F0000000008 00
歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600) 片斜片面R 設置 基礎砕石無し	0.7	m			SPK26040287 00 単第0 -0012 表
1号既設集水桝嵩上げ 【900×900】	4	箇所			Y1E01090504レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.4	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた- 落込式細目(鎖付),600×600,T-25 参考質量86.4kg	4	組			T2190041 00
2号既設集水桝嵩上げ 【800×800】	1	箇所			Y1E01090504レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.06	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.8	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた- 落込式細目(鎖付),500×500,T-25 参考質量65.1kg	1	組			T2190039 00
3号既設集水枡嵩上げ 【700×700】	1	箇所			Y1E01090504 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.1	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた- 落込式細目(鎖付),400×400,T-25 参考質量35.2kg	1	組			T2190035 00
場所打水路工	1	式			Y1E010907 レベル3
1号既設水路嵩上げ 【平均t=100mm】	17	m			Y1E01090701 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	1	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
2号既設水路嵩上げ 【平均t=300mm】	9	m			Y1E01090701レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	1	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表
3号既設水路嵩上げ 【平均t=300mm】	13	m			Y1E01090701レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	2	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表
4号既設水路嵩上げ 【平均t=150mm】	17	m			Y1E01090701レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	2	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設横断溝嵩上げ 【平均t=100mm】	13	m			Y1E01090701レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.4	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅500[997×620]	13	枚			SDT00017 00 単第0 -0029 表
既設自由勾配側溝嵩上げ 【閉塞部】	41	m			Y1E01090701レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	4	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表
既設自由勾配側溝嵩上げ 【グレーチング蓋部】	12	枚			Y1E01090701レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	12	枚			SDT00017 00 単第0 -0030 表

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設自由勾配側溝閉塞 【t=140mm】	20	箇所			Y1E01090701レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	3	m3			SPK26040157 00 単第0 -0024 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8	m2			SPK26040159 00 単第0 -0015 表
鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物） S D 3 4 5 ・ D 1 3	0.3	t			S1040015 00 単第0 -0023 表
GRC製型枠設置工 1.5m/1箇所	20	箇所			V000000100 00 単第0 -0031 表
既設水路底嵩上げ 【18N/mm2】	30	m3			Y1E01090701レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	30	m3			SPK26040157 00 単第0 -0014 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート構造物取壊し 【Co構造物,機械施工】	21	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	21	m3			SDT00031 00 単第0 -0032 表
舗装版切断 【As舗装, t=15cm以下】	80	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	80	m			SPK26040304 00 単第0 -0033 表
舗装版破碎 【As舗装, t=15cm以下】	1,580	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	1,580	m2			SPK26040303 00 単第0 -0034 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【Co殻】	21	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	21	m3			SPK26040155 00 単第0 -0035 表

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 【As殻】	69	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離3.5km以下(1.5km超)	69	m3			SPK26040155 00 単第0 -0036 表
殻処分 【Co殻】	21	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	49	t			T9005 00
殻処分 【As殻】	69	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	161	t			T9006 00
舗装	1	式			Y1E02 レベル1

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
舗装準備工					Y1E020401 レベル3
	1	式			
不陸整正 【補足材無】 【補足材無】					Y1E02040101 レベル4
	525	m2			
不陸整正 補足材料無し					SPK26040231 00
	525	m2			単第0 -0037 表
アスファルト舗装工 車道部					Y1E020404 レベル3
	1	式			
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-40, t=100mm】					Y1E02040401 レベル4
	897	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					SPK26040232 00
	897	m2			単第0 -0038 表
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-40, t=100mm】					Y1E02040403 レベル4
	372	m2			
上層路盤(車道・路肩部) RM-40 全仕上り厚100mm 1層施工					SPK26040234 00
	372	m2			単第0 -0039 表

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-40, t=120mm】	525	m2			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-40 全仕上り厚120mm 1層施工	525	m2			SPK26040234 00 単第0 -0040 表
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度アスコン (20mm) 】	897	m2			Y1E02040409 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	897	m2			SPK26040241 00 単第0 -0041 表
アスファルト舗装工 乗入れ部	1	式			Y1E020404 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-40, t=100mm】	153	m2			Y1E02040401 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	153	m2			SPK26040232 00 単第0 -0038 表
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度アスコン (20mm) 】	153	m2			Y1E02040409 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	153	m2			SPK26040241 00 単第0 -0041 表

本工事費 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装工 歩道部	1	式			Y1E020404 レベル3
下層路盤(歩道部) 【RC-40, t=100mm】	45	m2			Y1E02040402 レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	45	m2			SPK26040233 00 単第0 -0042 表
表層(歩道部) 【再生細粒度アスコン(13mm)】	45	m2			Y1E02040410 レベル4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm	45	m2			SPK26040244 00 単第0 -0043 表
アスファルト舗装工 仮舗装部	1	式			Y1E020404 レベル3
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度アスコン(13mm)】	525	m2			Y1E02040409 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚30mm	525	m2			SPK26040241 00 単第0 -0044 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工					Y1E021001 レベル3
	1	式			
溶融式区画線 【白線,15cm】 【排水性舗装無】					Y1E02100101レベル4
	305	m			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm					SDT00001 00
	163	m			単第0 -0045 表
区画線設置(溶融式) 破線_15cm					SDT00001 00
	140	m			単第0 -0046 表
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算					SDT00001 00
	2	m			単第0 -0047 表
全工種共通仮設					Y1J01 レベル1
	1	式			
仮設工					Y1J0101 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1J010121 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1J01012101レベル4
	229	人			

本工事費 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B					R0369 00
	229	人			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
役務費					Z0003
役務費					YZZ03 レベル2
	1	式			
役務費					YZZ03001 レベル3
	1	式			
借地料 土地の借上げ等に要する費用					YZZ03001001レベル4
	1	式			
借地料 30,600円 × 0.06 × 4/12 × 200m ²					F0000000012 00
	1	式			
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0024

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.65%
標準
61.34%
労務構成比:
材料構成比: 11.01%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0001 表
1
標準単価:
m3 当り
1,342.70000

SPK26040001

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0026

掘削

SPK26040001

單第0 -0002 表

土砂 現場制約あり

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 勞務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場單價構成比: 0.00%

標準単価：

6,968.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK26040005

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
7,199.30000

0.72% 労務構成比: 99.01% 材料構成比: 0.27% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.72%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 25.12% 労務構成比: 63.12% 材料構成比: 11.76% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040002
DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)

単第0 -0004 表
1
標準単価: 1,610.00000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=14 距離3.0km以下(2.0km超)			B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=2 DID区間有り		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.50% 労務構成比: 73.36% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1
標準単価: m3 当り
2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し

SPK26040019

単第0 -0006 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.51% 労務構成比: 87.87% 材料構成比: 3.62% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,510.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 バケット容量0.45m3	7.96%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 バケット容量0.45m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.55%		タンパ及びランマ 通称60～80kg級		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.86%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.78%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0031

埋戻し

SPK26040019

單第0 -0006 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.51%

勞務構成比: 87.87%

材料構成比: 3.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,510.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

蓋版

SDT00017

單第0 -0008 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた

$$300[412 \times 95 \times 500]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

蓋版

SDT00017

單第0 -0009 表

鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ

JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410]

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

プレキャストL形側溝

SPK26040099

単第0 -0010 表

据付 基礎砕石有り

250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600)

1 m 当り

機械構成比: 7.81%

労務構成比: 59.88%

材料構成比: 32.31%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 9,639.40000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	5.83%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・C機能・排2014 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t		MTPC00173 MTPT00173
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	25.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.08%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B 450×155×600 参考質量58kg	29.61%		鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 500×155×600 参考質量65kg		TTPCD0134 TTPT00101
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0036

プレキャストL形側溝

SPK26040099

單第0 -0010 表

据付 基礎碎石有り

250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600)

1 m 当り

機械構成比: 7.81%

勞務構成比: 59.88%

材料構成比: 32.31%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

9,639.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

プレキャストL形側溝

SPK26040099

単第0 -0011 表

据付 基礎砕石有り

L形側溝(各種)

1 m 当り

機械構成比: 7.81%

労務構成比:

59.88%

材料構成比:

32.31%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

9,639.40000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	5.83%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・C機能・排2014 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t		MTPC00173 MTPT00173
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	25.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.08%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
L型側溝 PL1-B250-H50 乗入れ	29.61%		鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 500×155×600 参考質量65kg		F0000000001 TTPT00101
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0038

プレキャストL形側溝

SPK26040099

单第0 -0011 表

据付 基礎碎石有り

L形側溝(各種)

1 m 当り

機械構成比:	7.81%	労務構成比:	59.88%	材料構成比:	32.31%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 9,639.40000

[illegible]

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK26040287

単第0 -0012 表

A種(150/170×200×600) 片斜片面R

設置 基礎砕石無し

1

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 65.72%

材料構成比: 34.28%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

m

当り

5,053.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	28.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	15.99%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)A 150/170×200×600 片斜片面R,参考質量45kg	34.28%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		TTPCD0163 TTPT00218
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=2 基礎砕石無し			B=1 A種(150/170×200×600) 片斜片面R F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

頁0 -0040

基礎碎石

SPK26040033

単第0 -0013 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.11% 労務構成比:

79.15%

材料構成比: 15.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,318.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.08%		バックハウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	38.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	10.65%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0041

基礎碎石

SPK26040033

单第0 -0013 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.11% 勞務構成比: 79.15%

材料構成比: 15.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：1

m2 当り
1,318.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

コンクリート

SPK26040157

単第0 -0014 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.77% 材料構成比: 71.23% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 32,152.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0015 表

1
標準単価:

m2 当り
10,653.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		46.74%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		25.15%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		9.42%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=1	鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0044

歩車道境界ブロック
各種(600mm以下、50kg未満)
機械構成比: 0.00%

SPK26040287
設置 基礎砕石無し
労務構成比: 65.72%

材料構成比: 34.28%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0016 表

1
標準単価:

m 当り
5,053.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	28.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	15.99%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック 片斜片面R 乗入れ	34.28%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		F0000000002 TTPT00219
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=2 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=13 各種(600mm以下、50kg未満) D=165 100m当りの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		
【ブロック各種単価計算根拠】 4,080(円) * 165.000(個/100m) / 100(m)					

施工単価表

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

SDT00015

単第0 -0017 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシャー 40～0mm	0.124	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.130	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.23 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0018 表

材料別途 1000<重量 2000 1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシャー 40～0mm	0.124	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.130	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=2 1000<重量 2000 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.23 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施工単価表

頁0 -0047

蓋版

自由勾配側溝ふた

SDT00017

$$600[700 \times 140 \times 500]$$

單第0 -0019 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

單第0 -0020 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

單第0 -0021 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

現場打自由勾配側溝
B600 × H800

V000000200

單第0 -0022 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物）
S D 3 4 5 ・ D 1 3

S1040015

単第0 -0023 表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.500	人			
普通作業員	0.300	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.110	日			
諸雑費	8	%			#09
* * * 単位当たり * * *	1	t			
A=2 組立 C=5 S D 3 4 5 ・ D 1 3			B=1 一般構造物		

施工単価表

頁0 -0052

コンクリート

SPK26040157

単第0 -0024 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.77% 材料構成比: 71.23% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 32,152.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0053

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

単第0 -0025 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 2.89%

労務構成比:

34.05%

材料構成比:

63.06%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

15,715.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	2.07%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.5~0.6m3 吊能力2.9t		KTPC00077 KTPT00077
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	5.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) <JSWASA-9>, 呼び径300BZ, 長2000 参考質量390kg	60.81%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPC00134 TTPT00134
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0054

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

單第0 -0025 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 2.89% 労務構成比: 34.05% 材料構成比: 63.06% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 15,715.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

モルタル練
高炉

SPK26040158

単第0 -0026 表

1
標準単価： 107,560.00000
m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 82.40% 材料構成比： 17.60% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	54.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋	11.92%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.68%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0056

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

単第0 -0027 表

据付 管径200mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 2.89%

労務構成比:

34.05%

材料構成比:

63.06%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

15,715.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	2.07%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.5~0.6m3 吊能力2.9t		KTPC00077 KTPT00077
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	5.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径200,長1000 参考質量106kg	60.81%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPCD0198 TTPT00134
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0057

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

單第0 -0027 表

据付 管径200mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比:	2.89%	労務構成比:	34.05%	材料構成比:	63.06%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 15,715.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

プレキャスト集水桝

SPK26040096

単第0 -0028 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 14.47%

労務構成比:

81.32%

材料構成比:

4.21%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

4,564.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.67%		バックハウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	46.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	11.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.40%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0059

プレキャスト集水桝

SPK26040096

單第0 -0028 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 14.47%

勞務構成比：

81.32%

材料構成比: 4.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,564.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

蓋版

SDT00017

單第0 -0029 表

鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ

JIS,T-25,細目,みぞ幅500[997×620]

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

單第0 -0030 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

GRC製型枠設置工

V000000100

單第0 -0031 表

箇所 当り

1.5m/1箇所

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

SDT00031

單第0 -0032 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 14.40% 労務構成比: 58.90% 材料構成比: 26.70% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040304
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0033 表
1 m 当り
標準単価: 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径 φ 56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径 φ 56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0065

鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0033 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 14.40%

勞務構成比：

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

731.83000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0066

舗装版破碎

SPK26040303

単第0 -0034 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 12.28%

労務構成比:

81.66%

材料構成比: 6.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

227.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.28%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	6.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 39.03% 労務構成比: 46.18% 材料構成比: 14.79% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040155
DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

単第0 -0035 表
1
標準単価: 1,320.30000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)		

施工単価表

頁0 -0068

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 42.27%

SPK26040155
DID区間有り 運搬距離3.5km以下(1.5km超)
労務構成比: 41.18%

単第0 -0036 表
材料構成比: 16.55%

1
標準単価: 2,485.30000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=15 運搬距離3.5km以下(1.5km超)		

施工単価表

頁0 -0069

不陸整正
補足材料無し

SPK26040231

単第0 -0037 表

1
標準単価： m2 当り
182.07000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	16.56%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	2.07%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	2.02%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)	35.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	14.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.75%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0070

不陸整正
補足材料無し

SPK26040231

單第0 -0037 表

1

m2 当り

機械構成比:	20.65%	労務構成比:	72.60%	材料構成比:	6.75%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	182.07000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0071

下層路盤(車道・路肩部)

SPK26040232

単第0 -0038 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.50%

労務構成比: 18.62%

材料構成比: 75.88%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,337.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.81%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.47%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.46%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0072

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.50%

労務構成比: 18.62%

材料構成比: 75.88%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,337.90000

SPK26040232

単第0 -0038 表

RC-40

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	74.09%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0073

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0039 表

RM-40

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0074

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0039 表

RM-40 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 40～0mm	46.32%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00009 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 RM-40 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0075

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0040 表

RM-40

全仕上り厚120mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0076

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0040 表

RM-40 全仕上り厚120mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 40～0mm	46.32%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00009 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 RM-40 H=1 -(全ての費用)			E=120 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):120.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0077

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0041 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.32%

労務構成比: 10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,891.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.84%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.13%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0078

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0041 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.32%

労務構成比:

10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,891.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.48%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.39%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0079

下層路盤(歩道部)

SPK26040233

単第0 -0042 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.82% 労務構成比:

76.32%

材料構成比: 18.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

889.38000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3	2.88%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.71%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.13%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	16.70%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352

施工単価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.82%

労務構成比: 76.32%

材料構成比: 18.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 889.38000

RC-40

SPK26040233

単第0 -0042 表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	2.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0081

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK26040244

単第0 -0043 表

1層当り平均仕上厚30mm

1 m2 当り
標準単価: 1,743.70000

機械構成比: 3.22% 労務構成比: 21.61% 材料構成比: 75.17% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ クローラ型・排3 舗装幅1.4～3.0m	2.56%		アスファルトフィニッシャ クローラ型・排3 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00194 MTPT00194
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	0.32%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	66.79%		細粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00025 TTPT00294

施工単価表

頁0 -0082

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK26040244

単第0 -0043 表

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 3.22% 労務構成比: 21.61% 材料構成比: 75.17% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,743.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	8.02%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上 C=10 再生細粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0083

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0044 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.32%

労務構成比: 10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,891.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.84%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.13%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0084

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.32%

SPK26040241

1層当り平均仕上厚30mm

労務構成比: 10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0044 表

1

標準単価:

m2

当り

1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	80.48%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.39%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=7 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)			B=30 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0045 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	49.350	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0086

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0045 表

m

当日

実線 15cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0046 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	54.600	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=5 破線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0088

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0046 表

破線 15cm

m

当日

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

単第0 -0047 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	121.800	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0090

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0047 表

1000 m 当り

[illegible]