課　長	課長補佐	係　長	係　員		照査	担当・設計

参　考　数　量　表

工事名称　竹原市斎場火葬炉設備修繕工事（その2）

工事場所　竹原市小梨町

工期　90日間

参考数量表に記載の数量は、積算のための参考であり、契約数量ではありません。

- 設計図により、各自積算を行うことを原則とします。
- 参考数量表は契約図書の対象外です。

（建物概要）
施設名：竹原市斎場
構造：RC造
階数：2階建て
敷地面積：2632.02㎡
延床面積：712.34㎡

（工事内容）
・２号炉　主・再燃焼室耐火物全面修繕
・３号炉　再燃ﾊﾞｰﾅｰ取替
・３号炉　燃焼用送風機ﾊﾟｯｹｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ取替
・３号炉　炉圧ﾊﾟｯｹｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ取替
・２号炉　耐火台車取替

（その他）
週休２日制適用工事・・・発注者指定型（月単位）

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直　接　工　事　費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事

名　　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
火葬炉設備工事	1	式		
計				

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
火葬炉設備工事		1	式		
計					

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		火葬炉設備工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮設費						
養生	小規模	1	式			別紙 00-0001
整理清掃 後片付け	小規模	1	式			別紙 00-0002
小計						
2号炉主・再燃焼室耐火物全面修繕						
耐火レンガ	並　SK34	1,040.00	枚			
耐火レンガ	Y-1　SK34	220.00	枚			
耐火レンガ	Y-2　SK34	140.00	枚			
耐火ｷｬｽﾀｰﾌﾞﾙ		1,000.00	kg			
断熱ｷｬｽﾀｰﾌﾞﾙ		375.00	kg			
ｼﾘｶﾎﾞｰﾄﾞ	610×150×50	110.00	枚			
耐火ﾓﾙﾀﾙ	SK34	375.00	kg			
ﾊﾞｰﾓｻﾙｼｰﾄ		2.00	枚			
ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｱﾄﾞﾍﾞｼｯﾌﾞ		1.00	缶			
筒菅	65×65×230　SK-36	55.00	本			
1400Dﾌﾞﾛｯｸ	300×300×50	168.00	枚			
1400Dﾌﾞﾛｯｸ	150×200×30	240.00	枚			
ﾓｼﾞｭｰﾙｾﾒﾝﾄ	20kg	9.00	缶			
ネオコートSL	20kg	3.00	缶			
エフダンプ13W	15kg	1.00	缶			

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		火葬炉設備工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
MBセメント	20kg	4.00	缶			
1260　ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 100	12.5×600×7200	1	式			
再燃焼ﾊﾞｰﾅｰﾀｲﾙ		1	式			
施工費	型枠費	1	式			
施工費	解体　築炉工	1	式			
廃材処分						
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	1.00	m3			
処分費		1.00	m3			
小計						
3号炉再燃ﾊﾞｰﾅｰ取替						
材料費	再燃ﾊﾞｰﾅｰ 参考品番：ロザイ工業　782P	1.00	台			
施工費		1	式			
小計						
3号炉燃焼用送風機用ﾊﾟｯｹｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ取替						
材料費	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 参考品番：岡谷精立工業　PEC-50P	1	式			
施工費		1	式			
小計						
3号炉炉圧ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ取替						
材料費	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 参考品番：岡谷精立工業　PEC-50P	1.00	台			
施工費		1	式			

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		火葬炉設備工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
小計						
2号炉　耐火台車上部取替						
耐火台車上部		1.00	か所			
計						