令和　8　年度

参　考　図　書

事 業 名：新開土地区画整理事業

工事場所：竹原市　竹原町・下野町

工 事 名：新開土地区画整理事業　45-1 街区他土地造成工事

建設リサイクル法第 12 条 13 条　無

【添付書類】
■総括情報表
■工事費内訳表、施工単価表
■数量計算書
等

総括情報表

変更回数	0	≪凡例≫
適用単価地区	50 竹原市	Co ･･･コンクリート　As ･･･アスファルト
単価適用日	00-08.10.01(0)	DT ･･･ダンプトラック　BH ･･･バックホウ
		CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
		RTC･･･ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1　公共(一般)	

	当世代	前世代
工種	04　道路改良工事	
施工地域・工事場所区分	02　市街地(DID補正)	
復興補正区分	00　補正なし	
週休補正区分	00　補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00　補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00　補正なし	
冬期補正係数	00　補正なし	
緊急工事区分	00　通常工事　０％	
前払金支出割合区分	00　補正無し	
契約保証区分	01　金銭的保証(0.04%)	

　建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
造成工	1	式			Y1E01　レベル1
土工	1	式			Y1E0101　レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101　レベル3
掘削 【土砂,オープンカット又は片切,押土無】 【障害無,5,000m3未満】	290	m3			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	260	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001　表
掘削 土砂 片切掘削	30	m3			SPK26040001 00 単第0 -0002　表
路体盛土工	1	式			Y1E010103　レベル3
路体(築堤)盛土 【施工幅員4.0m以上又は2.5m以上4.0m未満】	1,050	m3			Y1E01010301 レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	1,000	m3			SPK26040004 00 単第0 -0003　表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	50	m3			SPK26040004 00 単第0 -0004　表
土材料 【再生土,新材料】	1,370	m3			Y1E01010307レベル4
購入土（ほぐし）再生土 工場渡し	1,300	m3			V000000100　00 単第0 -0005　表
購入土（ほぐし）新材・真砂土 工場渡し	70	m3			V000000200　00 単第0 -0007　表
路床盛土工	1	式			Y1E010105　レベル3
路床盛土 【施工幅員4.0m以上】	70	m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	70	m3			SPK26040005 00 単第0 -0009　表
法面整形工	1	式			Y1E010107　レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形(盛土部) 【法面締固め有,現場制約無】	180	m2			Y1E01010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	180	m2			SPK26040024 00 単第0 -0010　表
残土処理工	1	式			Y1E010110　レベル3
土砂等運搬 【土砂】	130	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)	130	m3			SPK26040002 00 単第0 -0011　表
残土等処分	130	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
建設発生土受入費 表土（草混り土）	130	m3			F000000100　00
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					 当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0001　表

土砂 オープンカット 押土無し　　障害無し 5,000m3未満　　1　　m3　　当り

機械構成比:　44.63%　　労務構成比:　35.43%　　材料構成比:　19.94%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　374.37000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 バケット容量0.8m3	44.63%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 バケット容量0.8m3		MTPC00174 MTPT00174
運転手(特殊)	35.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 C=2　押土無し E=3　5,000m3未満			B=1　オープンカット D=1　障害無し		

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0002　表

土砂 片切掘削　　1　　m3　　当り

機械構成比:　10.28%　　労務構成比:　84.26%　　材料構成比:　5.46%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,405.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 バケット容量0.8m3	10.28%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 バケット容量0.8m3		MTPC00174 MTPT00174
普通作業員	74.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	9.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂			B=2　片切掘削		

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK26040004　　単第0 -0003　表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満 障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比:　16.17%　　労務構成比:　66.69%　　材料構成比:　17.14%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　257.39000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	10.15%		ブルドーザ 湿地 通称7t級		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.02%		振動ローラ(土工用) フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　施工幅員4.0m以上 C=1　障害無し			B=1　施工数量20,000m3未満		

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK26040004　　単第0 -0004　表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比:　14.60%　　労務構成比:　76.67%　　材料構成比:　8.73%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　899.05000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.64%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.28m3		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	6.96%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

購入土（ほぐし）再生土　　V000000100　　単第0 -0005　表

工場渡し　　1　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準　土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り　距離5.0km以下(3.5km超)	0.83	m3			単第0-0006　表
購入土（ほぐし）再生土 工場渡し	1	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0006　表

標準　土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間有り　距離5.0km以下(3.5km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　42.89%　　労務構成比:　41.78%　　材料構成比:　15.33%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　1,094.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=15　距離5.0km以下(3.5km超)			B=1　バックホウ B容量0.8m3 D=2　DID区間有り		

施工単価表

購入土（ほぐし）新材・真砂土　　V000000200　　単第0 -0007　表

工場渡し　　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)	0.83	m3			単第0-0008 表
購入土（ほぐし）新材・真砂土 工場渡し	1	m3			
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m3			

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0008　表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)　　1　m3　当り

機械構成比: 42.89%　労務構成比: 41.78%　材料構成比: 15.33%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 911.74000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=12 距離3.5km以下(3.0km超)			B=1 バックホウ B容量0.8m3 D=2 DID区間有り		

施工単価表

路床盛土　　SPK26040005　　単第0 -0009　表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満 障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比:　16.67%　　労務構成比:　65.56%　　材料構成比:　17.77%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　394.89000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	8.90%		ブルドーザ 湿地 通称7t級		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.77%		振動ローラ(土工用) フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　施工幅員4.0m以上 C=1　障害無し			B=1　施工数量20,000m3未満		

施工単価表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0010　表

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比:　11.09%　　労務構成比:　76.70%　　材料構成比:　12.21%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　765.84000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	11.09%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	31.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.27%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　盛土部 C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)			B=1　法面締固め有り D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0011　表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)　1　m3　当り

機械構成比: 42.89%　労務構成比: 41.78%　材料構成比: 15.33%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 668.61000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=7 距離2.0km以下(1.5km超)			B=1 バックホウ B容量0.8m3 D=2 DID区間有り		

数量計算書

工　事　数　量　総　括　表

工事名	45-1街区他土地造成工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	設計数量	適　　用
造成工事					
土工					
掘削工　土砂、表土すきとり	オープンカット　C1 ①、C2 ①	m3	261.7	260	162.6 + 99.1 = 261.7
	片切　C2 ②	m3	27.8	30	
盛土工　路体盛土	4.0≦W　B2(1) ①、 B2(2) ①	m3	1041.3	1,000	48.8 + 992.5 = 1041.3
	2.5m≦W＜4.0m　B2(2) ②	m3	51.0	50	
路床盛土	4.0≦W　B1 ①	m3	67.2	70	
購入土	再生土	m3	1,285.8	1,300	
	新材料	m3	65.1	70	
法面整形工	盛土法面整形　L	m2	177.1	180	
残土処理工　運搬	土砂（表土）　草混り土	m3	126.9	130	
処分	〃　〃	m3	126.9	130	

土工数量集計表

工 種	種 別	細 目	規 格	単位	数 量	備 考
土 工						
	掘削工					
		掘削(土砂)	オープンカット	m^3	162.6	C1 ①
		掘削(表土すきとり)	オープンカット	m^3	99.1	C2 ①
			計	m^3	261.7	
			片切	m^3	27.8	C2 ②
		合計		m^3	289.5	
	盛土工					
		路体盛土(新材料)	4.0m≦W	m^3	48.8	B2(1) ①
		〃 (再生土、流用土)	4.0m≦W	m^3	992.5	B2(2) ①
			計	m^3	1,041.3	
			2.5m≦W＜4.0m	m^3	51.0	B2(2) ②
		合計		m^3	1,092.3	
		路床盛土	4.0m≦W	m^3	67.2	B1 ①
	不足土					
		購入土	再生土	m^3	1,285.8	
			新材料	m^3	65.1	
	法面整形工					
		盛土法面整形	土砂	m^2	177.1	L
	残土処理工					
		土砂(表土)	草混り土	m^3	126.9	

土　量　配　分　表

※　土工変化率　　土　砂：C=0.9
軟岩Ⅰ：C1=1.15
軟岩Ⅱ：C2=1.20
中硬岩：C3=1.25

発 生 土	合 計
掘削(土砂) C1 ①	162.6
162.6	
掘削(表土すきとり) C2 ①	126.9
99.1	
掘削(表土すきとり) C2 ②	
27.8	

①オープンカット、②片切

流用土

不足土
V = 162.6 - (1043.5+ 67.2)/0.9 = -1071.5

処分

必要土(流用土、再生土)	合 計
路体盛土 B2(2) ①	1043.5
992.5	
路体盛土 B2(2) ②	
51.0	
路床盛土 B1 ①	67.2
67.2	
必要土（新材料）	**合 計**
路体盛土 B2(1) ①	48.8
48.8	

①4.0m≦W、②2.5m≦W＜4.0m

残土処分	合 計
表土すきとり （草混り土）	126.9
126.9	

購入土（再生土）ほぐし土量
V = 1071.5 ×1.2 = 1285.8

購入土（新材料）ほぐし土量
V = 48.8 ÷0.9×1.2 = 65.1

購 入 土	合 計
再生土	1285.8
1285.8	
新材料	65.1
65.1	

土　工　　各種数量計算書　　掘削(土砂)

種別 / 番号	距離	掘削(土砂) ①オープンカット									摘要
		C1	平均	数量		平均	数量		平均	数量	
(46街区)											
		0.0	—	—							
6-10NO.5	20.0	3.5	1.75	35.0							
6-10NO.6	20.0	4.9	4.20	84.0							
	8.9	4.9	4.90	43.6							
合　計	48.9			162.6	m³			m³			m³

土　工　　各種数量計算書　　掘削(表土すきとり)

種別 / 番号	距離	掘削(表土すきとり) ①オープンカット			掘削(表土すきとり) ②片切						摘要
		C2	平均	数量	C2	平均	数量		平均	数量	
(45-1街区)											
6-9NO.2		2.6	—	—							
	2.0	3.2	2.90	5.8							
	7.0	3.2	3.20	22.4							
		0.3	—	—							
	7.3	0.3	0.30	2.2							
(45-2街区)											
		2.9	—	—							
6-9NO.3	1.0	2.9	2.90	2.9							
	7.0	2.9	2.90	20.3							
法面擦付部		0.1	—	—							
	28.0	0.1	0.10	2.8							
(46街区)											
					0.6	—	—				
6-10NO.5	20.0				0.6	0.60	12.0				
6-10NO.6	20.0				0.5	0.55	11.0				
	2.0				0.5	0.50	1.0				
	6.9				0.6	0.55	3.8				
(公園)											
		1.2	—	—							
6-10NO.5	11.5	1.2	1.20	13.8							
	14.5	1.2	1.20	17.4							
		0.8	—	—							
6-10NO.6	5.5	0.8	0.80	4.4							
	8.9	0.8	0.80	7.1							
合　計	141.6			99.1 m^3			27.8 m^3				m^3

土　工　　各種数量計算書　　路体盛土(新材料)

種別 / 番号	距離	路体盛土(新材料) ①4.0m≦W									摘要
		B2(1)	平均	数量		平均	数量		平均	数量	
(45-2街区)											
		6.1	—	—							
6-9NO.3	1.0	6.1	6.10	6.1							
	7.0	6.1	6.10	42.7							
合　計	8.0			48.8	m^3			m^3			m^3

土　工　　各種数量計算書　路体盛土(再生土、流用土)

種別 / 番号	距離	路体盛土(再生土、流用土) ①4.0m≦W			路体盛土(再生土、流用土) ②2.5≦W＜4.0m						摘要
		B2(2)	平均	数量	B2(2)	平均	数量		平均	数量	
(45-1街区)											再生土
6-9NO.2		11.6	—	—							
	2.0	19.2	15.40	30.8							
	7.0	19.2	19.20	134.4							
		1.9	—	—							
	7.3	1.9	1.90	13.9							
(45-2街区)											
		21.8	—	—							
6-9NO.3	1.0	21.8	21.80	21.8							
	7.0	21.8	21.80	152.6							
(46街区)											
		3.8	—	—	1.7	—	—				
6-10NO.5	20.0	3.8	3.80	76.0	1.7	1.70	34.0				
6-10NO.6	20.0	5.1	4.45	89.0	0.0	0.85	17.0				
	2.0	5.1	5.10	10.2							
	6.9	6.4	5.75	39.7							
(公園)											流用土
		12.1	—	—							
6-10NO.5	11.5	12.1	12.10	139.2							
	14.5	12.1	12.10	175.5							
		7.6	—	—							
6-10NO.6	5.5	7.6	7.60	41.8							
	8.9	7.6	7.60	67.6							
合　計	113.6			992.5	m^3		51.0	m^3			m^3

土　工　　各種数量計算書　　路床盛土

種別 / 番号	距離	路床盛土（再生土）①4.0m≦W									摘要
		B1	平均	数量	B2	平均	数量		平均	数量	
(45-1街区)											
6-9NO.2		3.8	—	—							
	8.0	3.8	3.80	30.4							
		0.0	—	—							
6-9NO.3	1.0	4.9	2.45	2.5							
	7.0	4.9	4.90	34.3							
合　計	16.0			67.2	m^3			m^3			m^3

土　工　　各種数量計算書　　法面整形

種別 / 番号	距離	盛土法面整形									摘要
		L	平均	数量		平均	数量		平均	数量	
(45-2街区)											
		1.5	—	—							
6-9NO.3	22.0	1.5	1.50	33.0							
	7.0	1.5	1.50	10.5							
		0.8	—	—							
6-9NO.3	1.0	0.8	0.80	0.8							
	7.0	0.8	0.80	5.6							
道路部		0.6	—	—							
	8.0	0.6	0.60	4.8							
(46街区)											
		0.5	—	—							
6-10NO.5	18.0	0.5	0.50	9.0							
6-10NO.6	20.0	0.4	0.45	9.0							
	8.9	0.4	0.40	3.6							
(公園)											
		1.9	—	—							
	11.3	1.9	1.90	21.5							
6-10NO.5	11.5	1.9	1.90	21.9							
6-10NO.6	20.0	1.8	1.85	37.0							
	8.9	1.8	1.80	16.0							
		0.6	—	—							
	7.3	0.6	0.60	4.4							
合　計	150.9			177.1	㎡			㎡			㎡

【参考資料】次の材料費により請負工事費を算定している。

材　料	規格･寸法		単位	採用価格(円)
購入土				
新材料	工場渡し		m3	4,000
残土処理				
表土	草混り土		m3	8,000